

**Restabilirea iluminatului stradal
de la PT152J, PT 546J, PT 564J
din s.Scoreni, r-ul Straseni
N021.06/19 - IEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Iluminat electric exterior**

Valoarea de deviz 340 104,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV-95	buc	13,000	1 915,99	24 907,90
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea SV-95	buc	3,000	3 953,05	11 859,15
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,000	66,90	1 271,10
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	19,000	9,37	178,12
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau	m3	1,000	44,62	44,62

1	2	3	4	5	6	7
		slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
6	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	9,000	233,18	2 098,58
Total			lei			40 359,47
Total			100,00 +			40 359,47
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			798,95
Total			100,00 +			41 158,42
Cheltuieli de transport			5,00 %			1 325,57
Cheltuieli de regie			10,50 %			4 460,81
Total			100,00 +			46 944,80
Beneficiu planificat			4,00 %			1 877,79
Total			100,00 +			48 822,59
Total Lucrari de constructii						48 822,59
Incluziv salariu						3 550,87
2. Lucrari de electromontaj						
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.SIP- 4 2*25	1000 m	4,350	6 036,08	26 256,96
8	p.f.	Cablu SIP-4 2*25	m	4 350,00 0	9,17	39 889,50
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: AVVG ng 3*4	100 m	2,120	1 041,78	2 208,57
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,180	582,50	104,85
11	p.f.	Cablu AVVG 2*25	m	18,000	23,40	421,20
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,180	6 174,06	1 111,33
13	08-02-	Bratară pe stilp (YKII)	buc	3,000	323,90	971,70

1	2	3	4	5	6	7
	305-1					
14	136	Banda F2007	m	310,000	7,92	2 455,20
15	137	Screpa A200	buc	310,000	2,17	672,70
16	163	Consola CA-1500	buc	68,000	32,50	2 210,00
17	1681	Clema ES-1500	buc	95,000	53,40	5 073,00
18	161	Clema PA-1000	buc	81,000	19,35	1 567,35
19	08-02-305-1	Clema de filiera ПС-1-1	buc	40,000	72,94	2 917,60
20	162	Curau CSB	buc	437,000	2,08	908,96
21	110-0303	Clema de perforare P2x95	buc	201,000	22,50	4 522,50
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, pina la 600x600x350 BZUM-TF-01-25	buc	3,000	150,68	452,03
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, pina la 600x600x350 ИЦРН-123-074 IP54	buc	3,000	150,68	452,03
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, VA47-29-1p- C25 A	buc	3,000	65,22	195,66
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, VA47-29-1p- B16A	buc	3,000	65,22	195,66
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, VA47-29-1p- C20 A	buc	3,000	65,22	195,66
27	08-03-525-2	Intreruptor VN32-1p-40A	buc	3,000	131,99	395,97
28	08-03-525-2	Intreruptor VN32-1p- 32A	buc	3,000	131,99	395,97
29	08-01-081-1	Releu de timp ТЭ-16 In=16A	buc	3,000	54,37	163,12

1	2	3	4	5	6	7
30	08-01-015-10	Descarcator supratensiune neliniar, tensiune 220 V ОПІС1-В-1р	set	3,000	172,88	518,63
31	08-03-530-1	Demaror KMI-2510 , 220V, 25A	buc	3,000	125,75	377,26
32	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,250	28 552,32	7 138,08
33	08-02-407-4	Teava din otel 80*80*3	100 m	0,180	14 180,50	2 552,49
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	3,000	15,75	47,25
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	69,000	449,76	31 033,31
36	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED - 50W	100 buc	0,690	33 341,38	23 005,55
Total			lei			158 410,09
Cheltuieli de transport				5,00 %		3 938,46
Total				100,00 +		162 348,55
Asigurare soc. si med.				22,50 %		7 429,98
Cheltuieli de regie				45,00 %		14 859,96
Total				100,00 +		184 638,49
Beneficiu planificat				4,00 %		7 385,54
Total Lucrari de electromontaj						192 024,03
Incluziv salariu						33 022,14
3. Utilaj						
37	p.f.	Corp de iluminat LED- 50W	buc	69,000	500,00	34 500,00
38	p.f.	Demaror KMI - 25A	buc	3,000	178,34	535,02
39	p.f.	Dulap BZUM-TF-25 -220	buc	3,000	785,00	2 355,00
40	p.f.	Dulap ІІІPH-123-074 IP54	buc	3,000	475,00	1 425,00
41	p.f.	Contor electronic monofazat	buc	3,000	480,00	1 440,00

1	2	3	4	5	6	7
		ZCG112				
42	p.f.	Automat VA47-29-1p-B16	buc	3,000	26,33	78,99
43	p.f.	Automat VA47-29-1p-C20	buc	3,000	26,33	78,99
44	p.f.	Automat VA47-29-1p-C25	buc	3,000	26,33	78,99
45	p.f.	Intrerupator de sarcina VN32-1p-40	buc	3,000	23,47	70,41
46	p.f.	Intrerupator de sarcina VN32-1p-32	buc	3,000	23,47	70,41
47	p.f.	Descarcator OPS1B-1p	buc	3,000	178,70	536,10
48	p.f.	Relevu de timp T3-15 In=16A	buc	3,000	300,00	900,00
Total			lei			42 068,91
Total			100,00 +			42 068,91
Cheltuieli de depozite			1,20 %			504,83
Total			100,00 +			42 573,74
Total Utilaj						42 573,74
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			283 420,36
Total			100,00 +			283 420,36
TVA			20,00 %			56 684,07

Total deviz: **340 104,43**
Incluziv salariu **36 573,01**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)