

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrărilor de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica*
prin procedura de achiziție – Licitația deschisă

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

LOTUL 1 – Lucrări de reparații a sistemului pluvial la CCD, mun. Chisinau, bd. Dacia, 5/2b

Obiectul: Soluții arhitecturale				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumir e lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	56,0000
1.1.2	CE22A	Burlan de scurgere din metal zincat dn110 (Cot burlan- 14buc; Cot de capat- 7buc; Piesa de legatura-3buc; Pilnii de scurgere-8buc; Elemente de legatura-14buc; Cleme-40buc;)	m	56,0000
1.1.3	Pret de piata	Parafrunzar zincat	buc	8,0000

Obiectul: Sistem de degivrare				
Devizul: Lucrări de montare				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumir e lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1.1	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (Panou de distributie)	buc	1,0000
2.1.2	08-01-081-2	Aparat de comanda și semnalizare (Termostat Terneo SN32)	buc	1,0000
2.1.3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 100. (Înterupator automat MCB6-2C32)	buc	1,0000
2.1.4	08-02-146-1	Cablu pînă la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pînă la: 0,5 kg	100m	1,6100
2.1.5	Pret de piata	Cablu degivrare T30W/m	m	161,0000

Obiectul: Sistem de degivrare				
Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumir e lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.2.1	Pret de piata	Panou de distributie	buc	1,0000
2.2.2	Pret de piata	Termostat Terneo SN32	buc	1,0000

2.2.3	Pret de piata	Intrerupator automat MCB6-2C32	buc	1,0000
2.2.4	Pret de piata	Banda fixare DEVIFAST	buc	2,0000

Suma estimativă pentru lotul 1 – 41 615,76 lei

LOTUL 2 – Lucrări de reparație la curentă CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Obiectul: Soluții arhitecturale				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1.1. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Pardosea				
1.1.1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	29,4000
1.1.2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	29,4000
1.1.3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	29,4000
1.1.4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 2 cm	m2	29,4000
1.1.5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	29,4000
TOTAL Capitolul 1.1. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Pardosea				
Capitolul 1.2. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Pereti				
1.1.6	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	59,5000
1.1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	59,5000
1.1.8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
1.1.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,0000
1.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	59,5000
1.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,5000
1.1.13	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,0000
TOTAL Capitolul 1.2. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Pereti				
Capitolul 1.3. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Tavan				
1.1.14	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	29,4000
1.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,4000
1.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,4000
TOTAL Capitolul 1.3. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Tavan				
Capitolul 1.4. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Glaf usa				
1.1.17	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	3,5000
1.1.18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glaf usi	m2	3,5000
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,5000
1.1.20	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	5,5000
1.1.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,5000
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	3,5000
1.1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,5000
TOTAL Capitolul 1.4. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Glaf usa				
Capitolul 1.5. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Electricitate				
1.1.24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.1.25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.1.26	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida	m	50,0000

		de 5x50 cmp.		
1.1.27	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	50,0000
1.1.28	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intreruptoare)	buc	11,0000
1.1.29	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie)	buc	3,0000
1.1.30	RpEE14A	Intreruptoare unipolare - intreruptor simplu	buc	1,0000
1.1.31	RpEE17A	Prize duble	buc	5,0000
1.1.32	RpED01A	Montarea caburilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x1,5 mmp)	m	60,0000
1.1.33	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m	60,0000
1.1.34	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 4x18W, IP20)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.5. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Electricitate		
		Capitolul 1.6. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Incalzire		
1.1.35	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	2,0000
1.1.36	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	4,0000
1.1.37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (retur); d=15mm)	buc	2,0000
1.1.38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (tur); d=15mm)	buc	2,0000
1.1.39	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	2,0000
1.1.40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	10,0000
1.1.41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.6. Birou 218 (Diagnostic Funcțional). Incalzire		
		Capitolul 2.1. Birou 218A (EEG). Pardosea		
1.1.42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	30,1600
1.1.43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	30,1600
1.1.44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	2,0000
1.1.45	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 2 cm	m2	2,0000
1.1.46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	30,1600
1.1.47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	30,1600
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 218A (EEG). Pardosea		
		Capitolul 2.2. Birou 218A (EEG). Pereti		
1.1.48	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	2,5000
1.1.49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	28,8000
1.1.50	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	109,5000
1.1.51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	109,5000
1.1.52	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	109,5000
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	138,3000
1.1.54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,3000
1.1.55	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	138,3000
1.1.56	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	17,6000
1.1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	138,5000

1.1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	138,5000
1.1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,5000
1.1.60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 218A (EEG). Pereti		
		Capitolul 2.3. Birou 218A (EEG). Glaf usa		
1.1.61	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	3,5000
1.1.62	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glaf usi	m2	3,5000
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,5000
1.1.64	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	5,5000
1.1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,5000
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	3,5000
1.1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,5000
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 218A (EEG). Glaf usa		
		Capitolul 2.4. Birou 218A (EEG). Tavan		
1.1.68	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	5,6000
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,1600
1.1.70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	30,1600
1.1.71	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	30,1600
1.1.72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,1600
1.1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	30,1600
1.1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,1600
		TOTAL Capitolul 2.4. Birou 218A (EEG). Tavan		
		Capitolul 2.5. Birou 218A (EEG). Timplarie		
1.1.75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,5000
1.1.76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . (600x600mm, 2buc)	m2	0,7200
1.1.77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (2buc)	m2	3,7800
1.1.78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.5. Birou 218A (EEG). Timplarie		
		Capitolul 2.6. Birou 218A (EEG). Electricitate		
1.1.79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	11,0000
1.1.80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	5,0000
1.1.81	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	100,0000
1.1.82	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intreruptoare)	buc	18,0000
1.1.83	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie)	buc	3,0000
1.1.84	RpEE14A	Intreruptoare unipolare - intreruptor simplu	buc	4,0000
1.1.85	RpEE17A	Prize duble	buc	7,0000
1.1.86	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x1,5 mmp)	m	132,0000
1.1.87	Pret de piata	Tub goftrat d16mm	m	132,0000
1.1.88	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 4x18W, IP20)	buc	2,0000
1.1.89	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x300mm, 2x18W, IP20)	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 2.6. Birou 218A (EEG). Electricitate		
		Capitolul 2.7. Birou 218A (EEG). Incalzire		
1.1.90	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	2,0000
1.1.91	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	2,0000

		(H=500mm, 10sectii)		
1.1.92	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	4,0000
1.1.93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (retur); d=15mm)	buc	2,0000
1.1.94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (tur); d=15mm)	buc	2,0000
1.1.95	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	2,0000
1.1.96	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	10,0000
1.1.97	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.7. Birou 218A (EEG). Incalzire		
		Capitolul 3.1. Depozit farmaceutic. Pardosea		
1.1.98	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	30,0000
1.1.99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	30,0000
1.1.100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	30,0000
1.1.101	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	60,0000
1.1.102	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 7 cm.	m2	30,0000
1.1.103	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	30,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Depozit farmaceutic. Pardosea		
		Capitolul 3.2. Depozit farmaceutic. Pereti		
1.1.104	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	44,8000
1.1.105	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	62,2000
1.1.106	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele	m2	17,8000
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	15,0000
1.1.108	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	15,0000
1.1.109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	30,0000
1.1.110	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul executat cu mortar M 150. (se adauga 1 cm)	m2	15,0000
1.1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	62,2000
1.1.112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,2000
1.1.113	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	62,2000
1.1.114	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	44,2000
1.1.115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	76,0000
1.1.116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	76,0000
1.1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	76,0000
1.1.118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Depozit farmaceutic. Pereti		
		Capitolul 3.3. Depozit farmaceutic. Tavan		
1.1.119	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	25,2000
1.1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,2000
1.1.121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	25,2000
1.1.122	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,2000
1.1.123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,2000
1.1.124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	25,2000

1.1.125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,2000
		TOTAL Capitolul 3.3. Depozit farmaceutic. Tavan		
		Capitolul 3.4. Depozit farmaceutic. Electricitate		
1.1.126	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.1.127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.1.128	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	35,0000
1.1.129	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	35,0000
1.1.130	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intreruptoare)	buc	6,0000
1.1.131	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie)	buc	2,0000
1.1.132	RpEE14A	Intreruptoare unipolare - intreruptor simplu	buc	2,0000
1.1.133	RpEE17A	Prize duble	buc	2,0000
1.1.134	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x1,5 mmp)	m	50,0000
1.1.135	Pret de piata	Tab gofrat d16mm	m	50,0000
1.1.136	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1200x300mm, 2x18W, IP20, cu plasa de protectie)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 3.4. Depozit farmaceutic. Electricitate		
		Capitolul 3.5. Depozit farmaceutic. Ventilare		
1.1.137	RCsB31J k=3,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (k=3,7, pentru cumularea operatiunilor)	buc	1,0000
1.1.138	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor, montata prin dibluri de 4", pe zid de beton.	buc	3,0000
1.1.139	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din plastic , gata confectionate, avind diametrul de 100 mm, inclusiv montarea pieselor speciale la canale de ventilatie (coturi, reductii) etc.	m	3,0000
1.1.140	Pret de piata	Conector de colt d100mm	buc	1,0000
1.1.141	Pret de piata	Conector d100mm	buc	1,0000
1.1.142	Pret de piata	Caciula de aerisire d100mm	buc	1,0000
1.1.143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110mm)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.5. Depozit farmaceutic. Ventilare		
		Capitolul 4. Glafuri usi coridor (4 buc)		
1.1.144	RpCM33G k=0,25 aplicabil	Demontarea elementelor liniare (glafuri-rama PVC usa).	m	30,8000
1.1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	15,6000
1.1.146	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	15,6000
1.1.147	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,6000
1.1.148	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	50,0000
1.1.149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,6000
1.1.150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	15,6000
1.1.151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,6000
1.1.152	Pret de piata	Cornier din PVC 20x20	m	50,0000
1.1.153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	1,0000
1.1.154	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	1,0000
1.1.155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, inclusiv schimbarea balamalelor (Doar montarea-1buc)	m2	3,5000
1.1.156	Pret de piata	Balamale	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 4. Glafuri usi coridor (4 buc)		
		Capitolul 5. Evacuarea gunoiului		
1.1.157	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	20,5000
1.1.158	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	20,5000
1.1.159	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	20,5000
		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea gunoiului		

Suma estimativă pentru lotul 2 – 391 218,67 lei

LOTUL 3 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.1 la CCD, mun. Chisinau, str. Titulescu, 37

Obiectul: Soluții arhitecturale				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1.1. Vestiar. Pardosea				
1.1.1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc.	m2	20,8000
1.1.2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu	m2	3,5000
1.1.3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	20,8000
1.1.4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	20,8000
1.1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	20,8000
1.1.6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	20,8000
1.1.7	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	15,0000
1.1.8	Pret de piata	Profil T din aluminiu pentru rosturi	m	6,0000
TOTAL Capitolul 1.1. Vestiar. Pardosea				
Capitolul 1.2. Vestiar. Pereti				
1.1.9	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre).	m2	9,7000
1.1.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,7000
1.1.11	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	44,4000
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	44,4000
1.1.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,4000
1.1.14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	44,4000
1.1.15	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	17,6000
1.1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,4000
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	44,4000
1.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,4000
1.1.19	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,0000
TOTAL Capitolul 1.2. Vestiar. Pereti				
Capitolul 1.3. Vestiar. Tavan				
1.1.20	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	20,8000
1.1.21	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: inchidere tavan	m2	1,0000
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	21,8000
1.1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,8000
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	21,8000
1.1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,8000
1.1.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x200)	buc	1,0000
TOTAL Capitolul 1.3. Vestiar. Tavan				
Capitolul 1.4. Vestiar. Electricitate				
1.1.27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1.28	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (doar manopera)	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 1.4. Vestiar. Electricitate				
Capitolul 2.1. Birou 123 (Neurolog). Pardosea				
1.1.29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	14,3000
1.1.30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	14,3000

1.1.31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,3000
1.1.32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	14,3000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 123 (Neurolog). Pardosea		
		Capitolul 2.2. Birou 123 (Neurolog). Pereti		
1.1.33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	19,0000
1.1.34	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	44,2000
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	44,2000
1.1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,2000
1.1.37	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	44,2000
1.1.38	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	10,5000
1.1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,2000
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	44,2000
1.1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,2000
1.1.42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 123 (Neurolog). Pereti		
		Capitolul 2.3. Birou 123 (Neurolog). Tavan		
1.1.43	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	14,3000
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,3000
1.1.45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,3000
1.1.46	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,3000
1.1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,3000
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,3000
1.1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,3000
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 123 (Neurolog). Tavan		
		Capitolul 2.4. Birou 123 (Neurolog). Timplarie		
1.1.50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9000
1.1.51	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	1,9000
1.1.52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2.4. Birou 123 (Neurolog). Timplarie		
		Capitolul 2.5. Birou 123 (Neurolog). Electricitate		
1.1.53	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire).	buc	5,0000
1.1.54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1.55	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	10,0000
1.1.56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	10,0000
1.1.57	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare)	buc	9,0000
1.1.58	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie)	buc	2,0000
1.1.59	RpEE14A	Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000
1.1.60	RpEE17A	Prize duble	buc	4,0000
1.1.61	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x1,5 mmp)	m	10,0000
1.1.62	Pret de piata	Tub gofrot d16mm	m	10,0000
1.1.63	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Doar montarea)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.5. Birou 123 (Neurolog). Electricitate		
		Capitolul 2.6. Birou 123 (Neurolog). Incalzire		
1.1.64	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	1,0000

		inclusiv. (doar manopera)		
1.1.65	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,0000
1.1.66	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000
1.1.67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (retur); d=15mm)	buc	1,0000
1.1.68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (tur); d=15mm)	buc	1,0000
1.1.69	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	1,0000
1.1.70	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	5,0000
1.1.71	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.6. Birou 123 (Neurolog). Incalzire		
		Capitolul 3.1. Birou 124 (Cardiologie). Timplarie		
1.1.72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9000
1.1.73	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	1,9000
1.1.74	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Birou 124 (Cardiologie). Timplarie		
		Capitolul 3.2. Birou 124 (Cardiologie). Glafuri Usa		
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,5000
1.1.76	CF61A	Driscuire continuă a suprafetei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	3,5000
1.1.77	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,5000
1.1.78	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	5,5000
1.1.79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,5000
1.1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	3,5000
1.1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,5000
		TOTAL Capitolul 3.2. Birou 124 (Cardiologie). Glafuri Usa		
		Capitolul 4.1. Birou 313 (Medic de familie). Pardosea		
1.1.82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	10,6000
1.1.83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	10,6000
1.1.84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	10,6000
1.1.85	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	10,6000
		TOTAL Capitolul 4.1. Birou 313 (Medic de familie). Pardosea		
		Capitolul 4.2. Birou 313 (Medic de familie). Pereti		
1.1.86	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	38,9000
1.1.87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	38,9000
1.1.88	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	38,9000
1.1.89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	38,9000
1.1.90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,9000
1.1.91	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	35,9000
1.1.92	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	10,5000
1.1.93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,9000
1.1.94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	35,9000
1.1.95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,9000
1.1.96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,0000

1.1.97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x200)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4.2. Birou 313 (Medic de familie). Pereti		
		Capitolul 4.3. Birou 313 (Medic de familie). Tavan		
1.1.98	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	10,6000
1.1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	10,6000
1.1.100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,6000
1.1.101	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,6000
1.1.102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6000
1.1.103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	10,6000
1.1.104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,6000
		TOTAL Capitolul 4.3. Birou 313 (Medic de familie). Tavan		
		Capitolul 4.4. Birou 313 (Medic de familie). Timplarie		
1.1.105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9000
1.1.106	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	1,9000
1.1.107	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4.4. Birou 313 (Medic de familie). Timplarie		
		Capitolul 4.5. Birou 313 (Medic de familie). Electricitate		
1.1.108	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.1.109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1.110	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	23,0000
1.1.111	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	23,0000
1.1.112	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare)	buc	7,0000
1.1.113	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie)	buc	1,0000
1.1.114	RpEE14A	Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000
1.1.115	RpEE17A	Prize duble	buc	3,0000
1.1.116	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x1,5 mmp)	m	39,5000
1.1.117	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m	39,5000
1.1.118	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Doar montarea)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 4.5. Birou 313 (Medic de familie). Electricitate		
		Capitolul 4.6. Birou 313 (Medic de familie). Incalzire		
1.1.119	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	1,0000
1.1.120	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,0000
1.1.121	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000

1.1.122	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (retur); d=15mm)	buc	1,0000
1.1.123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (tur); d=15mm)	buc	1,0000
1.1.124	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	1,0000
1.1.125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	5,0000
1.1.126	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,0000
		TOTAL Capitolul 4.6. Birou 313 (Medic de familie). Incalzire		
		Capitolul 5. Intrarea principala. Timplarie		
1.1.127	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	6,9000
1.1.128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,9000
1.1.129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 5. Intrarea principala. Timplarie		
		Capitolul 6. Evacuarea gunoiului		
1.1.130	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	12,5000
1.1.131	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	12,5000
1.1.132	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	12,5000
		TOTAL Capitolul 6. Evacuarea gunoiului		

Suma estimativă pentru lotul 3 – 216 073,99 lei

LOTUL 4 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chisinau, bd. Dacia, 5/2a

Obiectul: Solutii arhitecturale				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Hol intrare principala. Tavan		
1.1.1	RpCI42B	Demontarea placi din asbociment	m2	29,4000
1.1.2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	29,4000
		TOTAL Capitolul 1.1. Hol intrare principala. Tavan		
		Capitolul 1.2. Hol intrare principala. Pereti		
1.1.3	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele	m2	2,0000
1.1.4	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC gr. 12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație.	m2	17,3000
1.1.5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,0000
1.1.6	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,0000
1.1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,3000
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	22,3000

1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,3000
		TOTAL Capitolul 1.2. Hol intrare principala. Pereti		
		Capitolul 1.3. Hol intrare principala. Electricitate		
1.1.10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	2,0000
1.1.11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1.12	RpEE14A	Intreruptoare unipolare - intreruptor simplu	buc	1,0000
1.1.13	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x1,5 mmp)	m	25,0000
1.1.14	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m	25,0000
1.1.15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 4x18W, IP20)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Hol intrare principala. Electricitate		
		Capitolul 2.1. Birou 113. Pardosea		
1.1.16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	31,2000
1.1.17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	31,2000
1.1.18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	31,2000
1.1.19	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 4 cm	m2	31,2000
1.1.20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	31,2000
1.1.21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	22,4000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 113. Pardosea		
		Capitolul 2.2. Birou 113. Pereti		
1.1.22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	7,2000
1.1.23	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	60,4000
1.1.24	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,2500
1.1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	60,4000
1.1.26	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,4000
1.1.27	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar M 150 (se adauga 1 cm)	m2	60,4000
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	60,4000
1.1.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,4000
1.1.30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	57,4000
1.1.31	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	41,8000
1.1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	57,4000
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	57,4000
1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea luccioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,4000
1.1.35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 113. Pereti		
		Capitolul 2.3. Birou 113. Tavan		
1.1.36	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	31,2000
1.1.37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	31,2000
1.1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	31,2000
1.1.39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,2000
1.1.40	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	31,2000
1.1.41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	31,2000
1.1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	31,2000

1.1.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,2000
1.1.44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 113. Tavan		
		Capitolul 2.4. Birou 113. Timplarie		
1.1.45	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi).	m2	7,2000
1.1.46	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	1,9000
1.1.47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,0000
1.1.48	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi. (latimea 500mm)	m	3,0000
		TOTAL Capitolul 2.4. Birou 113. Timplarie		
		Capitolul 2.5. Birou 113. Electricitate		
1.1.49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,0000
1.1.50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.1.51	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	75,0000
1.1.52	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	75,0000
1.1.53	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intreruptoare)	buc	14,0000
1.1.54	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie)	buc	2,0000
1.1.55	RpEE14A	Intreruptoare unipolare - intreruptor simplu	buc	2,0000
1.1.56	RpEE17A	Prize duble	buc	6,0000
1.1.57	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x1,5 mmp)	m	105,0000
1.1.58	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m	105,0000
1.1.59	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 4x18W, IP20)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.5. Birou 113. Electricitate		
		Capitolul 2.6. Birou 113. Incalzire		
1.1.60	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	2,0000
1.1.61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	10,0000
1.1.62	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	2,0000
1.1.63	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	4,0000
1.1.64	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (retur); d=15mm)	buc	2,0000
1.1.65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator (tur); d=15mm)	buc	2,0000
1.1.66	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	2,0000
1.1.67	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	10,0000
1.1.68	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.6. Birou 113. Incalzire		
		Capitolul 3.1. Bloc sanitar (Etaj 4). Pereti		
1.1.69	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,5000
1.1.70	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	10,8000
1.1.71	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	22,8000
1.1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	10,8000
1.1.73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,8000
1.1.74	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,8000
1.1.75	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	9,3000
1.1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	22,8000
1.1.77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,8000

1.1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	22,8000
1.1.79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,8000
1.1.80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Bloc sanitar (Etaj 4). Pereti		
		Capitolul 3.2. Bloc sanitar (Etaj 4). Tavan		
1.1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	2,9000
1.1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,9000
1.1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	2,9000
1.1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,9000
		TOTAL Capitolul 3.2. Bloc sanitar (Etaj 4). Tavan		
		Capitolul 3.3. Bloc sanitar (Etaj 4). Pardosea		
1.1.85	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc.	m2	2,9000
1.1.86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	2,9000
1.1.87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	2,9000
1.1.88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	7,0000
		TOTAL Capitolul 3.3. Bloc sanitar (Etaj 4). Pardosea		
		Capitolul 4. Glafuri usi coridor (3 buc)		
1.1.89	RpCM33G k=0,25 aplicabil	Demontarea elementelor liniare (glafuri-rama PVC usa).	m	23,1000
1.1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	11,7000
1.1.91	CF61A	Driscuire continuă a suprafetei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	11,7000
1.1.92	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,7000
1.1.93	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	37,5000
1.1.94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,7000
1.1.95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	11,7000
1.1.96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,7000
1.1.97	Pret de piata	Cornier din PVC 20x20	m	37,5000
1.1.98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	0,5000
1.1.99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	0,5000
		TOTAL Capitolul 4. Glafuri usi coridor (3 buc)		
		Capitolul 5. Evacuarea gunoiului		
1.1.100	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	10,0000
1.1.101	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	10,0000
1.1.102	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	10,0000
		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea gunoiului		

Suma estimativă pentru lotul 4 – 216 870,52 lei

Suma estimativă a achiziției constituie – 865 778,94 lei fără TVA

Informații despre clădirile unde vor fi executate lucrările de reparație:

CCD:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Clădirea – 6 etaje

CMF nr.1:

Adresa: mun. Chișinău, str. Titulescu, 37

Clădirea – 3 etaje

CMF nr.3:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a

Clădirea – 5 etaje

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pe lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de executare solicitați:

Din data primirii ordinului de începere a execuției, emis de către Beneficiar:

- Pentru lotul 1 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 2 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 3 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 4 în decurs de 90 zile.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate	Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Deviz de cheltuieli - Formularele 3, 5 și 7	confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<u>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</u> Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30	DA

	<p>Chișinău Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____”</p> <p>Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, confirmată prin semnatura electronică a participantului.</p> <p><u>Sau</u></p> <p><u>Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard,</u> semnată către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</p>	
Cerere de participare	<p>Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</p>	DA
Declarație privind valabilitatea ofertei	<p>Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</p>	DA
Extras din Registrul de Stat	<p>Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</p>	DA
Certificat de atribuire a contului bancar	<p>Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</p>	DA
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	<p>Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului.</p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</p>	DA
Grafic de executare a lucrărilor	<p>Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</p>	DA

Declarație privind experiența similară	Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
Actul de examinare a obiectivului cu ieșire la fața locului (în teritoriu) pentru determinarea volumului de lucrări, semnat de ofertant și beneficiar	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinău Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ___ din ___” Sau Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA

<p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică participantului</p> <p>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)</p>	<p>DA</p>
---	---	-----------

- 16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.**
- 17. Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.**
- 18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.**
- 19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.**
- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):**
Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).
Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:** nu se aplică
- 22. Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice
- 24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- **până la: [ora exactă]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"
 - **pe: [data]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"
- 25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 26. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
- 27. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender" *Ofertele întârziate vor fi respinse*
- 28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat
- 30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
- 31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu
33. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu
34. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu
35. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** Conform informației din SIA RSAP "MTender"
36. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
37. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu
38. **Alte informații relevante:** nu

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Golovaci