

L73 R14-Criscauti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 500 692,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,200	30,74	897,608
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,880	30,74	57,791
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,624	30,74	2 416,902
4.	7129020012800	Pavator	h-om	877,090	30,74	26 961,747
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,080	30,74	94,679
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,376	30,74	288,218
		Total manopera				30 716,95

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	375,000	0,00	0,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	825,000	220,00	181 500,000
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	172,500	220,00	37 950,000
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,929	220,00	644,380
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,175	350,00	1 111,250
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,177	220,00	2 018,940
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,130	3 000,00	390,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,691	3 000,00	2 073,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,043	3 000,00	129,000
10.	2320187315789	Decofrol	kg	5,184	15,00	77,760
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	759,520	1,67	1 268,398
12.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	41,000	3,00	123,000
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,320	3,00	12,960
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,184	10,00	51,840
15.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,160	10,00	21,600
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,624	0,00	0,000
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,091	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				227 372,13

Utilaje de constructii:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	58,200	250,00	14 550,000
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,336	250,00	3 084,000
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	123,300	100,00	12 330,000
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-	h-ut	321,000	200,00	64 200,000

		16 tf				
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,071	200,00	214,200
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,400	100,00	240,000
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	10,650	100,00	1 065,000
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,000	200,00	200,000
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,161	250,00	40,250
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	45,000	250,00	11 250,000
		Total utilaje de construcții				107 173,45

Total:

Прямые затраты	lei	365 262,53
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	6 911,31
Total ПЗ+CASM	100,00 +	372 173,84
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	40 939,12
Total Total+CR	100,00 +	413 112,96
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	4 131,13
Total Total+B	100,00 +	417 244,09
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	83 448,82

Total deviz:

500 692,91

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)