

Beneficiar: Intreprinderea de Stat pentru Sivicultura din Calarasi

07 martie 2025

Amplasarea obiectivului: "Lucrărilor de pregătirea terenurilor şi a solului în cadrul proiectului „Programul Naţional de Extindere şi Reabilitarea a Pădurilor” Primaria s.Tuzara, r-nul Calarasi.

OFERTA COMERCIALA

Primaria s.Tuzara, r-nul Calarasi

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Unitatea de măsură/ suprafaţa totală ha	Cantitate a Suprafaţa efectivă ha	PRET (LEI) Fara TVA	VALOARE (LEI) Fara TVA
1.	Defrişarea cioatelor şi vegetaţiei forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x2 m.	ha	9,8	6,53	11.885	116.473 lei
2.	Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.					
3.	Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.					
4.	Curăţarea suprafeţelor de cioate, colectarea mecanizat (distanţa de colec-tare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.					
5.	pînă la 120, distanţa transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m3/ha), schema 4 x 2 m.					
	Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 120, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic şi/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lăţimea de aproximativ 4 m, iar distanţa redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerinţele de stabilitate.					
						TOTAL fara TVA: 116.473 lei
						Inclusiv TVA: 23.294.6 lei
						TOTAL incl. TVA: 139.767.6 lei

1. Preţurile serviciilor mecanizate include: **motorina, diriginte de santier, Mecanisme necesare pentru executarea lucrarilor ofertate, Dislocarea mecanismelor.**

Director General
"Fraî Construct" SRL
Fraî Alexandru