


Obiectivul: Alimentarea cu apa a unui sector din s. Poiana r-nul Soldanesti oferta

Deviz local Nr. 2


Intocmit in preturi curente 2018-09-28

Valoarea de deviz 214 473 (Lei)

Obiectul: Alimentarea cu apa a unui sector din s. Poiana						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1.1 Котлован под опоры				
1.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,520	656,00 0,00	1 653 0
1.1.2	TsA20B	Sapatura manuală de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	8,000	108,27 108,27	866 866
1.1.3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pamintului cu ruloul. Грунтово́я подушка Н=1,5м	100 m3	0,660	2 643,31 9,99	1 745 7
1.1.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	1,620	348,80 0,00	565 0
1.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	1,620	983,08 463,58	1 593 751
		TOTAL Capitolul 1.1.1 Котлован под опоры				6 422
		Inclusiv salariul				1 624
		Capitolul 1.1.2. Fundatii				
1.1.6	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2	0,200	2 155,43 357,93	431 72
1.1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Фундамент из бетона В15)	m3	23,800	1 328,55 251,66	31 620 5 990
1.1.8	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv . (Опалубка)	m2	21,200	141,67 91,24	3 003 1 934
1.1.9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Сетки С1,2 в фундаменте)	kg	195,200	17,64 1,70	3 444 333
1.1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Закл. детали)	kg	178,560	26,44 12,06	4 720 2 153
1.1.11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,178	988,06 371,33	176 66
1.1.12	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Обмазка нар.пов. битумом)	m2	23,500	65,87 3,46	1 548 81
1.1.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Отмостка вокруг башни шир.3м)	m3	1,150	467,26 52,03	537 60
1.1.14	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin	m3	0,500	1 233,73	617



		exterior. (Лоток из бетона В15)			196,04	98
		TOTAL Capitolul 1.1.2. Fundatii				46 097
		Inclusiv salariul				10 786
		Capitolul 1.1.3. Reparatie si Vopsire turn de apa				
1.1.15	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email). (turn interior, vopsea alimentara pentru metale)	m2	35,000	176,26	6 169
					107,82	3 774
1.1.16	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare pentru turn)	kg	75,000	25,04	1 878
					9,17	688
1.1.17	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email). Turn exterior	m2	35,000	148,51	5 198
					107,82	3 774
		TOTAL Capitolul 1.1.3. Reparatie si Vopsire turn de apa				13 245
		Inclusiv salariul				8 236
		Capitolul 1.1.4. Sistemizarea pe verticala				
1.1.18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башни	100 m3	1,850	720,00	1 332
					0,00	0
1.1.19	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км).	t	280,000	19,20	5 376
					0,00	0
1.1.20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	1,850	747,20	1 382
					0,00	0
1.1.21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом)	m2	11,500	65,87	757
					3,46	40
		TOTAL Capitolul 1.1.4. Sistemizarea pe verticala				8 848
		Inclusiv salariul				40
		Capitolul 1.1.5. Camine				
1.1.22	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3	1,660	1 156,66	1 920
					541,10	898
1.1.23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc	1,000	960,00	960
					0,00	0
1.1.24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦ-15-9 (0.31 m3)	buc	2,000	960,00	1 920
					0,00	0
1.1.25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦ 7-9 (0.19 m3)	buc	1,000	172,00	172
					0,00	0
1.1.26	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦП-1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	1 020,00	1 020
					0,00	0
1.1.27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦО-1 (0.02 m3)	buc	1,000	92,00	92
					0,00	0
1.1.28		Scara	kg	9,700	13,50	131
					0,00	0
1.1.29		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	25,000	14,00	350
					0,00	0
1.1.30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,035	988,06	35
					371,33	13
1.1.31	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,000	1 079,00	1 079



			4 782,96	17 458
Total manopera (ore)			332,150	
Total greutate materiale (tone)			0,000	
Total				
Asigurari sociale si medicale			22,500%	3 928
Total				33 993
Cheltuieli de transport			4,000%	0
Total				33 993
Cheltuieli pentru depozitare			0,300%	0
Total				33 993
Cheltuieli de regie			76,000%	13 268
Total				47 261
Beneficiu de deviz			4,000%	1 890
Total Deviz fara TVA				49 152
Total General fara TVA				
TVA (20%)				35 746
TOTAL GENERAL				214 473
Inclusiv salariul				51 152

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

director Ignatov Arcadie



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;