

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-3
BLOC 1B. Ascensor (2 buc)**

Valoarea de deviz 3 903 200,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-2-3				
		1.1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m (2 statii)	ascensor	2,0000	231 773,11 184 290,26	463 546,22 368 580,52
2	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C Materiale marunte=1,020	1 statie	-20,0000	7 867,33 6 995,20	-157 346,52 -139 903,94
		<i>Total</i>	lei			306 199,70
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			54 882,38
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			228,25
		<i>Total</i>				361 310,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70 %			160 073,61
		<i>Total</i>				521 383,94
		<i>Beneficiu</i>	6 %			31 283,03
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				552 666,97 228 676,58
		1.2. Utilaj				
3	OTIS GeN2 life	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS GeN2 life	buc	2,0000	1 350 000,00 0,00	2 700 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 700 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 700 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 252 666,97
		Total 2-2-3 Inclusiv salariu				3 252 666,97 228 676,58
		Total	lei			3 252 666,97
		TVA	20 %			650 533,39

1	2	3	4	5	6	7
						3 903 200,36
		Total de viz:				228 676,58
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
BLOC 1B. Ascensor (2 buc)**

Valoarea de deviz 3 903 200,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera:

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	2 417,3000	94,60	228 676,58
		Total manopera				228 676,58

Materiale:

1.	1366671	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS GeN2 life	buc	2,0000	1 350 000,00	2 700 000,00
2.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	80,0000	0,65	52,00
3.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1800	67,00	79,06
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,7000	24,70	41,99
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	1,3960	65,00	90,74
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2960	65,00	19,24
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	20,0000	8,35	167,00
8.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	28,6000	6,70	191,62
9.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15,6000	47,50	741,00
10.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	20,9160	18,70	391,13
11.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,8400	25,00	21,00
12.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,6920	25,00	17,30
13.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	23,4400	54,00	1 265,76
14.	2874115833879	Suruburi cu cap semirodund	kg	0,5720	36,00	20,59
15.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	111,2000	0,65	72,28
16.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	2,0000	25,00	50,00
17.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	2,0000	20,00	40,00
		Total materiale de construcții				2 703 260,72

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	6,9000	15,00	103,50
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	69,0000	15,00	1 035,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	80,9600	65,00	5 262,40
4.	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	11,5000	15,00	172,50
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	22,7700	550,00	12 523,50
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	84,8700	650,00	55 165,50
		Total utilaje de construcții				74 262,40

Total	lei	3 252 666,97
-------	-----	--------------

TVA	20 %	650 533,39
Total deviz:		3 903 200,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea cladirii Terminalului
Aeroportului International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea acestora**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-2-3				
		1.1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m (2 statii)	ascensor			231 773,11 184 290,26
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 694,0000	94,60	184 290,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26,0000	54,00	1 404,00
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	0,65	182,00
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,65	26,00
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,4600	25,00	61,50
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,5700	25,00	39,25
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	36,00	36,00
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	65,00	16,25
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	65,00	52,00
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,4400	18,70	1 036,73
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,6500	67,00	244,55
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50,0000	6,70	335,00
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	8,35	83,50
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	24,70	21,00
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	47,50	855,00
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	25,00	25,00
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	20,00	20,00
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13,0000	550,00	8 222,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	40,0000	650,00	29 900,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	49,7000	65,00	3 715,08
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	22,0000	15,00	379,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,0000	15,00	517,50
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18,0000	15,00	310,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			463 546,22
2	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C Materiale marunte=1,020	1 statie			7 867,33 6 995,20
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3000	94,60	6 995,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	54,00	77,11
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	0,65	14,59
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2000	25,00	5,10
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1200	25,00	3,06
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	36,00	2,57
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	65,00	0,66
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	65,00	0,66
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	18,70	84,12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	67,00	20,50
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5000	6,70	23,92
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	47,50	48,45
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3100	550,00	196,08
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3100	650,00	231,72
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4500	65,00	108,39
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	15,00	29,32
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	15,00	25,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-157 346,52
		1.2. Utilaj				
3	OTIS GeN2 life	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS GeN2 life	buc			1 350 000,00 0,00
	1366671	Ascensoare pentru persoane la 2 statii / OTIS GeN2 life	buc	1,0000	1 350 000,00	1 350 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 700 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.