

**Reparatia unui sector de drum
din s. Volintiri, r. Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 372 332,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,00	1 624,50 0,00	17 869,50 0,00
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	177,00	373,96 15,53	66 190,77 2 748,62
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,70	10 136,72 207,34	179 419,91 3 669,86
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,10	85,00 0,00	1 453,50 0,00
Cheltuieli directe			lei		264 933,68	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		1 444,16	
Total II3+Asigur			100,00 +		266 377,84	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 12 %			12,00 %		31 965,34	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		298 343,18	
Beneficii (II3+Asigur+Cheltu) * 4 %			4,00 %		11 933,73	
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi			100,00 +		310 276,91	

TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	62 055,39
Total deviz:		372 332,30
Inclusiv salariu		6 418,48

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)