

**Lucrări de pavare a terenului
afereznt stadionului sportiv din
satul Heciul Vechi comuna
Alexăndreni r-nul Sîngerei**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 21/4
Deviz-oferta № 21/4**

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Раздел						
1	TsA03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	5,75		
2	DA18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala sub bordura	m3	3,60		
3	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	113,00		
4	DA11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	21,60		
5	DE13B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat 4 cm) , pe un strat din amestec uscat de ciment cu agregate fine, rostuit cu nisip de quart, grosime strat 5 cm	m2	359,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala	24,00 %
Total	100,00 +

Transportarea materialelor	10,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

)