

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Lucrari de reparatie partiala drumului a strazii Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primaria Palanca raionul Stefan Voda

(denumirea, adresa)

#### 1 . Descriere generală

Lucrari de reparatie curenta drumului in varianta alba

#### 2. Informații și proiectare

Lucrari de constructie se vor executa in temeiul Legii nr.721/1996 privind calitatea in constructii, conform devizului local.

#### 3. Cerințe privind calculul costului- pretul cel mai scazut

#### 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei :

-indicate in anunt de participare prin intermediu SIA RSAP

#### 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Conform anuntului de participare publicat în SIA RSAP la evaluarea ofertei

Autoritatea contractantă Primaria Palanca

Data " 17 " mai 2022

### 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de reparatie partiala drumului a strazii Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

Autoritatea contractantă Primaria ,MD4227 s.Palanca r-l Stefan Voda str.Ac.Ghidirim 12

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,4360		
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	304,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	112,4800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,5280		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	334,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,5120		
	1341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,9920		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,5920		
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,4000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	150,1760		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	574,5600		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	45,6000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	30,4000		
	1120206201036 1	Savura	m3	30,4000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	91,2000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2768		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,8432		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,0480		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	82,3840		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,5856		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,2224		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8900		

Data,, 17 " mai 2022

Cozlovski Dumitru

(semnătura autorizată)

