

Obiectivul: Școala Primară-Grădiniță Cîrnești

Obiectul: Lucrări de reparație ale blocului alimentar la Școala Primară-Grădiniță Cîrnești


Devizul: Lucrări de reparație ale blocului alimentar la Școala Primară-Grădiniță Cîrnești

Deviz local Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2019-06-25

Valoarea de deviz 60 579 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|--|------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Pereti | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 55,9000 | 9,4484 | 528 |
| | | | | | 8,3484 | 467 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa SUPRATON | m2 | 55,9000 | 4,6276 | 259 |
| | | | | | 0,9276 | 52 |
| 3 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m | 15,5000 | 30,6479 | 475 |
| | | | | | 25,9728 | 403 |
| 4 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti. | m2 | 55,9000 | 134,0320 | 7 492 |
| | | | | | 71,1160 | 3 975 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa SUPRATON | m2 | 68,5000 | 4,6276 | 317 |
| | | | | | 0,9276 | 64 |
| 6 | CI06C5 | Placaj cu rostul fug pe fug, din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (incl. glafurile la usi si ferestre) | m2 | 68,5000 | 215,7980 | 14 782 |
| | | | | | 86,5760 | 5 930 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Pereti | | | | 23 853 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 10 890 |
| | | Capitolul 2. Tavane | | | | |
| 7 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. | m2 | 22,0000 | 175,5200 | 3 861 |
| | | | | | 61,8400 | 1 360 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 22,0000 | 4,6276 | 102 |
| | | | | | 0,9276 | 20 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,0000 | 58,7661 | 1 293 |
| | | | | | 47,3076 | 1 041 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 22,0000 | 21,2946 | 468 |
| | | | | | 17,0060 | 374 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 22,0000 | 4,6276 | 102 |
| | | | | | 0,9276 | 20 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 22,0000 | 30,7240 | 676 |
| | | | | | 17,0060 | 374 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Tavane | | | | 6 502 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 3 190 |
| | | Capitolul 3. Pardoseli | | | | |
| 13 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 22,3000 | 7,8224 | 174 |
| | | | | | 6,8024 | 152 |
| 14 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip. | m3 | 3,3000 | 386,9640 | 1 277 |
| | | | | | 52,5640 | 173 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu | m2 | 22,3000 | 93,6750 | 2 089 |



| | | | | | | | |
|----|---------|---|-----|---------|--|----------|-------|
| | | suprafata mai mare de 16 mp. | | | | 27,8280 | 621 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 22,3000 | | 52,1700 | 1 163 |
| | | | | | | 21,6440 | 483 |
| 17 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. | m2 | 22,3000 | | 193,8760 | 4 323 |
| | | | | | | 77,3000 | 1 724 |
| | | TOTAL Capitolul 3. Pardoseli | | | | | 9 027 |
| | | Inclusiv salariul | | | | | 3 152 |
| | | Capitolul 4. Iluminarea | | | | | |
| 18 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-3x10 mmp. | m | 32,0000 | | 35,6603 | 1 141 |
| | | | | | | 10,5128 | 336 |
| 19 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 3,0000 | | 59,4502 | 178 |
| | | | | | | 9,5852 | 29 |
| 20 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 1,0000 | | 48,8984 | 49 |
| | | | | | | 8,3484 | 8 |
| 21 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi. | buc | 4,0000 | | 352,9984 | 1 412 |
| | | | | | | 46,9984 | 188 |
| 22 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. | buc | 4,0000 | | 6,8024 | 27 |
| | | | | | | 6,8024 | 27 |
| | | TOTAL Capitolul 4. Iluminarea | | | | | 2 808 |
| | | Inclusiv salariul | | | | | 589 |

| | |
|--|-----------------|
| Total manopera (ore) | 576,3810 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|-------------------------------|----------|--------|
| Total | | 42 191 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5000% | 4 010 |
| Total | | 46 200 |
| Cheltuieli de transport | 2,0000% | 478 |
| Total | | 46 678 |
| Cheltuieli de regie | 5,0000% | 2 334 |
| Total | | 49 012 |
| Beneficiu de deviz | 3,0000% | 1 470 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Total General fara TVA | 50 483 |
| TVA (20%) | 10 097 |
| TOTAL GENERAL | 60 579 |
| Inclusiv salariul | 17 822 |

Cursul de referinta: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



| | | | | | | | |
|------|----------------|---|------|---------|----------|--|------------|
| 6.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | | | | | |
| 6.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500 | m2 | 1,0500 | 100,0000 | | 105 |
| 6.3 | 2010237318700 | Distanțieri de rost | kg | 0,4000 | 1,5000 | | 1 |
| 6.4 | 24302261000001 | Fuga | buc | 20,0000 | 0,5000 | | 10 |
| 6.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | kg | 0,3300 | 13,0000 | | 4 |
| 6.6 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | m3 | 0,0080 | 19,0000 | | 0 |
| 6.7 | 7132010010900 | Faiantar | kg | 4,0000 | 2,0000 | | 8 |
| 6.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6000 | 30,9200 | | 80 |
| 6.9 | 2952160007200 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,9200 | | 6 |
| 6.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,0000 | | 1 |
| 6.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,0000 | | 0 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Pereti | | | | | 0 |
| | | Capitolul 2. Tavane | | | | | |
| 7 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. | m2 | | | | 176 |
| | | | | | | | 62 |
| 7.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 64,0000 | | 22 |
| 7.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 27,0000 | | 23 |
| 7.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 18,0000 | | 5 |
| 7.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,2000 | | 9 |
| 7.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 1,0000 | | 20 |
| 7.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 10,0000 | | 12 |
| 7.7 | 20054708 | Conector | buc | 4,4400 | 5,0000 | | 22 |
| 7.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 30,9200 | | 56 |
| 7.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,9200 | | 5 |
| 7.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 30,9200 | | 2 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | | 5 |
| | | | | | | | 1 |
| 8.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 24,0000 | | 4 |
| 8.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,0000 | | 0 |
| 8.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 30,9200 | | 1 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | | 59 |
| | | | | | | | 47 |
| 9.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,0000 | | 7 |
| 9.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0040 | 19,0000 | | 0 |
| 9.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 30,9200 | | 47 |
| 9.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 50,0000 | | 4 |
| 9.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 15,0000 | | 0 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | | | | 21 |
| | | | | | | | 17 |
| 10.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,0000 | | 4 |
| 10.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0010 | 19,0000 | | 0 |
| 10.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 30,9200 | | 14 |
| 10.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,9200 | | 3 |
| 10.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,0000 | | 0 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | | | | 5 |
| | | | | | | | 1 |
| 11.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 24,0000 | | 4 |
| 11.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,0000 | | 0 |
| 11.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 30,9200 | | 1 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | | 31 |
| | | | | | | | 17 |
| 12.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 30,0000 | | 12 |
| 12.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 3,0000 | | 0 |
| 12.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,0000 | | 1 |
| 12.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 10,0000 | | 1 |
| 12.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | | 0 |
| 12.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 30,9200 | | 17 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Tavane | | | | | 0 |
| | | Capitolul 3. Pardoseli | | | | | |
| 13 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc. | m2 | | | | 8 |
| | | | | | | | 7 |
| 13.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0300 | 19,0000 | | 1 |
| 13.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 30,9200 | | 3 |
| 13.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 30,9200 | | 3 |
| 13.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 15,0000 | | 0 |
| 14 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip. | m3 | | | | 387 |
| | | | | | | | 53 |
| 14.1 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 | 208,0000 | | 52 |
| 14.2 | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 | 155,0000 | | 281 |
| 14.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | | 2 |
| 14.4 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,5000 | 30,9200 | | 46 |



| | | | | | | | |
|------|---------------|---|------|--------|--|----------|-----|
| 21 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi. | buc | | | | 353 |
| | | | | | | | 47 |
| 21.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | | 300,0000 | 300 |
| 21.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 | | 0,0000 | 0 |
| 21.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | | 30,9200 | 47 |
| 22 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. | buc | | | | 7 |
| | | | | | | | 7 |
| 22.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | | 30,9200 | 7 |
| | | TOTAL Capitolul 4. Iluminarea | | | | | 0 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Obiectivul: Școala Primară-Grădiniță Cîrnești

Obiectul: Lucrări de reparație ale blocului alimentar la Școala Primară-Grădiniță Cîrnești

Devizul: Lucrări de reparație ale blocului alimentar la Școala Primară-Grădiniță Cîrnești

Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2019-06-25

Valoarea de deviz 60 579 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,1000 | 30,9200 | 34 |
| 2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 98,9430 | 30,9200 | 3 059 |
| 3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,9000 | 30,9200 | 306 |
| 4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41,5650 | 30,9200 | 1 285 |
| 5 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,8400 | 30,9200 | 552 |
| 6 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,5650 | 30,9200 | 605 |
| 7 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 178,1000 | 30,9200 | 5 507 |
| 8 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 63,5550 | 30,9200 | 1 965 |
| 9 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,4530 | 30,9200 | 76 |
| 10 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 19,0400 | 30,9200 | 589 |
| 11 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,1520 | 30,9200 | 530 |
| 12 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 39,6000 | 30,9200 | 1 224 |
| 13 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 62,6180 | 30,9200 | 1 936 |
| 14 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,9500 | 30,9200 | 153 |
| Total manopera | | | | | | 17 822 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 1,1200 | 10,0000 | 11 |
| 2 | 05001000100103 | Doze de ramificație | buc | 8,0000 | 10,0000 | 80 |
| 3 | 1109091 | Dibluri | buc | 6,0000 | 1,0000 | 6 |
| 4 | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 35,0000 | 35 |
| 5 | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 3,6300 | 255,0000 | 926 |
| 6 | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,3380 | 150,0000 | 201 |
| 7 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,0748 | 208,0000 | 848 |
| 8 | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,4495 | 208,0000 | 301 |
| 9 | 1421202200525 | Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,8250 | 208,0000 | 172 |
| 10 | 20054708 | Conector | buc | 97,6800 | 5,0000 | 488 |
| 11 | 20054888 | Rumeguș | kg | 1,1150 | 10,0000 | 11 |
| 12 | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 1 370,0000 | 0,5000 | 685 |
| 13 | 222222222992 | Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5,0000 | 0,0000 | 38 |
| 14 | 222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 | 0,0000 | 24 |
| 15 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 25,2600 | 24,0000 | 606 |
| 16 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 8,8000 | 30,0000 | 264 |
| 17 | 24302261000001 | Fuga | kg | 22,6050 | 13,0000 | 294 |
| 18 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 274,0000 | 2,0000 | 548 |
| 19 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 35,6800 | 1,5000 | 54 |
| 20 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 721,3950 | 1,5000 | 582 |
| 21 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0217 | 580,0000 | 127 |
| 22 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 100,6200 | 30,0000 | 302 |
| 23 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,3850 | 30,0000 | 42 |
| 24 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 157,0800 | 30,0000 | 471 |
| 25 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 23,2078 | 40,0000 | 93 |
| 26 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 22,9690 | 80,0000 | 1838 |
| 27 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 7,7000 | 64,0000 | 493 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|------|----------|----------|---------------|
| 28 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,2858 | 0,0000 | 0 |
| 29 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1085 | 0,0000 | 0 |
| 30 | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,2795 | 0,0000 | 0 |
| 31 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,5590 | 0,0000 | 0 |
| 32 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,4221 | 0,0000 | 0 |
| 33 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 71,9250 | 100,0000 | 7 193 |
| 34 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,0000 | 2,0000 | 22 |
| 35 | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 131,3650 | 12,0000 | 1 576 |
| 36 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,6770 | 14,0000 | 23 |
| 37 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 2,7950 | 22,0000 | 61 |
| 38 | 2746167335100 | Priza | buc | 3,0600 | 40,0000 | 122 |
| 39 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 16,0000 | 12,0000 | 192 |
| 40 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,0000 | 5,0000 | 20 |
| 41 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 26,4000 | 10,0000 | 264 |
| 42 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 18,9200 | 27,0000 | 511 |
| 43 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 5,9400 | 18,0000 | 107 |
| 44 | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 21,2420 | 12,0000 | 255 |
| 45 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 990,0000 | 0,2000 | 198 |
| 46 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 440,0000 | 1,0000 | 440 |
| 47 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 6,0000 | 1,0000 | 6 |
| 48 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 4,0000 | 300,0000 | 1 200 |
| 49 | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 32,9600 | 15,0000 | 494 |
| 50 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 4,8441 | 19,0000 | 92 |
| 51 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,4269 | 19,0000 | 27 |
| 52 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,4200 | 2,0000 | 17 |
| Total materiale | | | | | | 23 894 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,6923 | 15,0000 | 10 |
| 2 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5590 | 15,0000 | 8 |
| 3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,2002 | 50,0000 | 360 |
| 4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2510 | 15,0000 | 19 |
| 5 | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0446 | 700,0000 | 31 |
| 6 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1338 | 50,0000 | 7 |
| 7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7821 | 50,0000 | 39 |
| Total utilaje | | | | | | 475 |
| Total | | | | | | |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 22,5000% | | 4 010 |
| Total | | | | | | 46 200 |
| Cheltuieli de transport | | | | 2,0000% | | 478 |
| Total | | | | | | 46 678 |
| Cheltuieli de regie | | | | 5,0000% | | 2 334 |
| Total | | | | | | 49 012 |
| Beneficiu de deviz | | | | 3,0000% | | 1 470 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 50 483 |
| Total | | | | | | |
| TVA | | | | 20% | | 10 097 |
| TOTAL Deviz | | | | | | 60 579 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

