

Institutia de educatie timpurie nr.226, str. Drumului Viilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 127 149,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Reparatia capitala acoperisului				
		Capitolul 1.1.1. Reparatia capitala acoperisului, cantina				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=1.5000	m2	450,000	24,66 23,94	11 096,595 10 772,595
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	125,000	7,47 7,15	933,250 893,250
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	125,000	35,31 5,96	4 414,125 744,375
4	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	140,000	12,09 4,76	1 692,880 666,960

1	2	3	4	5	6	7
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -Praimer	m2	450,000	5,58 0,95	2 508,840 428,760
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat) Material marunt=1.0550	m2	450,000	68,59 20,96	30 863,548 9 432,720
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat) Material marunt=1.0550	m2	450,000	76,47 20,96	34 412,301 9 432,720
8	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna,cuie, dibluri, carbuni,apa tare)=1.0400	m	22,000	87,64 29,78	1 927,981 655,050
9	CE24E	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat Material marunt (carbuni,apa tare) =1.0400	buc	10,000	245,20 95,28	2 452,000 952,800
		Total Capitolul 1.1.1. Reparatia capitala acoperisului, cantina Inklusiv salariu				90 301,520 33 979,230
		Capitolul 1.1.2. Lucrari diverse				
10	TsH92B	Incarcarea in auto: material demontat	t	8,000	26,44 26,44	211,522 211,522
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	8,000	71,70 71,70	573,586 573,586

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,000	93,75 0,00	750,000 0,000
		Total Capitolul 1.1.2. Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 535,108 785,108
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				91 836,628 34 764,338

		Total	lei	91 836,64
		Asigurarea sociala	24 %	8 343,44
		Transport	3 %	1 663,22
		Total		101 843,30
		Cheltuieli de regie	2 %	2 036,86
		Total		103 880,16
		Beneficiu de deviz	2 %	2 077,60
		Total		105 957,76
		TVA	20 %	21 191,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		127 149,31

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 127 149,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,000	23,82	262,020
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,000	23,82	1 857,960
3.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	675,000	23,82	16 078,500
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	369,350	23,82	8 797,917
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,960	23,82	785,108
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	293,150	23,82	6 982,833
		Total manopera				34 764,35

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	284,850	11,50	3 275,776
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,777	240,00	1 146,480
3.	2413317346000	Suspensie de bitum Praimer	kg	135,000	15,40	2 079,000
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	93,808	2,60	243,901
5.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 386,150	2,60	3 603,990
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,014	500,00	7,000
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,252	0,00	0,000
8.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	3,200	0,00	0,000
9.	2682132600470	Membrane bituminoase (I)	m2	545,962	35,80	19 545,440
10.	26821326004702	Membrane bituminoase (II)	m2	545,962	42,30	23 094,193
11.	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,880	8,70	199,056
12.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	73,216	9,50	695,552
13.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,576	9,50	43,472
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,830	5,00	9,150
15.	2812106308648	Aerator	buc	10,400	110,00	1 144,000
16.	2874115840603	Piulita	buc	208,000	0,80	166,400
17.	2874115893300	Bolt	buc	208,000	0,45	93,600
18.	2874117308500	Cartus	buc	208,000	0,45	93,600
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,542	0,00	0,000
20.	4100126202818	Apa	m3	7,405	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				55 440,61

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,000	15,00	135,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,000	8,00	360,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,695	8,00	381,560

4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640	8,00	5,120
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,000	250,00	750,000
		Total utilaje de construcții				1 631,68

Total	lei	91 836,64
Asigurarea sociala	24 %	8 343,44
Transport	3 %	1 663,22
Total		101 843,30
Cheltuieli de regie	2 %	2 036,86
Total		103 880,16
Beneficiu de deviz	2 %	2 077,60
Total		105 957,76
TVA	20 %	21 191,55

Total deviz: 127 149,31

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Institutia de educatie timpurie
nr.226, str. Drumului Viilor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Reparatia capitala acoperisului				
		Capitolul 1.1.1. Reparatia capitala acoperisului, cantina				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=1.5000	m2			24,66
						23,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	23,82	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,82	7,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	8,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			11 096,595
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,47
						7,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	23,82	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			933,250
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			35,31
						5,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	23,82	5,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	240,00	6,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,60	22,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			4 414,125
4	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			12,09
						4,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	23,82	4,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	240,00	1,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,1600	2,60	5,62
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	8,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 692,880
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			5,58
						0,95

1	2	3	4	5	6	7
		strat -Praimer				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	23,82	0,95
	2413317346000	Suspensie de bitum Praimer	kg	0,3000	15,40	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 508,840
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (I strat) Material marunt=1.0550	m2			68,59 20,96
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,7300	23,82	17,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	2682132600470	Membrane bituminoase (1)	m2	1,1500	35,80	43,43
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	11,50	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			30 863,548
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (II strat) Material marunt=1.0550	m2			76,47 20,96
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,7300	23,82	17,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	26821326004702	Membrane bituminoase (II)	m2	1,1500	42,30	51,32
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	11,50	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			34 412,301
8	CE23D	Glafuli și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 51 - 100 cm Material marunt (șirna, cuie, dibluri, carbuni, apă tare)=1.0400	m			87,64 29,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	23,82	13,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	23,82	11,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,82	4,76
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	9,50	31,62
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	9,50	1,98
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	8,70	9,05
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	5,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,60	11,09
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	240,00	3,24
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0006	500,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			1 927,981
9	CE24E	Aerător, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat Material marunt (carbuni, apă tare)=1.0400	buc			245,20 95,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	23,82	95,28
	2812106308648	Aerător	buc	1,0000	110,00	114,40
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	0,45	9,36
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	0,45	9,36
	2874115840603	Piulită	buc	20,0000	0,80	16,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 452,000
		Capitolul 1.1.2. Lucrări diverse				
10	TsH92B	Încărcarea în auto: material demontat	t			26,44 26,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	23,82	26,44
		<i>Total</i>	lei			211,522

1	2	3	4	5	6	7
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			71,70 71,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	23,82	71,70
		Total	lei			573,586
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		Total	lei			750,000

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.