

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie la et.tehnic al Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP
Institutul Oncologic****Valoarea de deviz 281 365,58 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema antiincendiu, telefonie, retea de calculatoare 1.1. Lucrari de montare 1.1.1. Semnalizare antiincendiu				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 HD-PB0201 РИП 2А	buc	1,00	397,90 133,90	397,90 133,90
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze INIM PRIVIDIA C-100	buc	1,00	2 551,05 2 535,00	2 551,05 2 535,00
3	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" : Avertizor antiincendiu manual IC 0020Y	buc	2,00	68,48 65,00	136,96 130,00
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" : Avertizor antiincendiu manual IC 0020B	buc	2,00	68,48 65,00	136,96 130,00
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, Detector adresabil optic antiincendiu de fum, (ED-100)	buc	62,00	138,58 130,00	8 592,10 8 060,00
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor, Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	3,00	778,66 390,00	2 335,98 1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, Acumulator 12V, 7 Ah	buc	2,00	250,88 133,90	501,75 267,80
8		Acumulator 12V, TP/12/7	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
9	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	12,00	1 682,94 1 313,00	20 195,34 15 756,00
10		Cablu cu fire de cupru JE-H (st)H1*2*0.8 FE180E30-90	m	1 000,00	15,00 0,00	15 000,00 0,00
11		Cablu de forta LK-PC 2*0.75 CU	m	40,00	7,00 0,00	280,00 0,00
12		Cablu de forta LK-PCAT.5E-FTP/CU OUT	m	160,00	7,00 0,00	1 120,00 0,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	7,00	1 439,65 1 058,85	10 077,55 7 411,95
14		Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm	m	700,00	7,00 0,00	4 900,00 0,00
15	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100*100	buc	3,00	178,35 130,00	535,05 390,00
16		Doza de distributie din plastic 100*100 mm	buc	3,00	25,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			67 835,64
		Total Semnalizare antiincendiu Inklusiv salariu				67 835,64 35 984,65
		1.1.2. Telefonie si retea calculatoare				
17	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	12,00	1 682,94 1 313,00	20 195,34 15 756,00
18		Cablu computer CAT 5 UTP Cupru ELAN	m	650,00	7,50 0,00	4 875,00 0,00
19		Cablu computer CAT 5 UTP Cupru ELAN	m	550,00	7,50 0,00	4 125,00 0,00
20	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la	100	0,50	3 101,56	1 550,78

1	2	3	4	5	6	7
	8	instalatie deschisa	buc		2 808,00	1 404,00
21		Prize pentru calculator (internet) externe	buc	25,00	70,00 0,00	1 750,00 0,00
22		Prize telefonice externe	buc	25,00	40,00 0,00	1 000,00 0,00
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	1,80	1 439,65 1 058,85	2 591,37 1 905,93
24		Canale din masa plastica pentru cablu 20x10	m	180,00	7,00 0,00	1 260,00 0,00
25	10-04-031-02	Aparataj, montat separat: Cutie de derivatie	buc	5,00	1 391,10 780,00	6 955,50 3 900,00
		<i>Total</i>	lei			44 302,99
		Total Telefonie si retea calculatoare Inclusiv salariu				44 302,99 22 965,93
		<i>Total</i>	lei			112 138,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			14 148,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6 %			2 717,99
		<i>Total</i>				129 004,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			44 802,44
		<i>Total</i>				173 807,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 428,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				184 235,64 58 950,58
		1.2. Utilaj				
		1.2.1. Semnalizare antiincendiu				
26		Импульсный резервный источник питания 12V/2A, HD-PB0201 РИП 2А	buc	1,00	380,00 0,00	380,00 0,00
27		Bloc de baza 20 zone, INIM PRIVIDIA C-100	buc	1,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
28		Avertizor anti-incendiu manual IC 0020Y	buc	2,00	200,00 0,00	400,00 0,00
29		Avertizor anti-incendiu manual IC 0020B	buc	2,00	200,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
30		Detector anti-incendiu de fum, ED-100	buc	62,00	460,00 0,00	28 520,00 0,00
31		Modul de stingere cu gaze	buc	1,00	8 300,00 0,00	8 300,00 0,00
32		Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	3,00	90,00 0,00	270,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			48 270,00
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				48 270,00
		1.2.2. Telefonie si retea calculatoare				
33		Switch 8 porturi TP-Link TL-SF1008D	buc	2,00	220,00 0,00	440,00 0,00
34		Router TP-Link TL-WR841N 300M	buc	3,00	310,00 0,00	930,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 370,00
		Total Telefonie si retea calculatoare Inclusiv salariu				1 370,00
		<i>Total</i>	lei			49 640,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>	1,2 %			595,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				50 235,68
		<i>Total</i>	lei			234 471,32
		Total Sistema antiincendiu, telefonie, retea de calculatoare Inclusiv salariu				234 471,32 58 950,58

		Total	lei	234 471,32
		TVA	20 %	46 894,26
		Total deviz: Inclusiv salariu	281 365,58 58 950,58	

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

