

Obiectivul: Reconstructia PIETEI LIBERTATII din str.Stefan cel Mare, mun.Soroca

Obiectul: Demolarea

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	256,0000
1.2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare	m2	317,0000
1.3	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2.	100m3	0,7700
1.4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	147,1400

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Report generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizo.md; Telefon: 022-522032;

Verificat *Oprescu* *Z. Coptari*



Obiectivul: Reconstructia PIETEI LIBERTATII din str.Stefan cel Mare, mun.Soroca

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de pavare				
1.1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	180,0000
1.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (M300, fr.20-40mm, h=100mm)	m3	19,2700
1.3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 10x20x5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	192,7000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de pavare				
Capitolul 2.1. Lucrari de inverzire. Gazon				
1.4	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime.	m2	488,4000
1.5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	4,8840
1.6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti.	100m2	4,8840
TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de inverzire. Gazon				
Capitolul 2.2. Lucrari de inverzire. Thuja				
1.7	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,8 m;- sol mediu.	buc	24,0000
1.8	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. (Thuja H=2,2-2,5 m)	buc	24,0000
1.9	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani.	100buc	0,2400
TOTAL Capitolul 2.2. Lucrari de inverzire. Thuja				
Capitolul 2.3. Lucrari de inverzire. Trandafiri si plante conifere				
1.10	TsH24B	Plantari trandafiri ,fara balot.	buc	38,0000
1.11	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren. (Plante conifere)	100buc	1,2600
1.12	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG.	100m2	0,8120
TOTAL Capitolul 2.3. Lucrari de inverzire. Trandafiri si plante conifere				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline_creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Verificat *crecut* Z. Caprasi

Obiectivul: Reconstrucția PIETEI LIBERTĂȚII din str.Stefan cel Mare, mun.Soroca

Obiectul: Iluminare stradala

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m ³ , teren de categoria 2. (pozare cablu)	100m ³	0,9000
1.2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare. (sub stilpi)	m ³	0,5000
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m ³	90,0000
1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m ³	0,9000
1.5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15	m ³	0,5000
1.6	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare	m ²	6,0000
1.7	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m ²	6,0000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	08-03-526-1	Automat BA47-29 1p 2A	buc	14,0000
2.2	08-03-526-1	Intrerupator automat monofazat B20A	buc	1,0000
2.3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100m	1,4000
2.4	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg.	100m	0,4000
2.5	Pret furnizor	Cablu ABBГ 3x16mm ²	m	180,0000
2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,5000
2.7	Pret furnizor	Cablu ПBC 3*1,5mm ²	m	50,0000
2.8	Pret furnizor	Manson terminal exterior KHTn-4(16-25)mm ²	buc	37,0000
2.9	Pret furnizor	Papuc de cablu TA 16-8-5,4	buc	108,0000
2.10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri. (Tub PVC d=30mm)	1 km	0,1600
2.11	Pret furnizor	Lenta F-2007	m	8,0000
2.12	Pret furnizor	Screpa A-200	buc	4,0000
2.13	Pret furnizor	Clama ЗОИ 16 70/1,5 10 M6	buc	45,0000
2.14	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm. (exclusiv otel)	10 buc	1,5000
2.15	Pret furnizor	Otel rotund d=16 mm	m	37,5000
2.16	RpEF12B	Corp de iluminat LED 20W E27	buc	14,0000
2.17	33-04-003-1 aplicativ	Montarea stilpililor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. (Stilp din fonta 2,7m Puskin-1, exclusiv masini de foraj)	buc	14,0000
TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare				

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 3.1. Utilaj				
3.1	Pret furnizor	Automat BA47-29 1p 2A	buc	14,0000
3.2	Pret furnizor	Intrerupator automat monofazat B20A	buc	1,0000

3.3	Pret furnizor	Stilp din fonta Puskin-1	buc	14,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj		

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Sofmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032.

Verificat Acord z. Captari

