

IMSP SCM "Sfanta Treime" Servicii de montare a echipamentului electrotehnic - Panou de distributie PD2- CE2192

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 11/04-2025-2

Servicii de montare a echipamentului electrotehnic – Panou de distributie PD2- CE2192

Valoarea de deviz 197 560,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia LEC 0.4 kV k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Coeficient la manopera=1,8000				
1	08-02-144- 6	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	100 buc	0,120	2 418,00 2 418,00	290,16 290,16
2	08-02-144- 4	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	100 buc	0,040	1 456,00 1 456,00	58,24 58,24
3	08-02-165- 3	Demontare Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	buc	4,000	666,37 574,70	2 665,48 2 298,78
4	08-02-165- 3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc	4,000	1 322,27 1 149,39	5 289,06 4 597,56
5	material	Manson de capat 4KVTP-1- 70/120	buc	4,000	426,40 0,00	1 705,60 0,00
6	material	Papuc de cablu Al 120	buc	16,000	15,60 0,00	249,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc	0,120	4 835,92 4 835,92	580,31 580,31
8	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,040	2 911,75 2 911,75	116,47 116,47
		<i>Total</i>	lei			10 954,92
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			1 905,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			142,73
		<i>Achizitionarea si depozitarea mater</i>	2,00 %			40,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 035,56
		<i>Total</i>	100,00 +			19 079,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 144,80
		Total Reparatie LEC 0.4 kV k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Inklusiv salariu				20 224,75 7 941,52
		2. AAR-1500 k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Coeficient la manopera=1,8000 Coeficient la utilaj=1,2000				
9	08-02-144-6	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	100 buc	0,240	2 417,96 2 417,96	580,31 580,31
10	08-03-522-31	Demontare Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	buc	3,000	1 463,21 1 294,13	4 389,62 3 882,38
11	08-03-522-31	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A	buc	3,000	2 789,84 2 588,26	8 369,53 7 764,77
12	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc	0,240	4 835,96 4 835,96	1 160,63 1 160,63
13	08-01-072-1	Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2	100 m	0,060	10 481,50 9 978,33	628,89 598,70

1	2	3	4	5	6	7
14	material	Bara Al 60*6 mm	m	6,000	152,20 0,00	913,20 0,00
15	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,100	4 274,30 3 627,00	427,43 362,70
16	material	Banda Fe zincat 40*4 mm	m	10,000	42,16 0,00	421,60 0,00
17	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare Panou AAR	buc	1,000	3 161,98 2 486,09	3 161,98 2 486,09
18	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,010	2 680,00 1 822,00	26,80 18,22
19	material	Profil Z	buc	1,000	136,33 0,00	136,33 0,00
20	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	5,000	1 294,13 1 294,13	6 470,64 6 470,64
21	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc	5,000	136,22 136,22	681,12 681,12
22	RpEP20A	Vopsirea punctului de alimentare	buc	5,000	102,17 102,17	510,84 510,84
23	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	5,000	30,65 30,65	153,25 153,25
24	material	Vopsea antracit 7016 1kg	buc	5,000	138,30 0,00	691,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 723,67
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			5 920,72
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			217,91
		<i>Achizitionarea si depozitarea mater</i>	2,00 %			62,26
		<i>Total</i>	100,00 +			34 924,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			18 748,93
		<i>Total</i>	100,00 +			53 673,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 220,41
		Total AAR-1500 k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Inklusiv salariu				56 893,90 24 669,65
		3. Utilaj				
25	utilaj	Intrerupator BA55-43A 371830-00 1500A - Beneficiar	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	utilaj	Panou AAR	set	1,000	75 204,00 0,00	75 204,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 204,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			902,45
		Total Utilaj Inclusiv salariu				76 106,45
		4. RD				
27	1-05-015-1	Dispozitiv RAA cu circuit de restabilire a tensiunii	dispozitiv	1,000	2 743,40 2 743,40	2 743,40 2 743,40
28	1-03-002-15	Interruptor tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor si electromagnetic, curent nominal pina la 1600 A	buc	1,000	2 270,40 2 270,40	2 270,40 2 270,40
		<i>Total</i>	lei			5 013,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 203,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			3 008,28
		<i>Total</i>	100,00 +			9 225,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			553,53
		Total RD Inclusiv salariu				9 778,92 5 013,80

		Total	lei	163 004,02
		Cheltuieli neprevazute	1,00 %	1 630,04
		Total	100,00 +	164 634,06
		TVA	20,00 %	32 926,81
		Total deviz: Inclusiv salariu	197 560,87 37 624,97	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IMSP SCM "Sfanta Treime" Servicii de
montare a echipamentului electrotehnic -
Panou de distributie PD2- CE2192**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11/04-2025-2
Servicii de montare a echipamentului electrotehnic –
Panou de distributie PD2- CE2192

Valoarea de deviz 197 560,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11/04-2025-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	262,1070	94,60	24 795,32
2.	5	Specialist	h-om	53,0000	94,60	5 013,80
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	82,6200	94,60	7 815,85
		Total manopera				37 624,97

Materiale:

1.	1-005	Manson de capat 4KVTP-1-70/120	buc	4,0000	426,40	1 705,60
2.	1-006	Papuc de cablu Al 120	buc	16,0000	15,60	249,60
3.	1-014	Bara Al 60*6 mm	m	6,0000	152,20	913,20
4.	1-016	Banda Fe zincat 40*4 mm	m	10,0000	42,16	421,60
5.	1-019	Profil Z	buc	1,0000	136,33	136,33
6.	1-024	Vopsea antracit 7016 1kg	buc	5,0000	138,30	691,50
7.	1-025	Contactor 1000A Beneficiar	buc	2,0000	0,00	0,00
8.	1-026	Panou AAR	set	1,0000	75 204,00	75 204,00
9.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0032	24 300,00	77,76
10.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	12 500,00	0,00
11.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BC73nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	16 500,00	6,60
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1514	46,00	6,96
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,2460	10,30	2,54
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,5825	52,00	602,29
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,8634	0,30	0,26
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0030	65,00	0,20
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,8634	6,50	5,61
18.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0130	10,20	0,13
19.	1019520	Electrozi "УОИИ 13/45"	kg	0,0018	46,00	0,08
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,9060	21,10	19,12
21.	1019852	Vopsea	kg	1,1696	14,36	16,79
22.	5009031	Scoabe	10 buc	0,1500	1,10	0,16
23.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400	0,30	0,61
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	165,0000	0,10	16,50
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	7,20	7,20
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0205	101,00	2,07

27.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,3400	11,20	15,01
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6581	30,00	19,74
29.	5009619	Ate de cusut	kg	0,1440	12,20	1,76
30.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0240	103,00	2,47
31.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120	65,00	39,78
32.	5009825	Cercel	buc	0,3000	1,20	0,36
33.	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0,0000	230,00	0,00
34.	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,0000	230,00	0,00
35.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0160	12,30	0,20
36.	5349100	Mansoane	buc	0,0600	11,40	0,68
37.	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,0264	12,60	0,33
38.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,8580	17,65	15,14
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,5120	115,00	173,88
Total materiale de construcții						80 356,06

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2096	389,00	470,54
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0394	25,00	0,98
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	38,4480	25,00	961,20
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9613	23,90	22,98
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,0520	42,72	87,66
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0265	42,72	1,13
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	10,1520	9,46	96,04
8.	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	0,4954	12,70	6,29
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2096	222,00	268,54
Total utilaje de construcții						1 915,36

Total	lei	163 004,02
Cheltuieli neprevazute	1,00 %	1 630,04
Total	100,00 +	164 634,06
TVA	20,00 %	32 926,81

Total deviz: **197 560,87**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP SCM "Sfanta Treime" Servicii de montare a echipamentului electrotehnic -Panou de distributie PD2- CE2192

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia LEC 0.4 kV k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Coeficient la manopera=1,8000				
1	08-02-144-6	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	100 buc			2 418,00 2 418,00
	1	Muncitor	h-om	28,4000	94,60	2 418,00
2	08-02-144-4	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	100 buc			1 456,00 1 456,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	94,60	1 456,00
3	08-02-165-3	Demontare Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	buc			666,37 574,70
	1	Muncitor	h-om	6,7500	94,60	574,70
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	24 300,00	9,72
	1010633	Parafina petroliera solida "ПІ-3"	t	0,00001	12 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	101,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	30,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	103,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	389,00	0,70
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,3400	25,00	80,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	222,00	0,40
4	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc			1 322,27 1 149,39
	1	Muncitor	h-om	6,7500	94,60	1 149,39
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	24 300,00	9,72
	1010633	Parafina petroliera solida "ПІ-3"	t	0,00001	12 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	101,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	30,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	103,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	389,00	1,40
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,3400	25,00	160,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	222,00	0,80
5	material	Manson de capat 4KVTP-1-70/120	buc			426,40 0,00
	1-005	Manson de capat 4KVTP-1-70/120	buc	1,0000	426,40	426,40
6	material	Papuc de cablu AI 120	buc			15,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-006	Papuc de cablu Al 120	buc	1,0000	15,60	15,60
7	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc			4 835,92
						4 835,92
	1	Muncitor	h-om	28,4000	94,60	4 835,92
8	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			2 911,75
						2 911,75
	1	Muncitor	h-om	17,1000	94,60	2 911,75
		2. AAR-1500 k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Coeficient la manopera=1,8000 Coeficient la utilaj=1,2000				
9	08-02-144-6	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	100 buc			2 417,96
						2 417,96
	1	Muncitor	h-om	28,4000	94,60	2 417,96
10	08-03-522-31	Demontare Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A Coeficient la manopera=0,500 Coeficient la utilaj=0,500	buc			1 463,21
						1 294,13
	1	Muncitor	h-om	15,2000	94,60	1 294,13
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0410	10,30	0,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8000	52,00	93,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1510	21,10	3,19
	1019852	Vopsea	kg	0,1430	14,36	2,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	27,5000	0,10	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0920	30,00	2,76
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0240	12,20	0,29
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1430	17,65	2,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2520	115,00	28,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0330	389,00	7,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	42,72	9,74
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,8800	9,46	10,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0330	222,00	4,40
11	08-03-522-31	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A	buc			2 789,84
						2 588,26
	1	Muncitor	h-om	15,2000	94,60	2 588,26
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0410	10,30	0,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8000	52,00	93,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1510	21,10	3,19
	1019852	Vopsea	kg	0,1430	14,36	2,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	27,5000	0,10	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0920	30,00	2,76
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0240	12,20	0,29
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1430	17,65	2,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2520	115,00	28,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0330	389,00	15,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	42,72	19,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,8800	9,46	21,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0330	222,00	8,79
12	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc			4 835,96
						4 835,96
	1	Muncitor	h-om	28,4000	94,60	4 835,96
13	08-01-072-1	Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250	100 m			10 481,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				9 978,33
	1	Muncitor	h-om	58,6000	94,60	9 978,33
	1019520	Electrozi "УОНИ 13/45"	kg	0,0300	46,00	1,33
	1019852	Vopsea	kg	1,3600	14,36	19,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1020	30,00	3,00
	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0,00013	230,00	0,00
	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,00018	230,00	0,00
	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,4400	12,60	5,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	389,00	102,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,2500	23,90	208,00
	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	6,8800	12,70	104,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	222,00	58,50
14	material	Bara Al 60*6 mm	m			152,20 0,00
	1-014	Bara Al 60*6 mm	m	1,0000	152,20	152,20
15	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 274,30 3 627,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	3 627,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	46,00	59,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,30	2,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	6,50	53,30
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	10,20	1,30
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	14,36	33,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,10	1,60
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	11,20	150,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	389,00	116,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	23,90	96,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	222,00	66,60
16	material	Banda Fe zincat 40*4 mm	m			42,16 0,00
	1-016	Banda Fe zincat 40*4 mm	m	1,0000	42,16	42,16
17	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare Panou AAR	buc			3 161,98 2 486,09
	1	Muncitor	h-om	14,6000	94,60	2 486,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	52,00	40,04
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400	0,30	0,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	7,20	7,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0041	101,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	103,00	0,49
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120	65,00	39,78
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0160	12,30	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	389,00	373,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	222,00	213,12
18	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			2 680,00 1 822,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	94,60	1 822,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1400	46,00	98,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	52,00	65,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	0,30	1,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	65,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	6,50	28,00
	5009825	Cercel	buc	30,0000	1,20	36,00
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	11,40	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	389,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	25,00	98,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100	23,90	86,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	42,72	113,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	222,00	89,00
19	material	Profil Z	buc			136,33
						0,00
	1-019	Profil Z	buc	1,0000	136,33	136,33
20	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc			1 294,13
						1 294,13
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,6000	94,60	1 294,13
21	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc			136,22
						136,22
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	94,60	136,22
22	RpEP20A	Vopsirea punctului de alimentare	buc			102,17
						102,17
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	94,60	102,17
23	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			30,65
						30,65
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	30,65
24	material	Vopsea antracit 7016 1kg	buc			138,30
						0,00
	1-024	Vopsea antracit 7016 1kg	buc	1,0000	138,30	138,30
		3. Utilaj				
25	utilaj	Intrerupator BA55-43A 371830-00 1500A - Beneficiar	buc			0,00
						0,00
	1-025	Contactior 1000A Beneficiar	buc	1,0000	0,00	0,00
26	utilaj	Panou AAR	set			75 204,00
						0,00
	1-026	Panou AAR	set	1,0000	75 204,00	75 204,00
		4. RD				
27	1-05-015-1	Dispozitiv RAA cu circuit de restabilire a tensiunii	dispozitiv			2 743,40
						2 743,40
	5	Specialist	h-om	29,0000	94,60	2 743,40
28	1-03-002-15	Intrerupator tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor si electromagnetic, curent nominal pina la 1600 A	buc			2 270,40
						2 270,40
	5	Specialist	h-om	24,0000	94,60	2 270,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.