

**Lucrari de reparatie in cadrul
LT "Petrus Zadnipro" din str.
N.M. Spataru 9/3 mun. Chisinau,
DETS sectorul Ciocana**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitaile de lucrări № 2-1-22

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,380
	7422010060100	Timplari	h-om	3,230
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,230
		<i>Total</i>		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	58,620
	7422010060100	Timplari	h-om	12,310
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,310
		<i>Total</i>		
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti	m2	46,020
	7422010060100	Timplari	h-om	5,983
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,522
		<i>Total</i>		
4	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la tavane	m2	442,300
	7122050013400	Zidar	h-om	53,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,345
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,115
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,423
		<i>Total</i>		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	195,000
	7122050013400	Zidar	h-om	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,950
		<i>Total</i>		
6	RpCJ35A	Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite la pereti / inclusiv glafuri	m2	453,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	54,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,530
		<i>Total</i>		
7	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator cu peste 25 elemente	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,680
		<i>Total</i>		
8	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	106,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,432
	2875274123510	Dop din fonta	buc	31,920
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,448
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,918
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,086
		<i>Total</i>		
9	RpVB43B	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 2500 - 4500 mm	buc	2,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,100
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
10	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / scari sportive cu reinstalarea ulterioara	m	7,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,075
		<i>Total</i>		
11	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	6,074
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,256
		<i>Total</i>		
12	TrI1AA02 B3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	6,074
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,644
		<i>Total</i>		
13	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,074
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,233
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Demontari				
		1.2. Finisari		
		1.2.1. Tavan		
14	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata executarii lucrarilor de reparatie	m2	283,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	28,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,150
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m2	317,950
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,594
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,490
		<i>Total</i>		
15	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	283,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	169,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,450
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,085
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,085
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,034
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,849
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,698
		<i>Total</i>		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	442,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,269
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,115
		<i>Total</i>		
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu	m2	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
		<i>Total</i>		
18	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos	m2	442,300
	7133010012100	Ipsosar	h-om	141,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,269
	2653102100830 5	Glet pe baza de ipsos	kg	1 548,05 0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,654
	2652102100713	Var pasta	m3	0,265
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,442

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	442,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,269
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,115
		<i>Total</i>		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	442,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	243,265
	2430116103800 2	Vopsea tip "Matllatex"	kg	176,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,538
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	221,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,885
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.2.2. Pereti		
21	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	453,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	271,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,950
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,136
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,136
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,054
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,359
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,718
		<i>Total</i>		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	453,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,590
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,650
		<i>Total</i>		
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	175,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	213,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 249,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,825
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,800

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm	m2	175,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 251,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,625
		<i>Total</i>		
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	453,000
	7122050013400	Zidar	h-om	90,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	498,300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	67,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,136
		<i>Total</i>		
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri	m2	453,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	203,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	477,870
	4100126202818	Apa	m3	0,453
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,453
		<i>Total</i>		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	310,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,500
		<i>Total</i>		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	310,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	170,500
	2430116103800 2	Vopsea tip "Mattlatex"	kg	124,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	155,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,620
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				

1	2	3	4	5
Total				
Total Finisari				
		1.3. Ferestre		
29	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 5400x2050(h) - 4buc; F2 5600x640(h) - 4buc.	m2	58,620
	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,931
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	58,620
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	175,860
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,672
	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,448
	4011106202741	Energie electrica	kw	41,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,172
		<i>Total</i>		
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	44,800
	7422010060100	Timplar	h-om	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,584
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	44,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	179,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,448
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ferestre				
Total				
Asigurarea sociala				
Transportul materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
31	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	49,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,700
		<i>Total</i>		
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	6,000

1	2	3	4	5
		(întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,360
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

