

**Reparatia drumului de acces
spre gospodariile casnice din
strada Eugen Doga s.Hirtop rn.
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Drum de beton**

Valoarea de deviz 760 731 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2	774,0000	1,65 1,00	1 277,10 774,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Caseta drumului 35 cm	100 m3	2,7100	1 462,50 0,00	3 963,38 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	433,6000	19,95 0,00	8 652,48 0,00
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	154,8000	863,95 15,00	133 739,46 2 322,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Material nou 20 cm fractia 16-31.5mm				
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) NETESIN TS-20	m2	774,0000	29,56 1,90	22 882,54 1 470,60
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) VR 150X150X3mm	kg	1 413,3200	26,93 1,50	38 060,72 2 119,98
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления) Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	128,8800	174,65 50,00	22 508,89 6 444,00
8	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона искусственных сооружений) (C30/37 F200 W6) la drum 15 cm. Excluz pompa si scindura Alte utilaje=1,0300	m3	127,7100	2 403,50 159,50	306 950,98 20 369,74
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и	m	154,8000	104,37 14,50	16 157,25 2 244,60

1	2	3	4	5	6	7
		деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	154,8000	60,26 5,50	9 328,25 851,40
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat	m3	25,8000	26,00 26,00	670,80 670,80
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	25,8000	80,04 1,58	2 065,05 40,89
		Total Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml Inklusiv salariu				566 256,90 37 308,01

		Прямые затраты	lei	566 258
		Asigurarea sociala	24,00 %	8 954
		Total	100,00 +	575 212
		Cheltuieli de regie	7,00 %	40 265
		Total	100,00 +	615 477
		Beneficiu de deviz	3,00 %	18 465
		Total	100,00 +	633 942
		TVA	20,00 %	126 789
		Total deviz: Inklusiv salariu		760 731 37 309

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Hirtop

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumului de acces
spre gospodariile casnice din
strada Eugen Doga s.Hirtop rn.
Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Drum de beton**

Valoarea de deviz 760 731 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	44,8920	50,00	2 244,60
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,3330	50,00	1 766,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	117,2808	50,00	5 864,04
4.	7129020012800	Pavator	h-om	72,7560	50,00	3 637,80
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5120	50,00	825,60
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,1458	50,00	1 707,29
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	425,2408	50,00	21 262,03
					Total manopera	37 309

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	54,1800	55,00	2 979,90
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,2508	550,00	1 787,94
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	196,5960	550,00	108 127,80
4.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	563,4720	38,00	21 411,94
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3866	5 800,00	2 242,28
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,0621	5 800,00	11 960,18
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1289	5 800,00	747,62
8.	2010237318750	Distantieri	buc	423,9960	1,00	424,00
9.	2320187315789	Decofrol	kg	15,4656	20,00	309,31
10.	266310210020237	Beton C30/37 F200 W6	m3	130,2642	2 200,00	286 581,24
11.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5418	250,00	135,45
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,0666	18,00	127,20
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,8880	20,00	257,76
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,1332	20,00	282,66
15.	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1 427,4532	24,00	34 258,88
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,4656	25,00	386,64
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,4440	25,00	161,10
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,1126	20,00	282,25
					Total materiale de construcții	472 465

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	2,6316	80,00	210,53
----	----------------	-----------	------	--------	-------	--------

2.	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,8480	1 000,00	848,00
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	6,1920	450,00	2 786,40
4.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,9412	850,00	2 500,02
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,3662	650,00	4 788,03
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0116	550,00	6,38
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,7464	550,00	18 560,52
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2838	550,00	156,09
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,0975	650,00	3 963,38
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	45,5112	300,00	13 653,36
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,3115	650,00	8 652,48
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7990	450,00	359,55
Total utilaje de construcții						56 484

Прямые затраты	lei	566 258
Asigurarea sociala	24,00 %	8 954
Total	100,00 +	575 212
Cheltuieli de regie	7,00 %	40 265
Total	100,00 +	615 477
Beneficiu de deviz	3,00 %	18 465
Total	100,00 +	633 942
TVA	20,00 %	126 789

Total deviz:

760 731

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Hirtop

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumului de acces spre
gospodariile casnice din strada Eugen Doga
s.Hirtop rn. Cimisia

Investitor Primaria s. Hirtop

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2			1,65 ----- 1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	650,00	0,65
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Caseta drumului 35 cm	100 m3			1 462,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			19,95 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	650,00	19,95
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innogoire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания) Material nou 20 cm fractia 16-31.5mm	m3			863,95 ----- 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	550,00	698,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	550,00	119,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) NETESIN TS-20	m2			29,56 ----- 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	0,7280	38,00	27,66

1	2	3	4	5	6	7
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) VR 150X150X3mm	kg			26,93 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления) Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2			174,65 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	4,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	45,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 800,00	17,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 800,00	92,80
8	DII19	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона искусственных сооружений) (C30/37 F200 W6) la drum 15 cm. Exclus pompa si scindura Alte utilaje=1,0300	m3			2 403,50 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	266310210020237	Beton C30/37 F200 W6	m3	1,0200	2 200,00	2 244,00
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			104,37 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	300,00	88,20
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			60,26 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	55,00	19,25
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	850,00	16,15
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	80,00	1,36
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,00
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкокой грунта)Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat	m3			26,00 26,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
12	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			80,04 ----- 1,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	550,00	69,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	550,00	6,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25

APROBAT:

Intocmit
TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s. Hirtop

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.