

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria sat. Tirnova r-nul Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria sat. Tirnova r-nul Edinet
3. Obiectul achizițiilor: Renovarea rețelei de iluminat public din s. Tîrnova, r. Edineț

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Iluminat public PT-503				
1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	11,5000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,0000
3	08-02-408-3	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0650
4		Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm	m	6,5000
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,0000
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,0000
8	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	11,0000

1	2	3	4	5
9		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	9,0000
10		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	2,0000
		1.2. Lucrari de montare		
11	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,1880
12		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 188,0000
13		Clema de ancora PA - 25	buc	55,0000
14		Suport AL CA-1500	buc	55,0000
15		Clema de suport RA25	buc	67,0000
16		Suport AL CS-1500	buc	67,0000
17		Banda de INOX F2007	m	419,0000
18		Clame A200	buc	419,0000
19		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	26,0000
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
21	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIH 33 32A)	buc	1,0000
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A		
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
27	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
28	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
29	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
30		Bara N 8*12	buc	1,0000
31		Bara PE 8*12	buc	1,0000
32		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,4600
34		Cablu AVVG 2x25 mm ²	m	8,0000
35		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
36		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	136,5000
37		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
38		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
39	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
40		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
41	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	91,0000
42		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	273,0000

1	2	3	4	5
43		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	273,0000
44	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	91,0000
45		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	91,0000
46	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
47		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,3000
49		Vergea din otel D20 mm	m	99,0000
50	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,1000
51		Vergea din otel D10 mm	m	210,0000
52		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	30,0000
53		Clema PS-1-1	buc	30,0000
		1.3. Utilaj		
54		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
55		Siguranta IIIIH 33 32A	buc	1,0000
56		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
57		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
58		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
59		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
60		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
61		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
62		Relevu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000

1	2	3	4	5
63		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
64		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,0000
65		Intrerupator automat VA 47-29 B06 1P	buc	1,0000
66		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,0000
67		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	91,0000
		2. Iluminat public PT-525		
		2.1. Lucrari de constructie		
68	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,5000
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,5000
70	08-02-408-3	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0650
71		Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm	m	6,5000
72	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
73	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,0000
74	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000

1	2	3	4	5
75	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,0000
76		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	2,0000
77		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	1,0000
		2.2. Lucrari de montare		
78	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,9320
79		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	2 932,0000
80		Clema de ancora PA - 25	buc	49,0000
81		Suport AL CA-1500	buc	49,0000
82		Clema de suport RA25	buc	59,0000
83		Suport AL CS-1500	buc	59,0000
84		Banda de INOX F2007	m	297,0000
85		Clame A200	buc	297,0000
86		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	32,0000
87	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
88	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 32A)	buc	1,0000
89	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
90	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)		
91	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000
92	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
93	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
94	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
95	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
96	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
97		Bara N 8*12	buc	1,0000
98		Bara PE 8*12	buc	1,0000
99		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2950
101		Cablu AVVG 2x25 mm ²	m	8,0000
102		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
103		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	120,0000
104		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
105		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
106	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
107		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000

1	2	3	4	5
108	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	80,0000
109		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	240,0000
110		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	240,0000
111	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	80,0000
112		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	80,0000
113	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
114		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
115	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,8000
116		Vergea din otel D20 mm	m	84,0000
117	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,7500
118		Vergea din otel D10 mm	m	175,0000
119		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	25,0000
120		Clema PS-1-1	buc	25,0000
		2.3. Utilaj		
121		Intreupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
122		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,0000
123		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
124		Intreupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
125		Intreupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
126		Intreupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
127		Contor electronic ME-172	buc	1,0000

1	2	3	4	5
128		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
129		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
130		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
131		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
132		Intrerupator automat VA 47-29 B06 1P	buc	1,0000
133		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
134		Intrerupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	1,0000
135		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	80,0000
		3. Iluminat public PT-493		
		3.1. Lucrari de constructie		
136	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5000
137	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,5000
138	08-02-408-3	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0650
139		Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm	m	6,5000
140	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
		3.2. Lucrari de montare		
141	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a	1 km	1,7400

1	2	3	4	5
		conductorilor izolati LEA 0,38 kV		
142		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	1 740,0000
143		Clema de ancora PA - 25	buc	27,0000
144		Suport AL CA-1500	buc	27,0000
145		Clema de suport RA25	buc	33,0000
146		Suport AL CS-1500	buc	33,0000
147		Banda de INOX F2007	m	252,0000
148		Clame A200	buc	252,0000
149		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	18,0000
150	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
151	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIH 33 32A)	buc	1,0000
152	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
153	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
154	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
155	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
156	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
157	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
158	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
159	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
160		Bara N 8*12	buc	1,0000
161		Bara PE 8*12	buc	1,0000
162		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
163	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7250
164		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	8,0000
165		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
166		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	63,0000
167		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
168		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
169	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
170		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
171	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	42,0000
172		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	126,0000
173		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	126,0000
174	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	42,0000
175		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	42,0000
176	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500

1	2	3	4	5
177		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
178	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,9000
179		Vergea din otel D20 mm	m	57,0000
180	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,1200
181		Vergea din otel D10 mm	m	112,0000
182		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	16,0000
183		Clema PS-1-1	buc	16,0000
		3.3. Utilaj		
184		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
185		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,0000
186		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
187		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
188		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
189		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
190		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
191		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
192		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
193		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
194		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПІС1-В (1 pol)	buc	1,0000
195		Intrerupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	1,0000
196		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	42,0000
		4. Iluminat public PT-494		

1	2	3	4	5
		4.1. Lucrari de constructie		
197	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,5000
198	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,5000
199	08-02-408-3	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0650
200		Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm	m	6,5000
201	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
202	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,0000
203	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000
204	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,0000
205		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	3,0000
		4.2. Lucrari de montare		
206	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,0280

1	2	3	4	5
207		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	2 028,0000
208		Clema de ancora PA - 25	buc	35,0000
209		Suport AL CA-1500	buc	35,0000
210		Clema de suport RA25	buc	43,0000
211		Suport AL CS-1500	buc	43,0000
212		Banda de INOX F2007	m	265,0000
213		Clame A200	buc	265,0000
214		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	26,0000
215	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
216	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 32A)	buc	1,0000
217	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
218	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
219	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
220	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
221	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
222	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
223	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
224	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
225		Bara N 8*12	buc	1,0000
226		Bara PE 8*12	buc	1,0000
227		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
228	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9350
229		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	8,0000
230		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
231		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	84,0000
232		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
233		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
234	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
235		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
236	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	56,0000
237		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	168,0000
238		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	168,0000
239	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	56,0000
240		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	56,0000
241	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500

1	2	3	4	5
242		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
243	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,0000
244		Vergea din otel D20 mm	m	60,0000
245	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,1900
246		Vergea din otel D10 mm	m	119,0000
247		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	17,0000
248		Clema PS-1-1	buc	17,0000
		4.3. Utilaj		
249		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
250		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,0000
251		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
252		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
253		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
254		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
255		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
256		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
257		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
258		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,0000
259		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
260		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,0000
261		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	56,0000