

# Reparatia strazilor existente in com.Carpineni, r-ul Hincesti.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 10 066 435,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	624,624	94,60	59 089,43
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 990,085	94,60	282 862,05
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	216,7335	94,60	20 502,98
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,235	94,60	16 104,23
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	117,1821	94,60	11 085,43
Total manopera						<b>389 644,12</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2 410,7898	1 850,00	4 459 961,1 3
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	76,9401	1 850,00	142 339,18
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3568	350,00	3 974,88
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	816,1071	1 850,00	1 509 798,1 3
5.	23203226000401	Bitum	t	7,5797	10 500,00	79 586,85
6.	23203226001101	Bitum	t	1,1322	10 500,00	11 888,10
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 145,232	2,00	8 290,46
8.	2663102100001	Beton C 20/25	m3	63,882	1 750,00	111 793,50
9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 426,698	145,00	206 871,21
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	282,1137	2,00	564,22
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,5176	20,00	170,35
Total materiale de construcții						<b>6 535 238,0 1</b>

### Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	274,475	65,00	17 840,87
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,2077	600,00	1 324,62
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	135,9276	400,00	54 371,04
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	26,418	400,00	10 567,20
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	135,9276	400,00	54 371,04
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	74,2153	400,00	29 686,12
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,2646	385,00	8 571,88

8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	154,1187	1 050,00	161 824,63
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,706	460,00	2 164,76
10.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	15,096	60,00	905,76
11.	29525000050040	Tractor	h-ut	15,096	260,00	3 924,96
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,3669	500,00	2 183,45
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,9062	350,00	2 067,17
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>349 803,50</b>

Total	Lei	7 274 685,63
Inclusiv salariul	100 %	389 644,12
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	93 514,59
Total		7 368 200,22
Cheltueli de regie	10 %	736 820,02
Total		8 105 020,24
Beneficiu de deviz	3,5 %	283 675,71
Total		8 388 695,95
TVA	20 %	1 677 739,19

**Total deviz:**

**10 066 435,14**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

