

IMSP AMT Botanica bd.Dacia
5/2a

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

**Lotul 1 Lucrari de reparatie capitala la CSF "Dalila" din cadrul IMSP AMT
Botanica bul.Dacia 5/2a**

Valoarea de deviz 1 626 272,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Birou 101				
		1.1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56B	Demontari: dulap pe perete	m2	4,60	70,50 70,50	324,30 324,30
2	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong inclusiv sistemul-grila (pentru demolare)	m2	24,10	18,75 18,75	451,88 451,88
3	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	42,50	32,42 30,00	1 378,06 1 275,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	57,50	21,30 20,25	1 224,75 1 164,38
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, (la lavuar)	m2	3,00	120,86 120,00	362,56 360,00
Total Desfaceri si demontari						3 741,55
Incluziv salariu						3 575,55
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
6	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,025	34 448,10 11 148,30	861,20 278,71
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	8,00	555,45 282,56	4 443,57 2 260,44
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputt" sau analog	m2	8,50	23,69 10,50	201,36 89,25
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,50	161,28 127,50	1 370,92 1 083,75
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (la lavuar)	m2	3,00	469,09 123,75	1 407,27 371,25
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	100,00	21,21 10,50	2 120,75 1 050,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,00	121,11 91,50	12 111,50 9 150,00
13	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,00	45,05 15,00	4 505,30 1 500,00
14	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	38,00	6,00 0,00	228,00 0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	100,00	49,52	4 952,21

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			41,25	4 125,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	100,00	4,92 2,25	492,50 225,00
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,50	58,79 41,25	2 498,49 1 753,13
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,50	76,31 41,25	4 387,94 2 371,88
Total Pereti						39 581,02
Incluziv salariu						24 258,40
1.1.3. Tavan						
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	24,10	6,20 2,25	149,42 54,23
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,10	144,42 114,75	3 480,46 2 765,47
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,10	45,05 15,00	1 085,78 361,50
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,10	49,52 41,25	1 193,48 994,13
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	24,10	4,92 2,25	118,69 54,23
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	24,10	58,79	1 416,79

1	2	3	4	5	6	7
		de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			41,25	994,13
Total Tavan						7 444,63
Incluziv salariu						5 223,68
1.1.4. Lucrari diverse						
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	2,00	104,05 37,50	208,10 75,00
26	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Dulap de perete)	m2	4,60	2 215,09 82,50	10 189,39 379,50
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat)	buc	2,00	265,20 187,50	530,40 375,00
28	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,00	54,90 36,00	219,60 144,00
29	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2	4,50	79,40 52,50	357,30 236,25
Total Lucrari diverse						11 504,79
Incluziv salariu						1 209,75
Total Birou 101						62 271,99
Incluziv salariu						34 267,37
1.2. Birou 102						
1.2.1. Desfaceri si demontari						
30	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	48,00 48,00	100,80 100,80
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong inclusiv sistemul-grila (pentru demolare)	m2	34,20	18,75 18,75	641,25 641,25

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	96,20	21,30 20,25	2 049,06 1 948,05
33	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	46,10	32,42 30,00	1 494,79 1 383,00
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	34,20	61,75 58,50	2 111,85 2 000,70
35	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	11,60	120,86 120,00	1 401,92 1 392,00
Total Desfaceri si demontari						7 799,67
Incluziv salariu						7 465,80
1.2.2. Pardosea						
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	34,20	23,69 10,50	810,17 359,10
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,20	133,63 17,55	4 570,24 600,21
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	34,20	6,20 2,25	212,04 76,95
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	34,20	566,43 217,50	19 371,91 7 438,50
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	35,00	81,48 37,50	2 851,84 1 312,50
Total Pardosea						27 816,20
Incluziv salariu						9 787,26
1.2.3. Pereti						
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	105,00	23,69	2 487,37

1	2	3	4	5	6	7
		"Betohgpuht" sau analog			10,50	1 102,50
42	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,00	161,28 127,50	16 934,92 13 387,50
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	105,00	21,21 10,50	2 226,79 1 102,50
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (la lavoar)	m2	3,00	469,09 123,75	1 407,27 371,25
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,00	121,11 91,50	12 353,73 9 333,00
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,00	45,05 15,00	4 595,41 1 530,00
47	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	35,00	6,00 0,00	210,00 0,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,00	49,52 41,25	5 051,26 4 207,50
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	102,00	4,92 2,25	502,35 229,50
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,00	58,79 41,25	2 998,19 2 103,75
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	51,00	76,31	3 891,91

1	2	3	4	5	6	7
		lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			41,25	2 103,75
Total Pereti						52 659,19
Incluziv salariu						35 471,25
1.2.4. Tavan						
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	34,20	6,20 2,25	212,04 76,95
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,20	144,42 114,75	4 939,08 3 924,45
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,20	45,05 15,00	1 540,81 513,00
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,20	49,52 41,25	1 693,66 1 410,75
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	34,20	4,92 2,25	168,44 76,95
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,20	58,79 41,25	2 010,55 1 410,75
Total Tavan						10 564,57
Incluziv salariu						7 412,85
1.2.5. Lucrari diverse						
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	2,10	2 634,28 60,75	5 531,98 127,58

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
59	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat)	buc	1,00	265,20 187,50	265,20 187,50
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	2,00	104,05 37,50	208,10 75,00
61	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,00	54,90 36,00	219,60 144,00
Total Lucrari diverse						6 224,88
Incluziv salariu						534,08
Total Birou 102						105 064,51
Incluziv salariu						60 671,24
1.3. Birou 103						
1.3.1. Desfaceri si demontari						
62	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong inclusiv sistemul-grila (pentru demolare)	m2	25,40	18,75 18,75	476,25 476,25
63	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	3,00	18,75 18,75	56,25 56,25
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	25,40	61,75 58,50	1 568,45 1 485,90
Total Desfaceri si demontari						2 100,95
Incluziv salariu						2 018,40
1.3.2. Pardosea						
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohpuht" sau analog	m2	25,40	23,69 10,50	601,71 266,70

1	2	3	4	5	6	7
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,40	133,63 17,55	3 394,27 445,77
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,40	6,20 2,25	157,48 57,15
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	25,40	566,43 217,50	14 387,32 5 524,50
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,40	81,48 37,50	1 906,66 877,50
Total Pardosea						20 447,44
Incluziv salariu						7 171,62
1.3.3. Pereti						
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele	m2	4,00	555,45 282,56	2 221,78 1 130,22
71	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	3,00	555,44 282,56	1 666,33 847,66
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	7,00	21,21 10,50	148,45 73,50
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,00	49,52 41,25	346,65 288,75
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohpuht" sau analog	m2	9,00	23,69 10,50	213,20 94,50
75	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm	m2	9,00	161,28 127,50	1 451,57 1 147,50

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	9,00	21,21 10,50	190,87 94,50
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,00	121,11 91,50	1 090,04 823,50
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00	45,05 15,00	405,48 135,00
79	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	10,00	6,00 0,00	60,00 0,00
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,00	49,52 41,25	445,70 371,25
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	70,00	4,92 2,25	344,75 157,50
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00	58,79 41,25	4 115,16 2 887,50
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (la lavuar)	m2	3,00	469,09 123,75	1 407,27 371,25
Total Pereti						14 107,26
Incluziv salariu						8 422,64
1.3.4. Tavan						
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	25,40	6,20	157,48

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog			2,25	57,15
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,40	144,42 114,75	3 668,20 2 914,65
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,40	45,05 15,00	1 144,35 381,00
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,40	49,52 41,25	1 257,86 1 047,75
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	25,40	4,92 2,25	125,09 57,15
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,40	58,79 41,25	1 493,22 1 047,75
Total Tavan						7 846,20
Incluziv salariu						5 505,45
1.3.5. Lucrari diverse						
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	2,00	104,05 37,50	208,10 75,00
91	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,00	54,90 36,00	219,60 144,00
Total Lucrari diverse						427,70
Incluziv salariu						219,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Birou 103						44 929,55
Incluziv salariu						23 337,10
1.4. Birou 104						
1.4.1. Desfaceri si demontari						
92	RpCO56B	Demontari: dulap sub lavuar	m2	2,00	70,50 <hr/> 70,50	141,00 <hr/> 141,00
93	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	37,40	21,30 <hr/> 20,25	796,62 <hr/> 757,35
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	1,00	61,75 <hr/> 58,50	61,75 <hr/> 58,50
95	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, (la lavuar)	m2	24,50	120,86 <hr/> 120,00	2 960,95 <hr/> 2 940,00
Total Desfaceri si demontari						3 960,32
Incluziv salariu						3 896,85
1.4.2. Pardosea						
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	1,00	23,69 <hr/> 10,50	23,69 <hr/> 10,50
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	1,00	133,63 <hr/> 17,55	133,63 <hr/> 17,55
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,00	6,20 <hr/> 2,25	6,20 <hr/> 2,25
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	1,00	566,43 <hr/> 217,50	566,43 <hr/> 217,50
Total Pardosea						729,95
Incluziv salariu						247,80
1.4.3. Pereti						
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	49,00	23,69	1 160,77

1	2	3	4	5	6	7
		"Betohgpuht" sau analog			10,50	514,50
101	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,00	161,28 127,50	7 902,97 6 247,50
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	49,00	21,21 10,50	1 039,17 514,50
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,00	121,11 91,50	5 934,64 4 483,50
104	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,00	45,05 15,00	2 207,60 735,00
105	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	31,00	6,00 0,00	186,00 0,00
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,00	49,52 41,25	2 426,58 2 021,25
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	49,00	4,92 2,25	241,32 110,25
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,00	58,79 41,25	2 880,61 2 021,25
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (la lavoar)	m2	3,50	469,09 123,75	1 641,82 433,13
Total Pereti						25 621,47

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						17 080,88
1.4.4. Tavan						
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,90	21,21 10,50	273,58 135,45
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,90	144,42 114,75	1 862,98 1 480,28
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,90	45,05 15,00	581,18 193,50
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,90	49,52 41,25	638,84 532,13
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	12,90	4,92 2,25	63,53 29,02
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90	58,79 41,25	758,37 532,13
Total Tavan						4 178,48
Incluziv salariu						2 902,50
1.4.5. Lucrari diverse						
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	1,00	104,05 37,50	104,05 37,50
117	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Canale din masa plastica 100x100	100 m	0,05	4 340,00 840,00	217,00 42,00
118	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email	m2	2,00	54,90 36,00	109,80 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic				
Total Lucrari diverse						430,85
Incluziv salariu						151,50
Total Birou 104						34 921,07
Incluziv salariu						24 279,53
		1.5. Birou 105				
		1.5.1. Desfaceri si demontari				
119	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	48,00 48,00	100,80 100,80
120	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	3,00	18,75 18,75	56,25 56,25
121	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	104,10	21,30 20,25	2 217,33 2 108,03
122	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	39,80	32,42 30,00	1 290,52 1 194,00
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,70	36,55 34,50	976,02 921,15
124	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	18,50	120,86 120,00	2 235,82 2 220,00
125	RpCO56B	Demontari: dulap sub lavuar	m2	2,00	70,50 70,50	141,00 141,00
126	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	63,75 63,75	63,75 63,75
127	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,00	75,00 75,00	75,00 75,00
128	IB05A	Demontarea radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (doar	buc	2,00	150,00 150,00	300,00 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		manopera)				
Total Desfaceri si demontari						7 456,48
Incluziv salariu						7 179,98
1.5.2. Pardosea						
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	26,70	23,69 10,50	632,50 280,35
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,70	133,63 17,55	3 567,99 468,58
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	13,80	6,20 2,25	85,56 31,05
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	13,80	566,43 217,50	7 816,73 3 001,50
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,00	81,48 37,50	1 222,22 562,50
134	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	12,90	497,41 116,25	6 416,57 1 499,63
Total Pardosea						19 741,58
Incluziv salariu						5 843,61
1.5.3. Pereti						
135	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire usa	m2	8,00	555,45 282,56	4 443,57 2 260,44

1	2	3	4	5	6	7
136	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glaf usi	m2	3,00	555,44 282,56	1 666,33 847,66
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	6,00	21,21 10,50	127,25 63,00
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,00	49,52 41,25	297,13 247,50
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	6,00	4,92 2,25	29,55 13,50
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	58,79 41,25	352,73 247,50
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	18,50	23,69 10,50	438,25 194,25
142	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,50	161,28 127,50	2 983,77 2 358,75
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (la lavuar)	m2	3,50	469,09 123,75	1 641,82 433,13
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	77,50	21,21 10,50	1 643,58 813,75
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,50	121,11 91,50	9 386,41 7 091,25

1	2	3	4	5	6	7
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,50	45,05 15,00	3 491,61 1 162,50
147	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	35,00	6,00 0,00	210,00 0,00
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	80,50	4,92 2,25	396,46 181,13
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,50	49,52 41,25	3 986,53 3 320,63
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	80,50	4,92 2,25	396,46 181,13
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,80	58,79 41,25	2 516,13 1 765,50
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,70	76,31 41,25	2 876,96 1 555,13
Total Pereti						36 884,55
Incluziv salariu						22 736,73
1.5.4. Tavan						
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	26,70	21,21 10,50	566,24 280,35
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,60	144,42 114,75	3 985,92 3 167,10
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	27,60	45,05	1 243,46

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			15,00	414,00
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,70	49,52 41,25	1 322,24 1 101,38
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	26,70	4,92 2,25	131,50 60,08
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,70	58,79 41,25	1 569,64 1 101,38
Total Tavan						8 819,00
Incluziv salariu						6 124,27
1.5.5. Lucrari diverse						
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	2 634,28 60,75	5 531,98 127,58
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat)	buc	1,00	265,20 187,50	265,20 187,50
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	2,00	104,05 37,50	208,10 75,00
162	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (H=500mm, 10sectii)	buc	2,00	1 752,95 150,00	3 505,90 300,00
163	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00	42,50 15,00	170,00 60,00

1	2	3	4	5	6	7
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (retur) d=15mm)	buc	2,00	154,52 13,50	309,04 27,00
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (tur) d=15mm)	buc	2,00	154,52 13,50	309,04 27,00
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire d=15mm)	buc	2,00	84,00 7,50	168,00 15,00
167	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm)	m	10,00	76,17 30,00	761,75 300,00
168	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm, pentru fittinguri 40%)	m	4,00	76,17 30,00	304,70 120,00
Total Lucrari diverse						11 533,70
Incluziv salariu						1 239,08
		1.5.6. Lucrari tehnico sanitare				
169	SA20A	Teava din material plastic	m	3,00	72,70	218,09

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10)			21,00	63,00
170	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	47,16 18,75	141,48 56,25
171	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	31,17 16,50	187,04 99,00
172	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	153,88 27,00	307,75 54,00
173	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 746,19 142,50	1 746,19 142,50
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	873,75 123,75	873,75 123,75
Total Lucrari tehnico sanitare						3 474,31
Incluziv salariu						538,50
Total Birou 105						87 909,62
Incluziv salariu						43 662,17
		1.6. Birou 106				
		1.6.1. Desfaceri si demontari				

1	2	3	4	5	6	7
175	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,70	48,00 48,00	81,60 81,60
176	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	36,30	21,30 20,25	773,19 735,08
177	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	24,80	120,86 120,00	2 997,20 2 976,00
178	IB05A	Demontarea radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (doar manopera)	buc	1,00	150,00 150,00	150,00 150,00
Total Desfaceri si demontari						4 001,99
Incluziv salariu						3 942,68
1.6.2. Pardosea						
179	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,50	81,48 37,50	1 262,96 581,25
Total Pardosea						1 262,96
Incluziv salariu						581,25
1.6.3. Pereti						
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputt" sau analog	m2	46,80	23,69 10,50	1 108,65 491,40
181	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,80	161,28 127,50	7 548,14 5 967,00
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	46,80	21,21 10,50	992,51 491,40
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	43,80	121,11 91,50	5 304,84 4 007,70

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,80	45,05 15,00	1 973,32 657,00
185	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	18,00	6,00 0,00	108,00 0,00
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,80	49,52 41,25	2 169,07 1 806,75
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,80	4,92 2,25	215,72 98,55
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,80	76,31 41,25	3 342,47 1 806,75
189	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (la lavuar)	m2	3,00	469,09 123,75	1 407,27 371,25
Total Pereti						24 169,99
Incluziv salariu						15 697,80
1.6.4. Tavan						
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,30	21,21 10,50	303,27 150,15
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,30	144,42 114,75	2 065,17 1 640,92
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	14,30	45,05	644,26

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			15,00	214,50
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,30	49,52 41,25	708,17 589,88
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	14,30	4,92 2,25	70,43 32,17
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,30	58,79 41,25	840,67 589,88
Total Tavan						4 631,96
Incluziv salariu						3 217,50
1.6.5. Lucrari diverse						
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 634,28 60,75	5 005,12 115,42
197	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat)	buc	1,00	265,20 187,50	265,20 187,50
198	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	2,00	104,05 37,50	208,10 75,00
199	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (H=500mm, 10sectii)	buc	1,00	1 752,95 150,00	1 752,95 150,00
200	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	42,50 15,00	85,00 30,00

1	2	3	4	5	6	7
201	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (retur) d=15mm)	buc	1,00	154,52 13,50	154,52 13,50
202	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (tur) d=15mm)	buc	1,00	154,52 13,50	154,52 13,50
203	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire d=15mm)	buc	1,00	84,00 7,50	84,00 7,50
204	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm)	m	5,00	76,17 30,00	380,87 150,00
205	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,00	76,17 30,00	152,35 60,00
Total Lucrari diverse						8 242,63
Incluziv salariu						802,42
Total Birou 106						42 309,53

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						24 241,65
		1.7. Birou 107				
		1.7.1. Desfaceri si demontari				
206	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,70	48,00 <hr/> 48,00	81,60 <hr/> 81,60
207	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	3,00	18,75 <hr/> 18,75	56,25 <hr/> 56,25
208	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	48,60	21,30 <hr/> 20,25	1 035,18 <hr/> 984,15
209	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,50	301,85 <hr/> 296,25	150,93 <hr/> 148,13
210	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	4,80	61,75 <hr/> 58,50	296,40 <hr/> 280,80
211	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	63,75 <hr/> 63,75	63,75 <hr/> 63,75
212	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,00	75,00 <hr/> 75,00	75,00 <hr/> 75,00
213	IB05A	Demontarea radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (doar manopera)	buc	1,00	150,00 <hr/> 150,00	150,00 <hr/> 150,00
214	RpCO56B	Demontari: dulap sub lavuar	m2	5,00	70,50 <hr/> 70,50	352,50 <hr/> 352,50
Total Desfaceri si demontari						2 261,61
Incluziv salariu						2 192,18
		1.7.2. Pardosea				
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	4,80	23,69 <hr/>	113,71 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
					10,50	50,40
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,80	133,63 17,55	641,44 84,24
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	4,80	6,20 2,25	29,76 10,80
218	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	4,80	566,43 217,50	2 718,86 1 044,00
219	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,00	81,48 37,50	651,85 300,00
Total Pardosea						4 155,62
Incluziv salariu						1 489,44
1.7.3. Pereti						
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputt" sau analog	m2	40,50	23,69 10,50	959,41 425,25
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,50	161,28 127,50	6 532,04 5 163,75
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	40,50	21,21 10,50	858,90 425,25
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,50	121,11 91,50	4 905,16 3 705,75
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	40,50	45,05 15,00	1 824,65 607,50

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
225	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	29,00	6,00 0,00	174,00 0,00
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,50	49,52 41,25	2 005,65 1 670,63
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	40,50	4,92 2,25	199,46 91,13
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,50	76,31 41,25	3 090,64 1 670,63
Total Pereti						20 549,91
Incluziv salariu						13 759,88
1.7.4. Tavan						
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	11,10	21,21 10,50	235,40 116,55
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,10	144,42 114,75	1 603,04 1 273,72
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,10	45,05 15,00	500,09 166,50
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,10	49,52 41,25	549,70 457,88
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	11,10	4,92 2,25	54,67 24,98

1	2	3	4	5	6	7
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,10	58,79 41,25	652,55 457,88
Total Tavan						3 595,44
Incluziv salariu						2 497,50
1.7.5. Lucrari diverse						
235	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (la lavuar)	m2	3,00	2 215,09 82,50	6 645,26 247,50
236	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 746,19 142,50	1 746,19 142,50
237	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	873,75 123,75	873,75 123,75
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	2,00	104,05 37,50	208,10 75,00
239	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (H=500mm, 10sectii)	buc	1,00	1 752,95 150,00	1 752,95 150,00
240	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	42,50 15,00	85,00 30,00
241	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (retur) d=15mm)	buc	1,00	154,52 13,50	154,52 13,50
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	1,00	154,52	154,52

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (tur) d=15mm)			13,50	13,50
243	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire d=15mm)	buc	1,00	84,00 7,50	84,00 7,50
244	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm)	m	5,00	76,17 30,00	380,87 150,00
245	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,00	76,17 30,00	152,35 60,00
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	2 634,28 60,75	5 531,98 127,58
Total Lucrari diverse						17 769,49
Incluziv salariu						1 140,83
Total Birou 107						48 332,05

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						21 079,81
		1.8. Birou 108				
		1.8.1. Desfaceri si demontari				
247	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,70	48,00 <hr/> 48,00	81,60 <hr/> 81,60
248	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	25,80	21,30 <hr/> 20,25	549,54 <hr/> 522,45
249	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	14,50	120,86 <hr/> 120,00	1 752,40 <hr/> 1 740,00
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,00	36,55 <hr/> 34,50	329,00 <hr/> 310,50
251	IB05A	Demontarea radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (doar manopera)	buc	1,00	150,00 <hr/> 150,00	150,00 <hr/> 150,00
Total Desfaceri si demontari						2 862,53
Incluziv salariu						2 804,55
		1.8.2. Pardosea				
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	9,00	23,69 <hr/> 10,50	213,20 <hr/> 94,50
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,00	133,63 <hr/> 17,55	1 202,69 <hr/> 157,95
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	9,00	6,20 <hr/> 2,25	55,80 <hr/> 20,25
255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	9,00	566,43 <hr/> 217,50	5 097,87 <hr/> 1 957,50
256	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu	m	11,00	81,48	896,29

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv			37,50	412,50
Total Pardosea						7 465,86
Incluziv salariu						2 642,70
		1.8.3. Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110) Pereti				
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	31,50	23,69 10,50	746,21 330,75
258	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,30	161,28 127,50	5 048,22 3 990,75
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	50,70	21,21 10,50	1 075,22 532,35
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,70	121,11 91,50	5 777,19 4 364,55
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70	45,05 15,00	2 149,03 715,50
262	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	26,00	6,00 0,00	156,00 0,00
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,70	49,52 41,25	2 362,20 1 967,63
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	47,70	4,92 2,25	234,92 107,33
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog,	m2	47,70	58,79	2 804,19

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			41,25	1 967,63
266	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (la lavuar)	m2	3,00	469,09 123,75	1 407,27 371,25
Total Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110) Pereti						21 760,45
Incluziv salariu						14 347,73
1.8.4. Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110) Tavan						
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,00	21,21 10,50	296,90 147,00
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,00	144,42 114,75	2 021,85 1 606,50
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,00	45,05 15,00	630,74 210,00
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,00	49,52 41,25	693,31 577,50
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	14,00	4,92 2,25	68,95 31,50
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00	58,79 41,25	823,03 577,50
Total Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110) Tavan						4 534,78

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 150,00
1.8.5. Lucrari diverse						
273	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,90	2 505,82 <hr/> 135,00	4 761,07 <hr/> 256,50
274	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat)	buc	1,00	265,20 <hr/> 187,50	265,20 <hr/> 187,50
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	1,00	104,05 <hr/> 37,50	104,05 <hr/> 37,50
276	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (H=500mm, 10sectii)	buc	1,00	1 752,95 <hr/> 150,00	1 752,95 <hr/> 150,00
277	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	42,50 <hr/> 15,00	85,00 <hr/> 30,00
278	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (retur) d=15mm)	buc	1,00	154,52 <hr/> 13,50	154,52 <hr/> 13,50
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (tur) d=15mm)	buc	1,00	154,52 <hr/> 13,50	154,52 <hr/> 13,50
280	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire d=15mm)	buc	1,00	84,00 <hr/> 7,50	84,00 <hr/> 7,50
281	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,	m	5,00	76,17 <hr/> 30,00	380,87 <hr/> 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm)				
282	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,00	76,17 30,00	152,35 60,00
Total Lucrari diverse						7 894,53
Incluziv salariu						906,00
Total Birou 108						44 518,16
Incluziv salariu						23 850,97
		1.9. Birou 109				
		1.9.1. Desfaceri si demontari				
283	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,15	48,00 48,00	151,20 151,20
284	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	155,20	21,30 20,25	3 305,76 3 142,80
285	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,70	32,42 30,00	2 487,00 2 301,00
286	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	45,70	36,55 34,50	1 670,56 1 576,65
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	7,40	61,75 58,50	456,95 432,90
288	IB05A	Demontarea radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la	buc	3,00	150,00 150,00	450,00 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 elemente, inclusiv (doar manopera)				
Total Desfaceri si demontari						8 521,47
Incluziv salariu						8 054,55
1.9.2. Pardosea						
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,75	605,35 74,25	454,01 55,69
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,20	38,25 2,25	849,15 49,95
291	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,75	2 268,58 337,50	1 701,43 253,13
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	45,70	23,69 10,50	1 082,60 479,85
293	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,70	133,63 17,55	6 107,01 802,03
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	7,40	6,20 2,25	45,88 16,65
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	7,40	566,43 217,50	4 191,58 1 609,50
296	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,00	81,48 37,50	896,29 412,50
297	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12mm,	m2	27,30	474,11 97,50	12 943,29 2 661,75

1	2	3	4	5	6	7
		clasa de rezistenta 33)				
298	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	11,00	497,41 116,25	5 471,48 1 278,75
Total Pardosea						33 742,73
Incluziv salariu						7 619,80
1.9.3. Pereti						
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohpuht" sau analog	m2	26,20	23,69 10,50	620,66 275,10
300	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,20	161,28 127,50	4 225,67 3 340,50
301	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	78,60	39,38 3,38	3 094,88 265,27
302	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm)	m2	26,20	38,58 24,00	1 010,69 628,80
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	102,90	21,21 10,50	2 182,25 1 080,45
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,90	121,11 91,50	12 462,73 9 415,35
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	102,90	45,05 15,00	4 635,95 1 543,50

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
306	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	74,00	6,00 0,00	444,00 0,00
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,90	49,52 41,25	5 095,83 4 244,63
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	102,90	4,92 2,25	506,78 231,53
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,90	58,79 41,25	6 049,29 4 244,63
Total Pereti						40 328,73
Incluziv salariu						25 269,75
1.9.4. Tavan						
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohpuht" sau analog	m2	7,40	23,69 10,50	175,30 77,70
311	RpCJ14A 1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime),	m2	7,40	60,55 39,75	448,03 294,15
312	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,20	38,25 2,25	849,15 49,95
313	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm)	m2	7,40	38,58 24,00	285,46 177,60

1	2	3	4	5	6	7
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	45,70	21,21 10,50	969,18 479,85
315	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,70	144,42 114,75	6 599,88 5 244,07
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,70	45,05 15,00	2 058,92 685,50
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,70	49,52 41,25	2 263,16 1 885,13
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	45,70	4,92 2,25	225,07 102,83
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,70	58,79 41,25	2 686,61 1 885,13
Total Tavan						16 560,77
Incluziv salariu						10 881,90
1.9.5. Lucrari diverse						
320	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,15	2 634,27 60,75	5 663,69 130,61
321	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	2,10	2 634,28 60,75	5 531,98 127,58

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru retele)				
322	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat)	buc	2,00	265,20 187,50	530,40 375,00
323	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	3,00	104,05 37,50	312,15 112,50
324	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (H=500mm, 10sectii)	buc	3,00	1 752,95 150,00	5 258,85 450,00
325	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00	42,50 15,00	255,00 90,00
326	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (retur) d=15mm)	buc	3,00	154,52 13,50	463,55 40,50
327	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (tur) d=15mm)	buc	3,00	154,52 13,50	463,55 40,50
328	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire d=15mm)	buc	3,00	84,00 7,50	252,00 22,50
329	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20,	m	15,00	76,17 30,00	1 142,62 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		25X4.2mm)				
330	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm, pentru fittinguri 40%)	m	6,00	76,17 30,00	457,05 180,00
Total Lucrari diverse						20 330,84
Incluziv salariu						2 019,19
Total Birou 109						119 484,55
Incluziv salariu						53 845,18
		1.10. Birou 110				
		1.10.1. Desfaceri si demontari				
331	IB05A	Demontarea radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (doar manopera)	buc	2,00	150,00 150,00	300,00 300,00
Total Desfaceri si demontari						300,00
Incluziv salariu						300,00
		1.10.2. Pereti				
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	5,00	21,21 10,50	106,04 52,50
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	121,11 91,50	605,58 457,50
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	5,00	45,05 15,00	225,26 75,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
335	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	49,52 41,25	247,61 206,25
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	58,00	4,92 2,25	285,65 130,50
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,00	58,79 41,25	1 704,85 1 196,25
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,00	76,31 41,25	2 213,05 1 196,25
Total Pereti						5 388,04
Incluziv salariu						3 314,25
1.10.3. Tavan						
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,20	21,21 10,50	640,47 317,10
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,20	49,52 41,25	1 495,57 1 245,75
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	30,20	4,92 2,25	148,74 67,95
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,20	58,79 41,25	1 775,40 1 245,75
Total Tavan						4 060,17
Incluziv salariu						2 876,55
1.10.4. Lucrari diverse						
343	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	4,00	104,05	416,20

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)			37,50	150,00
344	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (H=500mm, 10sectii)	buc	2,00	1 752,95 150,00	3 505,90 300,00
345	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00	42,50 15,00	170,00 60,00
346	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (retur) d=15mm)	buc	2,00	154,52 13,50	309,04 27,00
347	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet coltar de radiator (tur) d=15mm)	buc	2,00	154,52 13,50	309,04 27,00
348	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire d=15mm)	buc	2,00	84,00 7,50	168,00 15,00
349	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm)	m	10,00	76,17 30,00	761,75 300,00
350	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0	m	4,00	76,17 30,00	304,70 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25X4.2mm, pentru fittinguri 40%)				
Total Lucrari diverse						5 944,62
Incluziv salariu						999,00
Total Birou 110						15 692,83
Incluziv salariu						7 489,80
1.11. Coridor						
1.11.1. Pardosea						
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohpuht" sau analog	m2	5,00	23,69 10,50	118,45 52,50
352	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,00	133,63 17,55	668,16 87,75
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	5,00	6,20 2,25	31,00 11,25
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	5,00	566,43 217,50	2 832,15 1 087,50
Total Pardosea						3 649,76
Incluziv salariu						1 239,00
1.11.2. Pereti						
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	20,00	21,21 10,50	424,15 210,00
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00	121,11 91,50	2 422,30 1 830,00
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,00	45,05 15,00	901,06 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	154,50	21,21 10,50	3 276,56 1 622,25
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	154,50	49,52 41,25	7 651,17 6 373,13
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	154,50	4,92 2,25	760,91 347,63
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154,50	58,79 41,25	9 082,75 6 373,13
Total Pereti						24 518,89
Incluziv salariu						17 056,13
1.11.3. Tavan						
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	125,50	21,21 10,50	2 661,54 1 317,75
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	125,50	49,52 41,25	6 215,03 5 176,88
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	125,50	4,92 2,25	618,09 282,38
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,50	58,79 41,25	7 377,89 5 176,88
Total Tavan						16 872,55
Incluziv salariu						11 953,88
1.11.4. Lucrari diverse						

1	2	3	4	5	6	7
366	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (pentru retele)	m2	0,40	2 671,24 70,50	1 068,50 28,20
Total Lucrari diverse						1 068,50
Incluziv salariu						28,20
Total Coridor						46 109,70
Incluziv salariu						30 277,20
		1.12. Birou tehnic				
		1.12.1. Desfaceri si demontari				
367	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	60,70	21,30 20,25	1 292,91 1 229,17
368	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	28,60	120,86 120,00	3 456,45 3 432,00
369	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	10,50	61,75 58,50	648,38 614,25
370	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,70	301,85 296,25	211,29 207,38
371	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	63,75 63,75	63,75 63,75
372	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,00	75,00 75,00	75,00 75,00
373	RpCO56B	Demontari: dulap sub lavuar	m2	2,00	70,50 70,50	141,00 141,00
Total Desfaceri si demontari						5 888,78

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 762,55
1.12.2. Pardosea						
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	10,50	23,69 <hr/> 10,50	248,74 <hr/> 110,25
375	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,50	133,63 <hr/> 17,55	1 403,14 <hr/> 184,28
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	10,50	6,20 <hr/> 2,25	65,10 <hr/> 23,63
377	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	10,50	566,43 <hr/> 217,50	5 947,52 <hr/> 2 283,75
378	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,80	81,48 <hr/> 37,50	1 042,96 <hr/> 480,00
Total Pardosea						8 707,45
Incluziv salariu						3 081,90
1.12.3. Pereti						
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	28,60	23,69 <hr/> 10,50	677,51 <hr/> 300,30
380	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,60	161,28 <hr/> 127,50	4 612,75 <hr/> 3 646,50
381	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	6,50	469,09 <hr/> 123,75	3 049,09 <hr/> 804,38
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	43,70	21,21 <hr/> 10,50	926,77 <hr/> 458,85
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	43,70	121,11	5 292,73

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			91,50	3 998,55
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,70	45,05 15,00	1 968,82 655,50
385	pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	31,00	6,00 0,00	186,00 0,00
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,70	49,52 41,25	2 164,12 1 802,63
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,70	4,92 2,25	215,22 98,33
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,70	58,79 41,25	2 569,04 1 802,63
Total Pereti						21 662,04
Incluziv salariu						13 567,65
1.12.4. Tavan						
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	10,50	21,21 10,50	222,68 110,25
390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,50	144,42 114,75	1 516,38 1 204,88
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,50	45,05 15,00	473,06 157,50

1	2	3	4	5	6	7
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,50	49,52 41,25	519,98 433,13
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	10,50	4,92 2,25	51,71 23,63
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,50	58,79 41,25	617,27 433,13
Total Tavan						3 401,09
Incluziv salariu						2 362,50
1.12.5. Lucrari diverse						
395	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi si geam	m2	5,00	2 215,09 82,50	11 075,42 412,50
396	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat)	buc	1,00	265,20 187,50	265,20 187,50
397	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Grile din PVC 250250)	buc	2,00	104,05 37,50	208,10 75,00
398	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,00	54,90 36,00	109,80 72,00
399	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	3,00	58,65 42,00	175,95 126,00
Total Lucrari diverse						11 834,48
Incluziv salariu						873,00
1.12.6. Lucrari tehnico sanitare						
400	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	5,00	72,70 21,00	363,49 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10)				
401	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	47,16 18,75	235,79 93,75
402	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	31,17 16,50	249,39 132,00
403	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 746,19 142,50	1 746,19 142,50
404	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	873,75 123,75	873,75 123,75
405	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	1,00	1 853,07 345,00	1 853,07 345,00
406	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	153,88 27,00	769,38 135,00
Total Lucrari tehnico sanitare					6 091,07	
Incluziv salariu					1 077,00	
Total Birou tehnic					57 584,90	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						26 724,60
		1.13. WC				
		1.13.1. Pereti				
407	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele	m2	4,00	555,45 282,56	2 221,78 1 130,22
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	3,00	469,09 123,75	1 407,27 371,25
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	20,00	4,92 2,25	98,50 45,00
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,00	49,52 41,25	990,44 825,00
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	20,00	4,92 2,25	98,50 45,00
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	58,79 41,25	1 175,76 825,00
413	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (usa devizare pentru retele 500x500mm)	m2	0,25	2 634,26 60,75	658,56 15,19
Total Pereti						6 650,82
Incluziv salariu						3 256,66
		1.13.2. Tavan				
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	3,40	21,21 10,50	72,11 35,70
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,40	49,52 41,25	168,38 140,25
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu	m2	3,40	4,92	16,75

1	2	3	4	5	6	7
		"Supraton" sau analog			2,25	7,65
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,40	58,79 41,25	199,88 140,25
Total Tavan						457,11
Incluziv salariu						323,85
Total WC						7 107,93
Incluziv salariu						3 580,51
1.14. Evacuarea gunoiului						
418	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	45,30	222,00 222,00	10 056,60 10 056,60
419	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	45,30	83,25 83,25	3 771,22 3 771,22
420	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	45,30	116,10 0,00	5 259,33 0,00
Total Evacuarea gunoiului						19 087,15
Incluziv salariu						13 827,83
Cheltuieli directe			lei		735 323,54	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		93 872,39	
Cheltuieli de transport			7,00 %		23 270,92	
Total			100,00 +		852 466,85	
Cheltuieli de regie			12,00 %		102 296,02	
Total			100,00 +		954 762,87	
Beneficiu			5,00 %		47 738,14	
Total			100,00 +		1 002 501,01	
Total Lucrari de constructie						1 002 501,01
Incluziv salariu						391 134,96
2. Retele electrice						

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Demontari				
421	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	45,00	16,50 16,50	742,50 742,50
422	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	80,00	4,50 4,50	360,00 360,00
Total Demontari						1 102,50
Incluziv salariu						1 102,50
		2.1.2. Lucrari de constructie				
423	RCsB30D k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton , utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (k=3.7 pentru cumularea operatiilor)	buc	50,00	185,49 149,85	9 274,60 7 492,50
424	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	50,00	23,14 21,00	1 157,25 1 050,00
425	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm (pentru doze la prize si intreruptoare)	buc	210,00	50,28 40,50	10 558,17 8 505,00
426	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 500,00	7,50 7,50	11 250,00 11 250,00
427	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 500,00	30,05 22,50	45 075,00 33 750,00
Total Lucrari de constructie						77 315,02
Incluziv salariu						62 047,50

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.3. Evacuarea gunoiului				
428	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,00	222,00 222,00	1 110,00 1 110,00
429	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	5,00	83,25 83,25	416,25 416,25
430	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,00	116,10 0,00	580,50 0,00
Total Evacuarea gunoiului						2 106,75
Incluziv salariu						1 526,25
Cheltuieli directe			lei		80 524,27	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		15 522,30	
Cheltuieli de transport			7,00 %		746,46	
Total			100,00 +		96 793,04	
Cheltuieli de regie			12,00 %		11 615,16	
Total			100,00 +		108 408,20	
Beneficiu			5,00 %		5 420,41	
Total			100,00 +		113 828,61	
Total Lucrari de constructie						113 828,61
Incluziv salariu						64 676,25
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Bloc de comanda				
431	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Cutie 12 module)	buc	2,00	430,77 174,00	861,55 348,00
432	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	276,92 174,00	553,83 348,00
433	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	276,92 174,00	553,83 348,00

1	2	3	4	5	6	7
434	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	188,85 117,00	1 510,80 936,00
435	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	22,00	188,85 117,00	4 154,70 2 574,00
436	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	188,85 117,00	1 133,10 702,00
Total Bloc de comanda						8 767,81
Incluziv salariu						5 256,00
2.2.2. Cablu si tevi						
437	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	18,80	1 012,81 930,00	19 040,76 17 484,00
438	pret piata	Cablu VVGng-LSL Tx-660 2x1.5mm ²	m	200,00	12,00 0,00	2 400,00 0,00
439	pret piata	Cablu VVGng-LSL Tx-660 3x1.5mm ²	m	1 500,00	15,00 0,00	22 500,00 0,00
440	pret piata	Cablu VVGng-LSL Tx-660 3x4mm ²	m	150,00	55,00 0,00	8 250,00 0,00
441	pret piata	Cablu VVGng-LSL Tx-660 3x6mm ²	m	30,00	65,00 0,00	1 950,00 0,00
442	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,00	2 419,69 1 785,00	36 295,35 26 775,00
443	pret piata	Teava flexibila gofrat din PVC d20mm	m	1 500,00	4,50 0,00	6 750,00 0,00
444	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canale din masa plastica 60x15mm	100 m	1,50	2 340,00 840,00	3 510,00 1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Cablu si tevi						100 696,11
Incluziv salariu						45 519,00
2.2.3. Prize si intrerupatoare						
445	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,30	2 675,70 <hr/> 2 415,00	802,71 <hr/> 724,50
446	pret piata	Intrerupatoare	buc	30,00	55,00 <hr/> 0,00	1 650,00 <hr/> 0,00
447	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,20	3 177,25 <hr/> 2 857,50	3 812,70 <hr/> 3 429,00
448	pret piata	Prize duble	buc	100,00	65,00 <hr/> 0,00	6 500,00 <hr/> 0,00
449	pret piata	Prize bloc 3 buc	buc	20,00	175,00 <hr/> 0,00	3 500,00 <hr/> 0,00
450	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie	buc	240,00	58,36 <hr/> 57,00	14 006,52 <hr/> 13 680,00
451	pret piata	Doze pentru prize	buc	160,00	5,00 <hr/> 0,00	800,00 <hr/> 0,00
452	pret piata	Doze ramificatie	buc	80,00	15,00 <hr/> 0,00	1 200,00 <hr/> 0,00
Total Prize si intrerupatoare						32 271,93
Incluziv salariu						17 833,50
2.2.4. Corpuri de iluminat						
453	08-03-594-17	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (doar montarea)	100 buc	0,45	13 260,26 <hr/> 12 300,00	5 967,12 <hr/> 5 535,00
454	pret piata	Corpuri de iluminat 4x18, 600x600 mm , IP20	buc	20,00	450,00 <hr/> 0,00	9 000,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Corpuri de iluminat						14 967,12
Incluziv salariu						5 535,00
Cheltuieli directe			lei			156 702,97
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			17 794,44
Cheltuieli de transport			7,00 %			5 284,44
Total			100,00 +			179 781,84
Cheltuieli de regie			60,00 %			44 486,10
Total			100,00 +			224 267,94
Beneficiu			5,00 %			11 213,40
Total			100,00 +			235 481,34
Total Lucrari de montare						235 481,34
Incluziv salariu						74 143,50
2.3. Utilaj						
455	pret piata	Cutie automate 12 module	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
456	pret piata	Intrerupator automat BA47-100 3P 50A 400B/C	buc	2,00	224,00 0,00	448,00 0,00
457	pret piata	Intrerupator automat BA47-100 3P 40A 400B/C	buc	2,00	224,00 0,00	448,00 0,00
458	pret piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 25A B/C	buc	8,00	55,00 0,00	440,00 0,00
459	pret piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 16A B/C	buc	22,00	55,00 0,00	1 210,00 0,00
460	pret piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B/C	buc	6,00	55,00 0,00	330,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			3 376,00
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %			40,51
Total			100,00 +			3 416,51
Total Utilaj						3 416,51
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele electrice						352 726,47
Incluziv salariu						138 819,75
Cheltuieli directe			lei		1 355 227,48	
TVA			20,00 %		271 045,50	
Total deviz:						1 626 272,9
Incluziv salariu						8
						529 954,71

Intocmit _____ (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IMSP Asociația Medicală Teritorială
Botanica)
(funcția, semnătura)