

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul de Sănătate Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul de Sănătate Comrat
3. Obiectul achizițiilor *Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a spațiilor IMSP Centrului de Sănătate Comrat.*

Ремонтные работы подвала

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы		
		1.1. Ремонт коридора		
		1.1.1. Стены		
1	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	39,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,502
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	11,790
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,179
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,895
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,965
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	39,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,930
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,458
	4100126202818	Apa	m3	0,039

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,179
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,895
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,965
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,615
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,358
	2681126001472 I	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,079
6	CN06A прим к=0,5 зпл	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска лаком в 1 слой 0,1 л/м2 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	39,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,807
	2430116103800 лак	Лак	kg	3,930
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,965
Total Стены				
		1.1.2. Потолок		
7	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	16,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,358
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	5,052

1	2	3	4	5
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,840
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,505
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,526
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,842
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, потолок 16,84 толщиной 1,0 мм)	m2	39,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,930
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,458
	4100126202818	Apa	m3	0,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,840
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,262
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,736
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,010
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,420
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,842
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
Total Потолок				
Total Ремонт коридора				
		1.2. Кабинет врача		
		1.2.1. Стены		
11	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	36,810

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,153
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	11,043
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	36,810
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,908
	2653102100831	Amestec uscat	kg	262,823
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,908
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,589
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	36,810
	7122050013400	Zidar	h-om	7,362
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	40,491
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,522
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	36,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,104
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,522
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,841
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	36,810
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,681
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,831
	4100126202818	Apa	m3	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	36,810

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,104
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,522
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,841
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	36,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,246
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,724
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,209
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,405
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,841
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074
18	CN06A прим к=0,5 зпл	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска лаком в 1 слой 0,1 л/м2 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	36,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,123
	2430116103800 лак	Лак	kg	3,681
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,841
Total Стены				
		1.2.2. Потолок		
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)демонтаж амстронга	m2	12,540
	7422010060100	Timplar	h-om	1,630
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,505
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,540

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,881
	7422010060100	Timplar	h-om	25,707
	2874136313300	Diblu din metal	buc	50,160
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	13,167
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,188
Total Потолок				
Total Кабинет врача				
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Общестроительные работы				
		2. Электромонтажные работы		
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate / Светильник LED 600x600 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,080
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,080
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,360
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	4,000

1	2	3	4	5
		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic / Розетка одинарная		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
	2746167335100 1	Priza одинарная	buc	4,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic / Розетка двойная	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
	2746167335100 2	Priza двойная	buc	4,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp / VVGng-LS 3x2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,100
	2722103107001 -1	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3x2.5 mm2	m	33,990
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,650
27	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 30x17-30x40 мм) канал 25*25	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,420
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 25*25	m	6,180
	2051142950700	Dibluri	buc	6,000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	6,180

1	2	3	4	5
		Прямые затраты		
		Соц страх		
		Транспортные расходы		
		Заготовительно складские расходы		
		Итого		
		Накладные расходы		
		Итого		
		Плановая прибыль		
		Total Электромонтажные работы		

Total deviz:
Inclusiv salariu

Autoritatea contractantă _____

Data 29.07.2026

