

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
7-1-1 Demolare**

Valoarea de deviz 208 518,053 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	62,530	289,203 151,360	18 083,874 9 464,541
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	50,830	372,684 323,533	18 943,509 16 445,170
3	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	836,500	15,764 3,784	13 186,586 3 165,316
4	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor	m	46,400	9,460 9,460	438,944 438,944
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	530,530	105,006 105,006	55 708,805 55 708,805
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	530,530	42,400 0,000	22 494,400 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,465	209,269 34,041	515,848 83,910
		<i>Total</i>	lei			129 371,966
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			20 473,605
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			3,553

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			149 849,124
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			17 232,649
		<i>Total</i>	100,00 +			167 081,773
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			6 683,271
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				173 765,044 85 306,686

		Total	lei	173 765,044
		TVA	20,00 %	34 753,009
		Total deviz: Inclusiv salariu		208 518,053
				85 306,686

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
7-1-1 Demolare**

Valoarea de deviz 208 518,053 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	106,743	94,60	10 097,888
----	---------------	----------	------	---------	-------	------------

2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,730	94,60	1 582,658
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,320	94,60	219,472
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	589,775	94,60	55 792,715
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,096	94,60	6 347,282
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,050	94,60	1 802,130
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,048	94,60	9 464,541
Total manopera						85 306,686

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,010	500,00	5,000
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,542	18,00	45,756
Total materiale de constructii						50,756

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	48,461	99,00	4 797,639
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	16,730	500,00	8 365,000
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	14,741	89,00	1 311,949
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,624	22,00	167,728
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,194	522,00	623,268
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,986	433,00	426,938
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	63,202	66,00	4 171,332
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,730	99,00	1 656,270
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	56,236	400,00	22 494,400
Total utilaje de constructii						44 014,524

Total	lei	173 765,044
TVA	20,00 %	34 753,009

Total deviz:

**208 518,0
53**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare a 4 platforme de parcare publice, acces catre zona de recreere din sat. Condrita, mun. Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						

1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			289,203 ----- 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	522,00	9,968
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	66,00	51,150
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	99,00	76,725
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			372,684 ----- 323,533
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,873
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,900
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	89,00	25,811
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	66,00	19,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	22,00	3,300
3	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			15,764 ----- 3,784
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	99,00	1,980
4	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor	m			9,460 ----- 9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	94,60	4,730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,730
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 ----- 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,400 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,400
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			209,269 ----- 34,041
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,041
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,028
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	433,00	173,200

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.