

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1744614346250(21403303) din 14 aprilie 2025</i>
Obiectul achiziției: <i>Sistem Supraveghere video. IMSP Spitalul Raional Cahul</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Prođu- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. NVR-8 canale	DS-7608NXI-K1	China	Hikvision	8ch IP Network Video Recorder pentru camere IP, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. 80 Mbs inbound bandwidth, Outgoing bandwidth 80 Mbs, inregistrare pana la rezolutia de 12MP/camera, Maximum 8 camere IP, playback sincron local 8x1080p, audio IN/OUT 1/1, vizualizare prin retea FullHD, inregistreaza pe 1 HDD SATA neinclus, iesire HDMI 4K UltraHD 3840 x 2160 pixeli si VGA (FullHD 1080p, 1920x1080pixeli), Alarm in/out 4/1, 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface; 1U case, 19", alimentare 12Vcc, ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone, android; direct accesibil de pe PC-uri	8ch IP Network Video Recorder pentru camere IP, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. 80 Mbs inbound bandwidth, Outgoing bandwidth 80 Mbs, inregistrare pana la rezolutia de 12MP/camera, Maximum 8 camere IP, playback sincron local 8x1080p, audio IN/OUT 1/1, vizualizare prin retea FullHD, inregistreaza pe 1 HDD SATA neinclus, iesire HDMI 4K UltraHD 3840 x 2160 pixeli si VGA (FullHD 1080p, 1920x1080pixeli), Alarm in/out 4/1, 1 x USB2.0, 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface; 1U case, 19", alimentare 12Vcc, ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone, android; direct accesibil de pe PC-uri	ISO/IEC 27001:2013 ISO 9001:2015
2. Cameră Video IP interioară	DS-2CD1367G2 H-LIUF	China	Hikvision	4 megapixel, imagini color 24/7 (color si pe timp de noapte), progressive scan CMOS, senzor: 1/2.7". Rezolutie: 1920*1080@30fps/720P@30fps. Compresie video: H.265+/H.265/H.264/MJPEG. Iluminare	6 megapixel, imagini color 24/7 (color si pe timp de noapte), progressive scan CMOS, senzor: 1/2.4". Rezolutie: 3200x1800 @20fps. Compresie video: H.265+/H.265/H.264/MJPEG. Iluminare minima: 0.01 Lux @ (F1.2 AGC ON) 0.028	

				<p>minima: 0.01 Lux @ (F1.2 AGC ON) 0.028 lux @(F2.0 AGC ON. Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 114, Interfata comunicare: RJ45 10/100Mb/s. distanta detectie 10m. Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, bidirectional. Alimentare: 12 V DC Â± 25% PoE (802.3af); consum max. 7W. Temperatura de operare: -10°C to +40°C</p>	<p>lux @(F2.0 AGC ON. Lentila: 2.8mm unghi vizualizare 115, Interfata comunicare: RJ45 10/100Mb/s. distanta detectie 64m. Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, Alimentare: 12 V DC Â± 25% PoE (802.3af); consum max. 7W. Temperatura de operare: -30°C to +60°C</p>
3. HDD	WD43PURZ	Thailanda	Western Digital	3.5" HDD 4 TB-SATA-256MB	3.5" HDD 4 TB-SATA-256MB
4. Set de montare	-/-	-/-	-/-	Materiale de consum	Materiale de consum
5. Switch 10 porturi	DS-3E1310P-EI/M	China	Hikvision	<p>Gigabit, PoE, SMAR, SNMP, VLAN, BONDING Numărul total de porturi -10; Ieșiri PoE -8; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire pe port PoE ≤30 W putere total de ieșire PoE ≤ 300 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Lățime de bandă internă – minim 8.8 Gb/sec;</p>	<p>Gigabit, PoE, SMAR, SNMP, VLAN, BONDING Numărul total de porturi -10; Ieșiri PoE -8; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire pe port PoE ≤30 W putere total de ieșire PoE ≤ 60 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Lățime de bandă internă – minim 9.6 Gb/sec;</p>
6. Servicii de montare	Servicii de montare	Moldova	IS "Servicii paza" a MAI	<p>Sistemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei rețelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem.</p>	<p>Sistemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei rețelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem.</p>
TOTAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: Dorel ROȘCA În calitate de: Administrator

Ofertantul: IS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79

SPT:  SPT: J.B. Mizeacu

