

Lucrari de reparatie pe str.M.Eminescu, asternerea stratului de uzura din beton asfaltic, sector centru-liceu s.Gura Galbenei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 663 520,53 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie	100m2	32,30	9,79 0,00	316,18 0,00
2	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	32,30	473,60 115,32	15 297,13 3 724,84
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 230,00	135,30 2,88	437 030,36 9 312,09
Total			Lei		452 643,67	
Inclusiv salariul			100,00 %		13 036,93	
Fondul social si asigurarea medicala			22,50 %		2 933,31	
Total			100,00 +		455 576,98	
Cheltueli de regie			14,50 %		66 058,66	
Total			100,00 +		521 635,64	
Beneficiu de deviz			6,00 %		31 298,14	
Total			100,00 +		552 933,78	
TVA			20,00 %		110 586,75	

Total deviz:


663 520,53

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)
