

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

Obiectul ”Amenajarea exterioară a curții LT „Dimitrie Cantemir”, mun. Bălți”  
(faza 1, curtea din față)

Autoritatea contractantă (Direcția Învățământ, Tineret și Sport) Primăria mun.Bălți

**1 . Descriere generală**

Liceul D.Cantemir este amplasat pe un teren cu suprafața de aproximativ 0,67 ha, proprietate a mun.Bălți, str.Sf. Nicolae. Obiectul este amplasat într-un cartier de case de locuit și clădiri de menire socială.

*Proiectul prevede:*

- lucrari de amenajare a teritoriului din curtea liceului
- montarea bordurii din beton
- instalarea capacelor noi de canalizare

**2. Informații și proiectare**

*Zona teritoriului proiectat (partea din față) constituie 1270 m2.*

*Proiect prevede amenajarea teritoriului de pavaj din placi vibropresat și instalarea bordurilor, instalare capace noi de canalizare d-600mm , instalare bancheta prefabricată*

➤ Amenajarea curții din față

- Lucrari de demolare;
- Montarea bordurilor noi;
- Montarea pavajului din beton vibropresat 100x200x60mm, h=60 mm.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM
- Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor
- Reieșind din caracterul și volumul lucrărilor, durata de construcție este de 2 luni, inclusiv perioada de pregătire.

**4. Mostre**

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Antreprenorul pe santier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier
- de a instala panou informațional pe obiectul
- să asigure lucrările executate și echipamentul pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**  
Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare cu indicarea mărcilor geodezice cu suport de hârtie și în varianta electronică, de a efectua controlul și încercarea îmbrăcămintei trotuarelor.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

În caz de depistare – se constată în prezența autorului proiectului și reprezentantului supravegherii tehnice și se introduce înscrierea în cartea tehnică.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul participă la examinarea și măsurarea lucrărilor.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Până la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stâlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

- Zona de seismicitate 7 puncte. Zona climatică III B.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

##### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

##### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Reparația capitală a trotuarelor a efectua conform proiectului.

##### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să respecte Instrucțiunile tehnice de proiectare și construcție amenajării teritoriului.

##### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

##### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Mecanizme, materiale, instrumente - conform formular nr.5.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceversa, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

## **16. Definiții**

### **17. Cerințe privind calculul costului**

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».
- Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_