

**Centrala termica cu arderea biocombustibilului  
solid si sistema de incalzirea Gradinitei de Copii nr.  
2 din s. Ciuciulea, r-nul Glodeni**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16**  
**Retele exterioare de alimentare cu apa**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montarea rețelelor</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,06	584,25 0,00	35,055 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,30	95,543 95,543	28,663 28,663
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,90	14,378 14,378	84,829 84,829
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,90	35,785 34,785	211,132 205,232
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,70	218,809 28,291	153,166 19,804
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	10,00	24,61 2,504	246,102 25,045

7	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,00	<u>6,455</u> 1,855	<u>64,552</u> 18,552
8	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	10,00	<u>0,39</u> 0,19	<u>3,902</u> 1,902
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (tub de protectie PE100 SDR26 PN6)	m	7,00	<u>48,965</u> 2,505	<u>342,754</u> 17,532
10	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	1,00	<u>274,414</u> 70,034	<u>274,414</u> 70,034
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (teu) din polietilena, tevine avind diametrul de 25 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (teu) se va include conform proiectului	buc	1,00	<u>49,275</u> 16,233	<u>49,275</u> 16,233
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (piesa de bransare intarita) din polietilena, tevine avind diametrul de 50x25 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (piesa de bransare intarita) se va include conform proiectului	buc	1,00	<u>54,858</u> 16,233	<u>54,858</u> 16,233
		<i>Total</i>	Lei			1 548,702
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			113,413
		<i>Total</i>				1 662,115
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			16,163
		<i>Total</i>				1 678,278
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			33,565
		<i>Total</i>				1 711,843
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			34,236
		<b>Total Montarea retelelor Inclusiv salariu</b>				<b>1 746,079 504,059</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
13		Motopompa pentru stingerea	buc	1,00	<u>8 333,33</u>	<u>8 333,33</u>

		incendiului exterior MH-13/60			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 333,33
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 333,33</b>

		Total	Lei	10 079,36
		TVA	20 %	2 015,87
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>12 095,23</b>
				<b>504,03</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)