

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului : Primaria Telita.
2. Organizatorul procedurii de achizitii: Primaria Telita.
3. Obiectul achizitiei :Procurarea si lucrari de instalare a echipamentului de tratare a apei la sursa,debit 10m.c./ora

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
	<b>Echipament</b>		
1.	Statie de filtrare cu carbune activ 10 m3/ora	un	2
2.	Statie de dozare proportionala, 10 m.c./ora	un	1
3.	Rezervor de apa cilindric , capacitate 6500 l.	un	2
4.	Grup de pompe ridicare si mentinere presiune, (10m.c./ora)	un	1
5.	Filtru automat F75A1 VALVE,TANK 300L cu rasina ECOMIX-A pentru eliminarea amoniului din apa, 10 m3/ora	un	2
6.	Pompa cu dozare hidroclorid, CA si MG+rezervuar+depimetru cu impuls	un	2
7.	Filtre mecanice cu plase 120 mkn 2”	un	2
8.	Complect materiale( teava, fitting, hipoclorit de natriu, sare etc), set	set	1
9.	Reagent pentru dozare (Ca si Mg)	kg	120
10	Livrare si montare <b>Betonare platforma (4 x6,5 m)</b>		
11	Sapatura manuala de pamant in teren mijlociu	m3	5,200
12	Finisarea manuala a platformelor in teren mijlociu	M2	0,26
13	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-20 cm	M3	5,200
14	Gofraje din scanduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare	M2	7,35
15	Montare plase sudate cu greutatea plaselor pina la 3kg/m.p	kg	78
16	Turnarea betonului in fundatii obisnuite, h -25 cm	M3	6,500
	<b>Container metalic dimensiuni 6055x2435x2800 (LxLxH)</b>		
17	Container industrial rama RAL 9002, paneele RAL 7035, tabla de otel laminat, tavan placa furnir, o Izolatie pereti spuma PU 45 mm, izolatie acopetis vata minerala 100mm, izolatie podea placi PU 60mm, placa fibrolemnoasa podele. Covor PVC, electricitate VDE,IT,FR, conexiune prin cutie de jonctiune (230V/3 poli,32A), 1 ferestra oscio batanta	un	1

18	945x1200mm, usa metalica de exterior 2200x2100, 4 prize individuale, 1 intrerupator, 2 corpusi de iluminat, 1 distribuiytor electric, 1 convertor electric Hazna cu capacitate de 2 m.c	m.c.	2
----	--	------	---

Total fara TVA: - 633 330 Lei  
Cheltueli salariu si contributii sociale: - 77 269 Lei  
Cheltuieli directe: - 12 667 Lei  
Total fara TVA: - 723 266 Lei  
Cheltueli de regie: - 28 930 Lei  
Total fara TVA: - 752 196 Lei  
TVA 20%: - 150 439 Lei  
Total Deviz inclusiv TVA: - 902 635 Lei

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Conea Valeriu**  
În calitate de: **Director General**  
Ofertantul: **I.M. "BONCOM" S.R.L.**  
Adresa: **str. Podgorenilor, 41, Chisinau**