

**Lucrari de reparatie a unei
portii de drum din s.
Pohorniceni, rnl Orhei**

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 969 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
0	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	15,900	57,2	909,4
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,510	2 195,0	7 704,5
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	492,000	19,0	9 348,0
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,300	1 693,0	7 279,8
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	286,200	477,8	136 744,7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,950	11 612,2	11 031,6
6	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 590,00 0	153,2	243 621,5
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,477	11 610,7	5 538,3

[illegible]

Cheltuieli directe	lei	703 732
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	8 350
Cheltuieli directe		712 082
Cheltuieli de Regie	8,00 %	56 967
Total		769 048
Beneficiu	5,00 %	38 452
Total		807 500
TVA	20,00 %	161 500

Total deviz:
Incluziv salariu

969 000
34 790

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)





WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.
Pohorniceni, rnul Orhei**

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
0	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			57,2 0,0
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	650,00	57,2
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 195,0 0,0
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,0
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,0 0,0
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,0
3	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 693,0 0,0
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	390,00	620,1
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,2
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			477,8 51,0

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	51,0
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	200,00	40,6
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	180,00	219,4
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,55	1,6
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,3
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	520,00	134,2
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,7
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			11 612,2 0,0
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 324,2
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	960,00	288,0
6	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică	m2			153,2 4,2
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,2
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 450,00	136,3
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,5
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	33,33	0,4
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	520,00	2,8
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	520,00	2,8
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 180,00	6,3
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			11 610,7 0,0
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 322,9
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	960,00	287,8
8	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,1 4,2
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,2
	111100010	Mixtura asfaltică preparată la cald cu	t	0,0710	1 650,00	117,2

1	2	3	4	5	6	7
	001311	agregate marunte				
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,5
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	33,33	0,3
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	520,00	2,1
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	520,00	2,1
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	1 180,00	4,7
		2. Acostamente				
9	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 384,9 0,0
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 384,9
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,5 0,0
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,5
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,7 2,7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	180,00	22,7
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,55	0,1
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,3
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,2
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	5,5
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	520,00	0,2
		3. Accese laterale				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=3	100m2			257,4 0,0
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	257,4
13	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,2 0,0

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,2
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,0 0,0
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,0
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 693,0 0,0
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	390,00	620,1
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,2
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			533,6 68,0
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	68,0
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,3
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,4
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	180,00	228,6
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,55	2,6
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,3
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	520,00	134,2
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,3


Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie a unei
portiuni de drum din s.
Pohorniceni, rnul Orhei**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 969 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	233,640	84,97	19 852,3
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,000	84,97	13 510,2
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,801	84,97	1 427,6
		Total manopera				34 790

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	149,460	1 450,00	216 717,0
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	112,890	1 650,00	186 268,5
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	65,994	200,00	13 198,8
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	66,780	180,00	12 020,4
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	447,176	180,00	80 491,6
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,540	180,00	1 717,2
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,892	180,00	3 580,6
8.	23203226000401	Bitum	t	1,469	11 000,00	16 159,0
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,210	33,33	1 006,9
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,990	10,55	696,1
		Total materiale de construcții				531 856

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,428	960,00	410,9
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,312	650,00	13 202,9
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,025	520,00	7 813,0
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	108,596	520,00	56 469,9
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,830	500,00	2 915,0
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	10,252	550,00	5 638,6
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,787	1 180,00	17 448,7
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-	h-ut	20,990	500,00	10 495,0

		0,39 mc buldoex				
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,674	390,00	5 332,8
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	10,252	350,00	3 588,2
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,350	250,00	12 087,5
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,742	250,00	1 685,5
		Total utilaje de constructii				137 086

Total:

Cheltuieli directe	lei	703 732
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	8 350
Cheltuieli directe		712 082
Cheltuieli de Regie	8,00 %	56 967
Total		769 048
Beneficiu	5,00 %	38 452
Total		807 500
TVA	20,00 %	161 500

969 000

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

