

# Ремонтные работы кровли, SP-I, mun. Balti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Ремонтные работы кровли

Valoarea de deviz 506 393.53 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	149.4800	57.66	8 619.02
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	640.5940	57.66	36 936.65
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1.5960	57.66	92.02
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 650.8800	57.66	95 189.75
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30.3240	57.66	1 748.49
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	738.3660	57.66	42 574.18
<b>Total manopera</b>						<b>185 160.11</b>

#### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3.1920	24.30	77.57
2.	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	1.1840	3 500.00	4 144.00
3.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	7.4000	3 850.00	28 490.00
4.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.5920	3 800.00	2 249.60
5.	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0.2796	3 500.00	978.60
6.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	4.1440	3 800.00	15 747.20
7.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	5.0320	3 850.00	19 373.20
8.	2413217300010	Cleme	buc	6.1200	30.25	185.13
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.5960	32.50	51.87
10.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	9.0640	14.53	131.70
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	155.4000	23.10	3 589.74
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1920	1.35	4.31
13.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4.5320	47.80	216.63
14.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata (Профнастил существующий волна листа 45 мм)	m2	550.6200	0.00	0.00
15.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (Профнастил волна листа 45 мм)	m2	1 236.4800	97.32	120 334.23
16.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (конёк)	kg	11.4330	23.50	268.68
17.	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (конёк существующий)	kg	2.1630	0.00	0.00
18.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	932.4000	11.32	10 554.72
19.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12.8520	85.00	1 092.42



20.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	23.7930	76.70	1 824.92
21.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	505.0500	9.32	4 707.07
22.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.7192	18.40	50.03
23.	2811236309800	Confecții metalice diverse (Снегодержатель)	kg	140.0000	32.50	4 550.00
24.	28112363098001	Confecții metalice diverse (Снегодержатель существующий)	kg	19.6000	0.00	0.00
25.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	171.6800	21.30	3 656.78
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.7980	42.30	33.76
27.	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	3.0600	175.60	537.34
28.	2874115837745	Suruburi	buc	226.6000	0.40	90.64
29.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 770.0000	0.15	1 165.50
30.	2874125886734	Nituri POP	buc	7 770.0000	0.15	1 165.50
31.	2874145886942	Cuie construcții tip A 3 x 70 mm	kg	35.8928	19.20	689.14
32.	2875274000050	Elemente de legatură	buc	5.3260	75.30	401.05
33.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4.5320	150.00	679.80
34.	2875274000502	Cot burlan	buc	6.1200	92.50	566.10
35.	2875274000503	Cot de capăt	buc	3.0600	95.30	291.62
36.	2875274110001	Piesa de legatură	buc	3.0600	47.56	145.53
37.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4.5320	145.80	660.77
38.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	31.7240	28.00	888.27
39.	4011106202741	Energie electrică	kw	1.2768	2.30	2.94
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>229 596.41</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	87.7860	1.50	131.68
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14.8000	1.50	22.20
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	44.1808	2.35	103.83
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0.4660	2.35	1.10
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33.1800	1.50	49.77
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17.7600	1.50	26.64
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>335.22</b>

#### **Total:**

Total	lei	415 091.74
Asigurarea sociala si medicla	22.50 %	41 661.02
Transportarea materialelor	5.00 %	11 479.82
Total	100.00 +	468 232.58
Cheltuieli de regie	5.00 %	23 411.63
Beneficiu de deviz	3.00 %	14 749.32
Total	100.00 +	506 393.53

#### **Total deviz:**

**506 393.5**

**3**

Intocmit

*Diana Volosin*  
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

## Ремонтные работы кровли, SP-I, mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Ремонтные работы кровли  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B k=0.5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, κ=0,5)	m2			20.77 20.76
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.3600	57.66	10.38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	10.38
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	1.50	0.02
2	RpCH32 C κ=0,5	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (разборка старой обрешотки под шифером, κ=0,5)	m2			5.21 5.19
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.0900	57.66	2.59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	57.66	2.59
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	1.50	0.02
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (разборка деревянного каркаса 20%)	m2			22.59 22.49
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.2800	57.66	16.14
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	57.66	6.34



1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	1.50	0.11
4	RpCH02 C	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele (несущая конструкция крыши из древесины)	m2			216.47 63.43
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0.6500	57.66	37.48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	201010290 8738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0.0170	3 850.00	65.45
	201010290 6961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0.0140	3 800.00	53.20
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0020	3 800.00	7.60
	201010290 1014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0.0040	3 500.00	14.00
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.5800	21.30	12.35
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1480	2.35	0.35
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0.0600	1.50	0.09
5	RpCH07 A κ=0,2	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (установка обрешитки, коэф на материалы 0,2)	m2			41.67 21.91
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0.0250	3 850.00	19.25
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.1200	19.20	0.46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	1.50	0.05
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata	m2			180.29 48.43





1	2	3	4	5	6	7
		cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профнастила, волна листа 45 мм, κ=0,7 на зар. плату)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1.1000	57.66	44.40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	4.04
	271040364 20001	Tabla zincata ondulata sau cutata (Профнастил волна листа 45 мм)	m2	1.1500	97.32	117.51
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	11.32	7.13
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5.0000	0.15	0.79
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5.0000	0.15	0.79
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0.3250	9.32	3.18
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0.1000	23.10	2.43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	1.50	0.03
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из сущ. профнастила, волна листа 45 мм)	m2			83.54 <hr/> 69.19
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1.1000	57.66	63.43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata (Профнастил существующий волна листа 45 мм)	m2	1.1500	0.00	0.00
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	11.32	7.13
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5.0000	0.15	0.79
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5.0000	0.15	0.79
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0.3250	9.32	3.18



1	2	3	4	5	6	7
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0.1000	23.10	2.43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	1.50	0.03
8	RpCH09 A	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (монтаж лобовой доски 100x30)	m			29.28 8.07
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0.0900	57.66	5.19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	201010290 4224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0.0060	3 500.00	21.00
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.0080	19.20	0.15
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0.0100	2.35	0.02
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0080	2.35	0.02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	1.50	0.02
9	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (устройство конька из оцинкованой жести)	buc			120.95 109.55
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1.9000	57.66	109.55
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (конёк)	kg	0.3000	23.50	7.26
	243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0.2000	14.53	2.99
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0600	18.40	1.14
10	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (устройство сущ. конька из оцинкованой жести)	buc			113.68 109.55
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1.9000	57.66	109.55
	271040364 25981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (конёк существующий)	kg	0.3000	0.00	0.00
	243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0.2000	14.53	2.99
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0600	18.40	1.14



1	2	3	4	5	6	7
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка снегодержателя)	kg			45.68 12.11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse (Снегодержатель)	kg	1.0000	32.50	32.50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	42.30	0.21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	2.30	0.02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	32.50	0.33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.35	0.03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	24.30	0.49
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка снегодержателя)	kg			13.18 12.11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	281123630 98001	Confectii metalice diverse (Снегодержатель существующий)	kg	1.0000	0.00	0.00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	42.30	0.21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	2.30	0.02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	32.50	0.32
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.35	0.03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	24.30	0.49
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (система желобов)	m			223.31 17.30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.30
	271040631	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip	m	1.0500	76.70	17.95



1	2	3	4	5	6	7
	1800	brass				
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	28.00	40.38
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0.2000	47.80	9.85
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0.1000	75.30	7.76
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	145.80	30.04
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0.2000	150.00	30.90
	287411583 7745	Suruburi	buc	10.0000	0.40	4.12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	1.50	0.03
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (системы водосточных труб)	m			274.25 ----- 20.18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	85.00	91.04
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0.5000	92.50	47.18
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0.2500	47.56	12.13
	241321730 0010	Cleme	buc	0.5000	30.25	15.43
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	175.60	44.78
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0.2500	95.30	24.30
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0.2500	75.30	19.20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	1.50	0.02

Intocmit

Diriginta Volosin  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)





Ремонтные работы кровли, SP-  
I, mun. Balti

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
Ремонтные работы кровли

Valoarea de deviz 506 393.53 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B k=0.5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, k=0,5)	m2	1 480.00 00	20.77	30 743.44
2	RpCH32C k=0,5	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (разборка старой обрешотки под шифером, k=0,5)	m2	1 480.00 00	5.21	7 713.62
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (разборка деревянного каркаса 20%)	m2	296.0000	22.59	6 687.35
4	RpCH02C	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele (несущая конструкция крыши из древесины)	m2	296.0000	216.47	64 074.46
5	RpCH07A k=0,2	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24	m2	1 480.00 00	41.67	



1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (установка обрешитки, коэф на материалы 0,2)				
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профнастила, волна листа 45 мм, к=0,7 на зар. плату)	m2	1 024.00 00	180.29	184 620.90
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из суц. профнастила, волна листа 45 мм)	m2	456.0000	83.54	38 093.14
8	RpCH09A	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (монтаж лобовой доски 100x30)	m	46.6000	29.28	1 364.62
9	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (устройство конька из оцинкованой жести)	buc	37.0000	120.95	4 475.00
10	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata	buc	7.0000	113.68	795.79



1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrznete, etc. (устройство сущ. конька из оцинкованой жести)				
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка снегодержателя)	kg	140.0000	45.68	6 394.71
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка снегодержателя)	kg	19.6000	13.18	258.27
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (система желобов)	m	22.0000	223.31	4 912.88
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (системы водосточных труб)	m	12.0000	274.25	3 291.00

Total	lei	415 091.74
Asigurarea sociala si medicla	22.50 %	41 661.02
Transportarea materialelor	5.00 %	11 479.82
Total	100.00 +	468 232.58
Cheltuieli de regie	5.00 %	23 411.63
Beneficiu de deviz	3.00 %	14 749.32
Total	100.00 +	506 393.53

**Total deviz:**

**506 393.53**

**Incluziv salariu**

**185 160.11**

Intocmit

Diella Vdosa  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

