

Bloc sanitar comun pentru elevii Gimnaziului din s.Dingeni
,r-nul Ocnita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 127 441,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,35	6 873,77 153,77	2 405,82 53,82
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,80	85,64 85,64	411,09 411,09
3	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	21,50	146,76 97,26	3 155,34 2 091,09
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	18,00	21,31 0,00	383,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 355,85
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				6 355,85 2 556,00
		2. Lucrari de fundatii (ciclul zero)				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,12	372,86 64,22	1 163,31 200,36
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	7,50	1 430,21 369,59	10 726,61 2 771,91

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 15/B 200)				
7	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 16mm , inclusiv	kg	316,00	22,38 1,88	7 071,93 593,93
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,00	119,90 77,81	2 158,13 1 400,55
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe șantier	m3	19,90	1 464,81 239,91	29 149,77 4 774,17
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	99,40	120,98 77,81	12 025,25 7 734,11
11	CA04B3	Beton turnat în grinzi antiseismice , preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	6,10	1 491,86 427,94	9 100,36 2 610,46
12	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 14mm , inclusiv	kg	125,00	22,38 1,88	2 797,12 234,72
13	CC01A1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv	kg	40,00	23,55 3,05	941,90 121,90
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	120,78 77,81	2 415,69 1 556,16
		Total	lei			77 550,07
		Total Lucrări de fundații (ciclul zero) Inclusiv salariu				77 550,07 21 998,27
		3. Pereti și pereti despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
15	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	23,60	$\frac{1\ 101,36}{252,24}$	$\frac{25\ 992,18}{5\ 952,96}$
16	CD06B	Zidarie din corpuri de ventilatie din beton cu agregate usoare, executata cu mortar M 25-Z cu goluri patrunse pentru ventilatie si cosuri de fum, corpurile avind dimensiuni de 190 x 190 x 220 mm	m3	1,73	$\frac{1\ 822,71}{592,92}$	$\frac{3\ 153,28}{1\ 025,76}$
17	CA04B3	Beton turnat in stilpi si grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	6,12	$\frac{1\ 491,80}{427,92}$	$\frac{9\ 129,82}{2\ 618,89}$
18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 14mm , inclusiv	kg	329,20	$\frac{22,38}{1,88}$	$\frac{7\ 367,82}{619,22}$
19	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv	kg	74,61	$\frac{23,55}{3,05}$	$\frac{1\ 757,19}{227,59}$
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,00	$\frac{120,03}{77,81}$	$\frac{7\ 682,22}{4\ 979,71}$
		<i>Total</i>	lei			55 082,51
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				55 082,51 15 424,13
		4. Plansee din grinzi de rasinoase				
21	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura din cheramzit de 12cm grosime	m2	54,00	$\frac{675,94}{54,47}$	$\frac{36\ 501,00}{2\ 941,14}$
22	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati. cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,	100m2	0,04	$\frac{32\ 416,75}{11\ 460,25}$	$\frac{1\ 296,67}{458,41}$

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 127 441,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,35	6 873,77 153,77	2 405,82 53,82
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,80	85,64 85,64	411,09 411,09
3	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	21,50	146,76 97,26	3 155,34 2 091,09
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	18,00	21,31 0,00	383,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 355,85
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				6 355,85 2 556,00
		2. Lucrari de fundatii (ciclul zero)				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,12	372,86 64,22	1 163,31 200,36
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	7,50	1 430,21 369,59	10 726,61 2 771,91

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 15/B 200)				
7	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 16mm , inclusiv	kg	316,00	22,38 1,88	7 071,93 593,93
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,00	119,90 77,81	2 158,13 1 400,55
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe șantier	m3	19,90	1 464,81 239,91	29 149,77 4 774,17
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	99,40	120,98 77,81	12 025,25 7 734,11
11	CA04B3	Beton turnat în grinzi antiseismice , preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	6,10	1 491,86 427,94	9 100,36 2 610,46
12	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 14mm , inclusiv	kg	125,00	22,38 1,88	2 797,12 234,72
13	CC01A1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv	kg	40,00	23,55 3,05	941,90 121,90
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	120,78 77,81	2 415,69 1 556,16
		Total	lei			77 550,07
		Total Lucrări de fundații (ciclul zero) Inclusiv salariu				77 550,07 21 998,27
		3. Pereti și pereti despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
15	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	23,60	<u>1 101,36</u> 252,24	<u>25 992,18</u> 5 952,96
16	CD06B	Zidarie din corpuri de ventilatie din beton cu agregate usoare, executata cu mortar M 25-Z cu goluri patrunse pentru ventilatie si cosuri de fum, corpurile avind dimensiuni de 190 x 190 x 220 mm	m3	1,73	<u>1 822,71</u> 592,92	<u>3 153,28</u> 1 025,76
17	CA04B3	Beton turnat in stilpi si grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	6,12	<u>1 491,80</u> 427,92	<u>9 129,82</u> 2 618,89
18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 14mm , inclusiv	kg	329,20	<u>22,38</u> 1,88	<u>7 367,82</u> 619,22
19	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv	kg	74,61	<u>23,55</u> 3,05	<u>1 757,19</u> 227,59
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,00	<u>120,03</u> 77,81	<u>7 682,22</u> 4 979,71
		<i>Total</i>	lei			55 082,51
		Total Pereti si pereti despartitori Inklusiv salariu				55 082,51 15 424,13
		4. Plansee din grinzi de rasinoase				
21	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura din cheramzit de 12cm grosime	m2	54,00	<u>675,94</u> 54,47	<u>36 501,00</u> 2 941,14
22	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,	100m2	0,04	<u>32 416,75</u> 11 460,25	<u>1 296,67</u> 458,41

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea etajului pina la 4 m				
23	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	54,00	56,53 5,19	3 052,69 280,11
24	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	54,00	61,90 22,69	3 342,78 1 225,48
25	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti despartitori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,70	1 102,17 251,96	771,52 176,37
		Total	lei			44 964,66
		Total Plansee din grinzi de rasinoase Inclusiv salariu				44 964,66 5 081,51
		5. Acoperis				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,60	11 563,67 1 562,24	18 501,87 2 499,58
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,60	10 571,61 1 458,90	16 914,57 2 334,24
28	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	114,00	95,07 19,13	10 837,81 2 180,57
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,63	135,36 55,22	355,99 145,24
30	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,14	498,50 204,75	568,29 233,42
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	114,00	29,46 16,21	3 358,76 1 847,94

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	114,00	349,04 74,57	39 790,46 8 500,52
33	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata	m2	14,00	1 042,03 301,51	14 588,36 4 221,08
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,00	206,74 19,45	3 721,39 350,14
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,00	248,29 22,69	1 986,35 181,55
		Total	lei			110 623,85
		Total Acoperis Inclusiv salariu				110 623,85 22 494,28
		6. Timplarie PVC				
36	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	3,00	392,83 391,63	1 178,50 1 174,90
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,88	2 042,60 52,48	9 967,87 256,12
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	8,16	1 659,34 60,95	13 540,19 497,32
39	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	39,60	1 401,83 71,32	55 512,41 2 824,43
		Total	lei			80 198,97
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				80 198,97 4 752,77

1	2	3	4	5	6	7
		7. Lucrari de finisare interioare				
40	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,20	35,46 32,42	1 106,28 1 011,50
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,80	59,86 54,46	1 304,86 1 187,22
42	RpCJ03B	Tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	170,00	78,44 51,87	13 335,14 8 818,24
43	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	58,70	220,24 129,68	12 927,85 7 612,21
44	RpCK14A	Pervazuri din penoplast montate sub tavane, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport	m	51,60	28,03 10,38	1 446,18 535,57
45	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	101,00	57,50 42,79	5 807,94 4 322,24
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	159,70	5,25 1,94	837,70 310,58
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor	m2	159,70	44,11 35,66	7 044,25 5 694,89
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	159,70	48,91 35,66	7 811,57 5 695,55
49	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra	100m2	0,45	1 768,91	796,01

1	2	3	4	5	6	7
		sparta			440,91	198,41
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	45,00	154,35 68,08	6 945,64 3 063,69
51	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	45,00	400,59 76,51	18 026,48 3 443,00
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,00	349,64 64,19	8 041,76 1 476,41
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	69,00	402,91 145,89	27 800,80 10 066,41
		<i>Total</i>	lei			113 232,46
		Total Lucrari de finisare interioare				113 232,46
		Inclusiv salariu				53 435,92
		8. Lucrari de finisare exterioare				
54	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	91,00	135,76 105,04	12 354,21 9 558,71
55	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	91,00	284,26 136,88	25 867,99 12 455,76
56	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	5,30	339,18 189,50	1 797,65 1 004,37

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala				
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,30	24,41 7,78	2 350,36 749,55
58	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	96,30	171,17 79,11	16 483,45 7 618,05
59	CF15A K=2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu	m2	24,00	262,44 201,00	6 298,60 4 824,10
60	CI12A	Placaje din piatra artificiala de Cosauti,cu grosimea pina la 5 cm, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	24,00	769,83 473,33	18 475,94 11 359,97
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,60	49,90 49,90	229,53 229,53
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	26,00	349,64 64,19	9 090,68 1 668,98
63	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pereu	m3	2,60	1 311,58 298,27	3 410,10 775,49
		<i>Total</i>	lei			96 358,51
		Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu				96 358,51 50 244,51
		9. Lucrari de instalatii sanitare				
64	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	9,60	85,58 85,58	821,52 821,52

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
65	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,20	367,51 39,51	1 176,04 126,44
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,60	20,13 20,13	193,22 193,22
67	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	21,50	63,47 3,50	1 364,52 75,22
68	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 25, mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	5,00	83,69 51,87	418,45 259,36
69	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	74,57 74,57	298,27 298,27
70	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	28,79 27,88	115,17 111,53
71	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	27,82	25,96 7,78	722,25 216,57
72	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	50,30	11,00 2,59	553,13 130,33
73	RpSA15C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in	m	19,20	207,27	3 979,63

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm			149,13	2 863,33
74	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	9,60	594,42 379,85	5 706,42 3 646,60
75	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,00	45,35 22,69	453,54 226,94
76	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	5,00	57,78 29,18	288,89 145,89
77	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,00	48,60 25,94	971,92 518,72
78	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	47,85 19,45	382,82 155,62
79	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,00	45,71 17,51	274,24 105,04
80	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	24,24 21,40	727,32 641,92
81	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan,	buc	7,00	1 872,37	13 106,57

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			330,68	2 314,79
82	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 233,25 197,76	3 699,75 593,29
83	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,00	1 039,69 149,13	10 396,94 1 491,32
84	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00	461,72 77,81	4 617,18 778,08
85	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	10,00	526,96 58,36	5 269,56 583,56
86	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	10,00	134,06 25,94	1 340,56 259,36
87	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	10,00	158,32 31,12	1 583,23 311,23
88	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 80 l, inclusiv	buc	1,00	340,35 149,13	340,35 149,13
89	Pret de piata	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 80,0 l	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
90	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,00	54,92 20,75	2 086,91 788,45
91	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	17,00	35,82	608,92

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			18,16	308,64
92	SB11C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,00	36,98 24,64	554,63 369,59
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	24,00	31,80 16,21	763,32 389,04
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	22,22 14,26	177,72 114,12
95	SB11A	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	31,24 18,80	93,73 56,41
96	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,10	6 875,60 155,60	687,56 15,56
97	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,23	85,40 85,40	105,04 105,04
98	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,12	10 427,75 394,42	1 251,33 47,33
99	TsA04E2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	2,15	274,04 273,53	589,18 588,10
100	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	2,87	367,34	1 054,27

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			39,54	113,47
101	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	48,00	98,47 27,23	4 726,79 1 307,17
102	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	4,00	41,09 23,34	164,37 93,37
103	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,60	20,13 20,13	193,22 193,22
104	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	3,80	166,21 116,71	631,61 443,51
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40	340,85 64,85	136,34 25,94
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,45	423,96 59,07	190,78 26,58
107	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: adincime-4 m, KII7-3,KIIV-20,KIIV1-20-1,KI20-9= 3 buc	buc	2,89	4 882,18 0,00	14 109,50 0,00
108	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,92	3 400,50 522,72	9 929,45 1 526,33
109	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	22,00	41,56 3,89	914,39 85,59

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
110	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm	m2	20,00	330,33 269,09	6 606,52 5 381,72
111	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	274,31 45,39	274,31 45,39
		<i>Total</i>	lei			107 151,38
		Total Lucrari de instalatii sanitare Inklusiv salariu				107 151,38 29 041,85
		10. Lucrari de instalatii electrotehnice				
112	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	48,00	34,24 9,08	1 643,64 435,72
113	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie	m	48,00	33,62	1 613,58

1	2	3	4	5	6	7
		din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm			29,18	1 400,54
114	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00	48,59 17,51	194,35 70,03
115	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	9,00	478,68 70,68	4 308,08 636,08
		<i>Total</i>	lei			7 759,65
		Total Lucrari de instalatii electrotehnice Inclusiv salariu				7 759,65 2 542,37
		11. Lucrari de termoficare				
116	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel 22 KV 600x500mm)	buc	1,00	987,57 32,42	987,57 32,42
117	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel 22 KV 1000x500mm)	buc	4,00	1 317,68 32,42	5 270,73 129,68
118	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,00	14,48 6,48	72,42 32,42
119	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	36,00	61,99 25,94	2 231,50 933,70
120	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	5,00	41,92 22,69	209,62 113,47

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
121	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	41,00	6,44 5,84	263,86 239,26
122	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	41,00	5,19 5,19	212,68 212,68
123	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,00	59,25 9,73	592,51 97,26
124	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teu d=25x20x25mm)	buc	10,00	30,34 25,94	303,36 259,36
125	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa d=25mm)	buc	6,00	21,85 19,45	131,11 116,71
126	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot d=25x90)	buc	16,00	24,85 19,45	397,63 311,23
127	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot d=25x45)	buc	8,00	50,85 19,45	406,82 155,62
128	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	10,00	48,71	487,07

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (cot d=20x90)			17,51	175,07
129	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (mufa d=20mm)	buc	10,00	48,71 17,51	487,07 175,07
		<i>Total</i>	lei			12 053,95
		Total Lucrari de termoficare Inclusiv salariu				12 053,95 2 983,95

		Total	lei	711 331,86
		CASM	24 %	50 533,33
		Cheltuieli de transport	6 %	29 521,57
		Total		791 386,76
		Cheltuieli de regie	12 %	94 966,41
		Total		886 353,17
		Beneficiu de deviz	6 %	53 181,18
		Total		939 534,35
		TVA	20 %	187 906,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 127 441,22 210 555,56

Intocmit	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	(funcția, semnătura, numele, prenumele)