

Inspectoratul General de Politie
Singerei. Tir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 275 015,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	19,80	163,455 49,416	3 236,415 978,432
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	19,80	100,162 19,977	1 983,215 395,537
3	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	175,00	94,931 29,439	16 612,890 5 151,860
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	20,00	387,348 47,313	7 746,960 946,260
5	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele	m2	13,00	419,942 129,532	5 459,244 1 683,922
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat la pereti (covor din caucic)	m2	13,00	142,609 13,142	1 853,916 170,852
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,00	11,278	620,303

1	2	3	4	5	6	7
					9,936	546,465
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	122,00	91,706 69,708	11 188,165 8 504,354
9	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	122,00	51,756 35,748	6 314,213 4 361,207
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,00	1 065,968 42,582	4 263,871 170,326
11	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	175,00	230,099 60,456	40 267,322 10 579,713
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	291,00	28,272 11,040	8 227,251 3 212,553
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	325,00	28,272 11,040	9 188,510 3 587,902
14	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala,	m2	195,00	223,454 78,855	43 573,456 15 376,725

1	2	3	4	5	6	7
		montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior				
		<i>Total</i>	Lei			160 535,731
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			12 524,874
		<i>Transport</i>	7 %			7 244,282
		<i>Total</i>				180 304,887
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			12 621,342
		<i>Total</i>				192 926,229
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			7 717,049
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				200 643,278 55 666,108
		2. Electricitate				
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00	56,910 16,297	682,922 195,560
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	48,084 14,194	144,252 42,582
17	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,00	396,128 12,091	792,257 24,182
18	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,	m	105,00	34,270 7,360	3 598,329 772,779

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp				
19	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	178,00	39,147 8,937	6 968,148 1 590,768
20	RpED05A	Montarea cutiei antiexplozive CTM-IPIP sau a uneia similara, de trecere de la cabluri la motoare tip III (cu racorduri 2"-1")	buc	7,00	1 248,490 131,425	8 739,430 919,975
21	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,00	927,164 92,523	927,164 92,523
22	RpEG06A	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din lemn de brad cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie	buc	1,00	627,896 60,456	627,896 60,456
		<i>Total</i>	Lei			22 480,398
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			832,236
		<i>Transport</i>	7 %			1 314,689
		<i>Total</i>				24 627,323
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 811,107
		<i>Total</i>				27 438,430
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 097,537
		Total Electricitate Inklusiv salariu				28 535,967 3 698,825

		Total	Lei	229 179,26
		TVA	20 %	45 835,85
		Total deviz: Inklusiv salariu		275 015,11 59 364,94

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Inspectoratul General de Politie
Singerei. Tir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 275 015,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,7430	52,57	459,620
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,5320	52,57	395,957
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	172,9228	52,57	9 090,551
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4840	52,57	603,714
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,9200	52,57	153,504
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,5000	52,57	2 759,925
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,6000	52,57	136,682
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	70,3600	52,57	3 698,825
9.	7212030022700	Sudor	h-om	6,1600	52,57	323,831
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,5340	52,57	343,492
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	117,0400	52,57	6 152,793
12.	7422010060100	Timplar	h-om	475,7820	52,57	25 011,860
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0000	52,57	946,260
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	176,6772	52,57	9 287,919
		Total manopera				59 364,94

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,2400	25,00	231,000
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,0300	30,00	90,900
3.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	800,00	808,000
4.	1411122201298	Masa izolanta bituminoasa neagra B65 (MTN)	kg	35,0000	15,00	525,000
5.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	778,3600	1,00	778,360
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,7580	285,00	1 356,030
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,0000	285,00	6 270,000
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2079	285,00	59,252
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	1,00	0,075
10.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,4950	3 083,83	1 526,496
11.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,6513	5 780,00	3 764,514
12.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	2,7300	3 083,83	8 418,856
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,0000	950,00	3 800,000

14.	2051142950700	Dibluri	buc	28,0000	0,35	9,800
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0000	98,00	196,000
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7000	105,75	74,025
17.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,1580	105,75	439,708
18.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	19,5000	35,25	687,375
19.	2513205621443	Banda de matase vegetala lacuita latime 25 mm	m	56,0000	0,25	14,000
20.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	35,0000	0,25	8,750
21.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	458,2988	13,25	6 072,459
22.	2524906719809	Rondele cu guler si capac din polietilena	buc	27,0270	0,75	20,270
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,6320	1,45	24,116
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 594,5400	1,45	2 312,083
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1184	1 200,00	142,080
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0244	1,70	10,242
27.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	56,6000	5,00	283,000
28.	2663102100001	Beton	m3	9,1000	1 180,00	10 738,000
29.	2665122700939	Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6	buc	13,3056	70,85	942,702
30.	2665122701177	Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2	buc	3,1185	60,00	187,110
31.	2665122701866	Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6	buc	3,1185	60,00	187,110
32.	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8	buc	0,8316	105,00	87,318
33.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	188,7112	125,00	23 588,900
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,4000	3,50	8,400
35.	2682132600411	covor din caucic	m2	15,3985	105,00	1 616,842
36.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	214,5000	87,50	18 768,750
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,1600	14,60	89,936
38.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,2100	25,00	5,250
39.	2746167335100	Priza	buc	12,2400	35,00	428,400
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	616,0000	16,50	10 164,000
41.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	177,1700	16,50	2 923,305
42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,0000	3,50	52,500
43.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	70,7500	12,50	884,375
44.	2811236312776	Tila PVC cabloprot tip 33	buc	28,0000	2,10	58,800
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,5000	15,00	292,500
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,0800	39,00	120,120
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16,0000	0,35	5,600
48.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	26,0000	0,35	9,100
49.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0400	0,40	1,616
50.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0400	5,35	21,614
51.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0400	0,60	2,424
52.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,3760	22,00	52,272
53.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,1000	5,75	12,075
54.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,1000	360,00	756,000
55.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	160,6800	0,40	64,272
56.	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	7,4844	22,00	164,657
57.	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	1,0000	565,00	565,000
58.	3130134817404	Cablu de energie	m	288,6600	14,25	4 113,405

59.	3162137312437	Cutie trecere antiexploziva	buc	7,0000	1 025,00	7 175,000
60.	3162165201454	Papuc stantati 5x5,4 mmp	buc	42,0000	0,75	31,500
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,9280	2,08	18,570
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,8554	23,85	163,502
63.	4100126202818	Apa	m3	2,0000	23,85	47,700
Total materiale de construcții						122 271,03

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,4000	45,00	378,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,2000	25,00	105,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,9650	15,00	224,475
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5700	15,00	8,550
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,9900	45,00	44,550
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0400	15,00	60,600
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,3842	25,00	534,605
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,9760	25,00	24,400
Total utilaje de construcții						1 380,18

Total	Lei	229 179,26
TVA	20 %	45 835,85

Total deviz:

275 015,11


Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Inspectoratul General de Politie Singerei.
Tir

Investitor Inspectoratul General al Politiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2			163,455 49,416
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	52,57	14,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3300	52,57	17,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2665122700939	Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6	buc	0,6400	70,85	47,61
	2665122701177	Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2	buc	0,1500	60,00	9,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8000	1,45	1,22
	2665122701866	Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6	buc	0,1500	60,00	9,45
	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8	buc	0,0400	105,00	4,41
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	0,3600	22,00	8,32
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,2000	105,75	22,21
	2524906719809	Rondele cu guler si capac din polietilena	buc	1,3000	0,75	1,02
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	285,00	2,99
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	Lei			3 236,415
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			100,162 19,977
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 083,83	77,10
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	Lei			1 983,215
3	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			94,931 29,439
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	52,57	13,67
	2663102100001	Beton	m3	0,0520	1 180,00	61,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	23,85	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	Lei			16 612,890
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			387,348 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	285,00	313,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,85	2,38
	2912340002506	Compresor mobil, motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			7 746,960
5	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele	m2			419,942
						129,532
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	52,57	17,66
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	52,57	92,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	11,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	7,36
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	5 780,00	289,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,70	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			5 459,244
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat la pereti (covor din caucic)	m2			142,609
						13,142
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600411	covor din caucic	m2	1,1500	105,00	124,37
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,40	4,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			1 853,916
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,278
						9,936
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	5,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,85	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			620,303
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			91,706
						69,708
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,57	54,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	15,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,45	13,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	285,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,85	0,17
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		Total	Lei			11 188,165
9	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2			51,756
						35,748
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	52,57	19,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,45	5,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 200,00	0,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	285,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	23,85	0,09
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	1,00	6,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
		Total	Lei			6 314,213
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 065,968
						42,582
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	98,00	49,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,75	18,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	Lei			4 263,871
11	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2			230,099 60,456
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	1,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	52,57	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	125,00	134,79
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	13,25	34,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			40 267,322
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			28,272 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		Total	Lei			8 227,251
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			28,272 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		Total	Lei			9 188,510
14	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2			223,454 78,855
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	72,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	6,31
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	87,50	96,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 083,83	43,17
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	35,25	3,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			43 573,456
		2. Electricitate				
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,910 16,297

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		Total	Lei			682,922
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,084 14,194
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,19
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,08
		Total	Lei			144,252
17	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			396,128 12,091
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	360,00	378,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,75	6,04
		Total	Lei			792,257
18	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			34,270 7,360
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	52,57	7,36
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	14,25	14,54
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,50	8,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	5,00	1,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,12
		Total	Lei			3 598,329
19	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m			39,147 8,937
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	52,57	8,94
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	14,25	14,54
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	16,50	11,55
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	5,00	1,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,12
		Total	Lei			6 968,148
20	RpED05A	Montarea cutiei antiexplozive CTM-IPIP sau a uneia similara, de trecere de la cabluri la motoare tip III (cu racorduri 2"-1")	buc			1 248,490 131,425
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,5000	52,57	131,42
	3162137312437	Cutie trecere antiexploziva	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
	3162165201454	Papuc stantati 5x5,4 mmp	buc	6,0000	0,75	4,50
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	5,0000	0,25	1,25
	2513205621443	Banda de matase vegetala lacuita latime 25 mm	m	8,0000	0,25	2,00
	1411122201298	Masa izolanta bituminoasa neagra B65 (MTN)	kg	5,0000	15,00	75,00
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300	25,00	0,75
	2811236312776	Tila PVC cabloprot tip 33	buc	4,0000	2,10	8,40
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0100	16,50	0,16
		Total	Lei			8 739,430
21	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-	buc			927,164

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica				92,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	52,57	92,52
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	800,00	808,00
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	5,35	21,61
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	0,40	1,62
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,70	0,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			927,164
22	RpEG06A	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din lemn de brad cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie	buc			627,896 60,456
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	52,57	60,46
	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	1,0000	565,00	565,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,70	0,34
		<i>Total</i>	Lei			627,896



Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.