

**Lucrari de constructie a
laboratorului ADN din cadrul
CTCEJ din stradela Putna 10,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Ventilare (IVC)

Valoarea de deviz 2 024 216 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Sistema II1-B1				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior restangulara HIDRIA 1000x500 "USS 1000-600")	buc	2,00	1 052,83 21,62	2 105,65 43,25
2	VB31A1	Hota, gata confectionata in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	2,00	888,33 871,49	1 776,65 1 742,97
3		Hota 600x400, Moven "3II 600x400"	buc	2,00	459,00 0,00	918,00 0,00
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Difuzor de admisie. Systemair. "KVADRA 225+KRC + PER125-160")	buc	1,00	477,83 21,63	477,83 21,63
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Difuzor de admisie. Systemair. "KVADRA	buc	24,00	589,33 21,62	14 143,80 519,00

1	2	3	4	5	6	7
		300+KRC + PER200-250")				
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Difuzor de admisie. Systemair. "KVADRA 375+KRC + PER250-315")	buc	6,00	701,83 21,62	4 210,95 129,75
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de admisie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-300x150")	buc	4,00	326,82 21,62	1 307,30 86,50
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de admisie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-600x150")	buc	1,00	604,33 21,63	604,33 21,63
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Difuzor de extractie. Systemair. "KVADRA 225 -200-H")	buc	3,00	458,82 21,62	1 376,47 64,87
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Difuzor de extractie. Systemair. "KVADRA 300 -250-H")	buc	8,00	325,32 21,62	2 602,60 173,00
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Difuzor de extractie. Systemair. "KVADRA 375 -315-H")	buc	1,00	701,83 21,63	701,83 21,63
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-300x200")	buc	4,00	373,32 21,62	1 493,30 86,50
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu,	m2	25,60	250,22 72,61	6 405,61 1 858,88

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal flexibil D125 - D250)				
14	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D200-D250 s=0.5mm)	m2	4,10	250,12 72,58	1 025,48 297,56
15	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D200-D250 s=0.5mm (Piese))	m2	3,40	250,01 72,64	850,05 246,96
16	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 500-^560 mm. (Canal D315 s=0.6mm)	m2	1,00	302,07 57,52	302,07 57,52
17	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 500^560 mm. (Canal D315 s=0.6mm (Piese))	m2	1,00	302,07 57,52	302,07 57,52
18	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700-M000 mm.	m2	72,90	246,34 66,48	17 958,52 4 846,16
19	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700-M000 mm. (Piese)	m2	13,60	246,37 66,46	3 350,68 903,92
20	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm.	m2	36,70	237,10 57,52	8 701,42 2 111,03

1	2	3	4	5	6	7
21	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm. (Piese)	m2	8,80	237,10 57,50	2 086,47 506,02
22	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm.	m2	76,60	287,03 43,30	21 986,44 3 316,41
23	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Piese)	m2	25,50	286,98 43,30	7 318,01 1 104,17
24	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 2000 mm.	m2	78,00	278,21 34,99	21 700,12 2 729,08
25	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 2000 mm. (Piese)	m2	28,80	278,23 34,99	8 012,90 1 007,73
26	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm.	m2	95,60	385,00 32,18	36 805,55 3 076,37
27	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm. (Piese)	m2	30,60	385,03 32,18	11 781,79 984,80
28	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,9 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm.	m2	17,60	473,94 32,17	8 341,37 566,14
29	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din	m2	160,00	120,10	19 215,36

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea.)			20,24	3 238,56
		Total Sistema II1-B1 Inclusiv salariu				207 862,62 29 819,56
		1.2. Sistema II2-B2				
30	VB31A1	Hota, gata confectionata in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	1,00	888,33 871,49	888,33 871,49
31		Hota 600x400, Moven	buc	1,00	459,00 0,00	459,00 0,00
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de exterior rectangulara. Halton "USS 600x600")	buc	1,00	733,33 21,63	733,33 21,63
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de admisie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-150x150")	buc	3,00	179,82 21,62	539,47 64,87
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de admisie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-200x200")	buc	2,00	215,82 21,62	431,65 43,25
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de admisie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-300x100")	buc	1,00	203,83 21,63	203,83 21,63

1	2	3	4	5	6	7
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-300x200")	buc	3,00	373,32 21,62	1 119,97 64,87
37	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700-M000 mm.	m2	46,80	246,35 66,47	11 528,98 3 110,97
38	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700-M000 mm. (Piese)	m2	7,10	246,29 66,46	1 748,66 471,86
39	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm.	m2	12,90	237,11 57,53	3 058,68 742,17
40	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm. (Piese)	m2	2,00	237,08 57,52	474,16 115,05
41	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm.	m2	39,90	287,02 43,29	11 452,18 1 727,40
42	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Piese)	m2	15,80	287,05 43,31	4 535,42 684,22
43	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm.	m2	1,20	384,32 32,08	461,19 38,49
44	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3	m2	1,20	384,32 32,08	461,19 38,49

1	2	3	4	5	6	7
		m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm. (Piese)				
45	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=20mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea.)	m2	22,50	70,48 20,24	1 585,72 455,42
		Total Sistema II2-B2 Inclusiv salariu				39 681,76 8 471,81
		1.3. Sistema II3-B3				
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de exterior, Halton "RIS 400")	buc	1,00	631,33 21,63	631,33 21,63
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de admisie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-300x150")	buc	4,00	326,82 21,62	1 307,30 86,50
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de admisie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-400x100")	buc	1,00	215,83 21,63	215,83 21,63
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de admisie cu jaluzele reglabile, Arkto. "AДH-300x100")	buc	1,00	203,83 21,63	203,83 21,63

1	2	3	4	5	6	7
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie cu jaluzele reglabile, Arktos. "ADH-500x150")	buc	2,00	289,32 21,62	578,65 43,25
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie, Arktos. "RIS-400")	buc	1,00	631,33 21,63	631,33 21,63
52	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 500-^560 mm. (Canal D315 s=0.6mm)	m2	9,00	302,07 57,52	2 718,63 517,70
53	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 500^560 mm. (Canal D315 s=0.6mm (Piese))	m2	4,00	302,07 57,52	1 208,28 230,09
54	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700-M000 mm.	m2	18,50	246,29 66,46	4 556,29 1 229,60
55	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700-M000 mm. (Piese)	m2	2,30	246,23 66,57	566,34 153,10
56	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm.	m2	4,90	237,14 57,55	1 161,97 281,99
57	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm. (Piese)	m2	3,80	237,12 57,48	901,06 218,41

1	2	3	4	5	6	7
58	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm.	m2	1,60	287,50 43,25	460,00 69,20
59	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Piese)	m2	0,80	287,45 43,25	229,96 34,60
60	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=20 mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea.)	m2	7,50	70,44 20,24	528,33 151,81
		Total Sistema II3-B3 Inclusiv salariu				15 899,13 3 102,77
		1.4. Sistema B4				
61	VB31A1	Hota, gata confectionata in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	1,00	888,33 871,49	888,33 871,49
62		Hota circulara D200 "Ty 36-2337-80" MOVEN	buc	1,00	187,50 0,00	187,50 0,00
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie. Arktoş ""ДПУ- 200")	buc	1,00	292,33 21,63	292,33 21,63
64	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D200 s=0.5mm)	m2	13,65	250,25 72,62	3 415,91 991,29

1	2	3	4	5	6	7
65	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D200 s=0.5mm) (Piese)	m2	1,40	249,76 72,60	349,67 101,64
66	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=20 mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea.)	m2	3,50	70,43 20,27	246,52 70,93
		Total Sistema B4 Inclusiv salariu				5 380,26 2 056,98
		1.5. Sistema B5				
67	VB31A1	Hota, gata confectionata in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	1,00	888,33 871,49	888,33 871,49
68		Hota circulara D160 "Ty 36-2337-80" MOVEN	buc	1,00	106,50 0,00	106,50 0,00
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie. Arktos ""ДПНУ- 200")	buc	1,00	292,33 21,63	292,33 21,63
70	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D160 s=0.5mm)	m2	4,10	250,12 72,58	1 025,48 297,56
71	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu,	m2	0,65	250,98 72,52	163,14 47,14

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D160 s=0.5mm) (Piese)				
72	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=20 mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea.)	m2	3,00	70,35 20,18	211,04 60,55
		Total Sistema B5 Inclusiv salariu				2 686,82 1 298,37
		1.6. Sistema B6				
73	VB31A1	Hota, gata confectionata in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	1,00	888,33 871,49	888,33 871,49
74		Hota circulara D250 "Ty 36-2337-80" MOVEN	buc	1,00	208,50 0,00	208,50 0,00
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie. Arkτος ""ДПV- 250")	buc	1,00	367,33 21,63	367,33 21,63
76	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D250 s=0.5mm)	m2	6,40	250,14 72,65	1 600,87 464,94
77	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D250 s=0.5mm) (Piese)	m2	1,40	249,76 72,60	349,67 101,64

1	2	3	4	5	6	7
78	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=20 mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea.)	m2	4,50	70,48 20,28	317,18 91,26
		Total Sistema B6 Inclusiv salariu				3 731,88 1 550,96
		1.7. Sistema B7				
79	VB31A1	Hota, gata confectionata in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	1,00	888,33 871,49	888,33 871,49
80		Hota circulara D200 "Ty 36-2337-80" MOVEN	buc	1,00	187,50 0,00	187,50 0,00
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie. Arktos ""ДПНУ- 200")	buc	1,00	292,33 21,63	292,33 21,63
82	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D200 s=0.5mm)	m2	5,85	250,23 72,60	1 463,83 424,72
83	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D200 s=0.5mm) (Piese)	m2	1,00	250,23 72,66	250,23 72,66
84	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma	m2	3,50	70,43 20,27	246,52 70,93

1	2	3	4	5	6	7
		din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=20 mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea.)				
		Total Sistema B7 Inclusiv salariu				3 328,74 1 461,43
		1.8. Sistema B8				
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de exterior, Halton "RIS 250")	buc	1,00	394,33 21,63	394,33 21,63
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de extractie. Arktos ""ДПТ- 150")	buc	3,00	232,32 21,62	696,97 64,87
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D160 s=0.5mm)	m2	5,10	250,16 72,59	1 275,82 370,22
88	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D160 s=0.5mm) (Piese)	m2	0,60	251,35 72,80	150,81 43,68
		Total Sistema B8 Inclusiv salariu				2 517,93 500,40
		1.9. Sistema B9				
89	VB31A1	Hota, gata confectionata in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	2,00	888,33 871,49	1 776,65 1 742,97

1	2	3	4	5	6	7
90		Hota circulara D160 "Ty 36-2337-80" MOVEN	buc	2,00	106,50 0,00	213,00 0,00
91	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D125 s=0.5mm)	m2	2,00	250,24 72,66	500,48 145,32
		Total Sistema B9 Inclusiv salariu				2 490,13 1 888,29
		1.10. Evacuare fum. Sistema D1				
92	VA20B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 800 mm. (Canal D800 s=0.7mm)	m2	7,55	376,42 43,31	2 841,96 326,97
93	VA20B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 800 mm. (Canal D800 s=0.7mm) (Piese)	m2	1,25	375,58 43,25	469,48 54,06
94	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm.	m2	11,80	385,03 32,18	4 543,35 379,73
95	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm. (Piese)	m2	7,70	385,12 32,18	2 965,39 247,82
96	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40mm armata	m2	20,00	120,10 20,24	2 401,92 404,82

1	2	3	4	5	6	7
		cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea.)				
		Total Evacuare fum. Sistema D1 Inclusiv salariu				13 222,10 1 413,40
		1.11. Sistema IIE1				
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de exterior restangulara HALTON 400x200 "USS 400x200")	buc	1,00	301,33 21,63	301,33 21,63
		Total Sistema IIE1 Inclusiv salariu				301,33 21,63
		1.12. Sistema BE1				
98	VB28A1	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	1,00	259,27 250,85	259,27 250,85
99		Deflector D315 "D.315.00.000- 00" MOVEN	buc	1,00	897,00 0,00	897,00 0,00
100	VA14C2	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale)	m2	0,50	336,10 333,02	168,05 166,51
101		Nod de trecere D315"VII3-04" MOVEN	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
		Total Sistema BE1 Inclusiv salariu				2 074,32 417,36
		<i>Total</i>	lei			299 177,02
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			11 700,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			7 389,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			318 267,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			9 548,03
		<i>Total</i>	100,00 +			327 815,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			10 120,91
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				337 936,46 52 002,96
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema II1-B1				
102	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw. (Centrala de tratare aerului monobloc Systemair, Topvex SC 08)	buc	2,00	721,52 618,91	1 443,04 1 237,82
103	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Modul baterie aer-apa rece PGK 70-40)	buc	2,00	474,14 429,04	948,28 858,08
104	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Conexiune flexibila 600x400 DS 60-40)	buc	8,00	313,16 211,06	2 505,28 1 688,48
105	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Nod de amestec dotat cu clapeta cu 3 cai)	buc	2,00	289,13 58,39	578,27 116,78
106	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate. (Clapeta de reglare 250x250 cu servomotor, Moven A3Д 250x250)	buc	1,00	455,43 141,00	455,43 141,00
107	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400- 600 mm (Servomor pentru Clapeta de reglare 250x250, Moven A3Д 250x250)	buc	1,00	201,35 188,57	201,35 188,57
108	VB04B1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta de aer antiretur,3.5.904-4. KOП	buc	2,00	793,71 159,16	1 587,42 318,32

1	2	3	4	5	6	7
		700x400)				
109	VB04B1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta de aer antiretur, 3.5.904-4. KOPI 600x400)	buc	2,00	793,71 159,16	1 587,42 318,32
110	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot Korf L500mm SG1000x600)	buc	1,00	91,27 56,23	91,27 56,23
111	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot Korf L500mm SG700x400)	buc	2,00	91,27 56,23	182,53 112,45
		Total Sistema II1-B1 Inclusiv salariu				9 580,29 5 036,05
		2.2. Sistema II2-B2				
112	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw.(Centrala de tratare aerului monobloc Systemair, Topvex TR04)	buc	1,00	721,52 618,91	721,52 618,91
113	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Modul baterie aer-apa rece PGK 60-30)	buc	1,00	474,14 429,04	474,14 429,04
114	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Conectiune flexibila 500x250 DS 50-25)	buc	4,00	313,16 211,06	1 252,64 844,24
115	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Nod de amestec dotat cu clapeta cu 3 cai)	buc	1,00	288,51 58,39	288,51 58,39
116	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot Korf L500mm)	buc	1,00	91,27 56,23	91,27 56,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema II2-B2 Inclusiv salariu				2 828,08 2 006,81
		2.3. Sistema II3-B3				
117	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw.(Centrala de tratare aerului monobloc Systemair, Topvex FR03)	buc	1,00	721,52 618,91	721,52 618,91
118	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Modul baterie aer-apa rece PGK 50-25)	buc	1,00	474,14 429,04	474,14 429,04
119	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporturi elastici din cauciuc (Conectiune flexibila D315 ASF 315)	buc	4,00	313,16 211,06	1 252,64 844,24
120	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Nod de amestec dotat cu clapeta cu 3 cai)	buc	1,00	288,51 58,39	288,51 58,39
		Total Sistema II3-B3 Inclusiv salariu				2 736,81 1 950,58
		2.4. Sistema B4				
121	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw.(Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, K200L)	buc	1,00	721,52 618,91	721,52 618,91
122	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru in aerul evacuat FFR 200 M5, Systemair)	buc	2,00	931,79 590,37	1 863,59 1 180,73
		Total Sistema B4 Inclusiv salariu				2 585,11 1 799,64

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Sistema B5				
123	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw. (Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, K160XL)	buc	1,00	721,52 618,91	721,52 618,91
124	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru in aerul evacuat FFR 160 M5, Systemair)	buc	1,00	931,79 590,36	931,79 590,36
		Total Sistema B5 Inclusiv salariu				1 653,31 1 209,27
		2.6. Sistema B6				
125	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw. (Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, KD250L1)	buc	1,00	721,52 618,91	721,52 618,91
126	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru in aerul evacuat FFR 250 M5, Systemair)	buc	1,00	931,79 590,36	931,79 590,36
		Total Sistema B6 Inclusiv salariu				1 653,31 1 209,27
		2.7. Sistema B7				
127	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw. (Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, K200L)	buc	1,00	721,52 618,91	721,52 618,91
128	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg ((Filtru in aerul evacuat FFR 200 M5, Systemair)	buc	2,00	931,79 590,37	1 863,59 1 180,73
		Total Sistema B7 Inclusiv salariu				2 585,11 1 799,64
		2.8. Sistema B8				

1	2	3	4	5	6	7
129	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw. (Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, K160L)	buc	1,00	721,52 618,91	721,52 618,91
		Total Sistema B8 Inclusiv salariu				721,52 618,91
		2.9. Sistema B9				
130	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw. (Ventilator Vortice Punto M120/5)	buc	2,00	721,52 618,91	1 443,04 1 237,82
		Total Sistema B9 Inclusiv salariu				1 443,04 1 237,82
		2.10. Evacuare fum. Sistema D1				
131	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 -7,5 kw. (Ventilator Vortice Punto M120/5)	buc	1,00	721,52 618,91	721,52 618,91
132	VB04B1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta de aer antiretur,3.5.904-4. KOII 600x400)	buc	2,00	793,71 159,16	1 587,42 318,32
133	VB04B1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere centralizate (Manson D800 VEZA "KPOC+CTAM100")	buc	1,00	793,54 159,16	793,54 159,16
		Total Evacuare fum. Sistema D1 Inclusiv salariu				3 102,48 1 096,39
		2.11. Alimentare cu agent frigorific. Sistema X1,X2				
134	VC03E	Montarea ventilatoarelor radiale ,	buc	2,00	1 174,94	2 349,88

1	2	3	4	5	6	7
		silentioase, dubluaspirante tipizate, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 10.000-55.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 40 kw (Chiller cu condensator racit cu aer Systemair "Syscroll 20 Air CO")			1 046,65	2 093,30
		Total Alimentare cu agent frigorific. Sistema X1,X2 Inklusiv salariu				2 349,88 2 093,30
		<i>Total</i>	lei			31 238,94
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 512,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			303,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			36 055,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			4 011,54
		<i>Total</i>	100,00 +			40 066,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 202,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				41 268,61 20 057,68
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema II1-B1				
135		Centrala de tratare aerului monobloc Systemair, Topvex SC 08, coplectatie de baza: - ventilator aflux, 4120m3/h, H480Pa N=1,894kw; - ventilator aflux, 4120m3/h, H550Pa N=1,894kw; - recuperator de caldura cu placi cu clapeta bypass integrata conra-sens; - filtru in aerul refulat BFT SC 08 F7 (2); - filtru in aerul evacuat BFT SC 08 M5 (2); - clapeta de reglare cu actionare externa EFD 60x40; - baterie calda aer-apa; - reglare integrata in tablou separat S-EDTOUCH;	КОМПЛ.	2,00	332 059,50 0,00	664 119,00 0,00
136		Modul baterie aer-apa rece PGK 70-40	КОМПЛ.	2,00	22 010,00 0,00	44 020,00 0,00
137		Conexiune flexibila 600x400 DS 60-40	КОМПЛ.	8,00	255,00 0,00	2 040,00 0,00
138		Nod de amestec dotat cu clapeta	КОМПЛ.	2,00	5 800,00	11 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu 3 cai			0,00	0,00
139		Clapeta de reglare 250x250 cu servomotor, Moven A3Д 250x250	КОМПЛ.	1,00	2 580,00 0,00	2 580,00 0,00
140		Clapeta de aer antiretur,3.5.904-4. КОП 700x400	КОМПЛ.	2,00	1 419,00 0,00	2 838,00 0,00
141		Clapeta de aer antiretur,3.5.904-4. КОП 600x400	КОМПЛ.	2,00	687,00 0,00	1 374,00 0,00
142		Atenuator de zgomot Korf L500mm SG1000x600	КОМПЛ.	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
143		Atenuator de zgomot Korf L500mm SG700x400	КОМПЛ.	2,00	1 419,00 0,00	2 838,00 0,00
		Total Sistema П1-B1 Inclusiv salariu				733 209,00
		3.2. Sistema П2-B2				
144		Centrala de tratare aerului monobloc Systemair, Topvex TR04, coplectatie de baza: - ventilator aflux, 1610m3/h, H450Pa N=0792kw; - ventilator aflux, 1610m3/h, H500Pa N=0,792kw; - recuperator de caldura rotativ; - filtru in aerul refulat BFT TR 06 F7; -filtru in aerul evacuat BFT 2000/TR 06 M5; - clapeta de reglare cu actionare externa EFD 50x25; - baterie calda aer-apa; - reglare integrata in tablou separat S-EDTOUCH;	КОМПЛ.	1,00	71 506,00 0,00	71 506,00 0,00
145		Modul baterie aer-apa rece PGK 60-30	КОМПЛ.	1,00	15 610,00 0,00	15 610,00 0,00
146		Conexiune flexibila 500x250 DS 50-25	КОМПЛ.	4,00	198,00 0,00	792,00 0,00
147		Nod de amestec dotat cu clapeta cu 3 cai	КОМПЛ.	1,00	5 800,00 0,00	5 800,00 0,00
148		Atenuator de zgomot Korf L500mm	КОМПЛ.	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
		Total Sistema П2-B2 Inclusiv salariu				95 508,00
		3.3. Sistema П3-B3				

1	2	3	4	5	6	7
149		Centrala de tratare aerului monobloc Systemair, Topvex FR 03, coplectatie de baza: - ventilator aflux, 800m3/h, H500Pa N=0,676kw; - ventilator aflux, 800m3/h, H500Pa N=0,676kw; - recuperator de caldura rotativ; - filtru in aerul refulat BFT FR 03 F7; -filtru in aerul evacuat BFT FR 03 M5; - clapeta de reglare cu actionare externa EFD 315; - baterie calda aer-apa; - reglare integrata in tablou separat S-EDTOUCH;	КОМПЛ.	1,00	123 012,00 0,00	123 012,00 0,00
150		Modul baterie aer-apa rece PGK 50-25	КОМПЛ.	1,00	13 525,00 0,00	13 525,00 0,00
151		Conecsiune flexibila D315 ASF 315	КОМПЛ.	4,00	136,50 0,00	546,00 0,00
152		Nod de amestec dotat cu clapeta cu 3 cai	КОМПЛ.	1,00	5 800,00 0,00	5 800,00 0,00
		Total Sistema II3-B3 Inclusiv salariu				142 883,00
		3.4. Sistema B4				
153		Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, K200L, N=145W; L500m3/h; P350Pa	КОМПЛ.	1,00	1 725,00 0,00	1 725,00 0,00
154		Filtru in aerul evacuat FFR 200 M5, Systemair	КОМПЛ.	2,00	2 650,00 0,00	5 300,00 0,00
		Total Sistema B4 Inclusiv salariu				7 025,00
		3.5. Sistema B5				
155		Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, K160XL, N=105W; L300m3/h; P300Pa	КОМПЛ.	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
156		Filtru in aerul evacuat FFR 200 M5, Systemair	КОМПЛ.	1,00	1 860,00 0,00	1 860,00 0,00
		Total Sistema B5 Inclusiv salariu				3 360,00
		3.6. Sistema B6				
157		Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, KD250L1,	КОМПЛ.	1,00	2 025,00 0,00	2 025,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		N=369W; L800m3/h; P400Pa				
158		Filtru in aerul evacuat FFR 250 M5, Systemair	КОМПЛ.	1,00	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
		Total Sistema B6 Inclusiv salariu				5 225,00
		3.7. Sistema B7				
159		Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, K200L, N=145W; L500m3/h; P350Pa	КОМПЛ.	1,00	2 895,00 0,00	2 895,00 0,00
160		Filtru in aerul evacuat FFR 200 M5, Systemair	КОМПЛ.	2,00	2 650,00 0,00	5 300,00 0,00
		Total Sistema B7 Inclusiv salariu				8 195,00
		3.8. Sistema B8				
161		Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair, K160L, N=59W; L300m3/h; P170Pa	КОМПЛ.	1,00	2 350,50 0,00	2 350,50 0,00
		Total Sistema B8 Inclusiv salariu				2 350,50
		3.9. Sistema B9				
162		Ventilator Vortice Punto M120/5	КОМПЛ.	2,00	555,00 0,00	1 110,00 0,00
		Total Sistema B9 Inclusiv salariu				1 110,00
		3.10. Evacuare fum. Sistema D1				
163		Ventilator pentru evacuarea fumului L= 21400m3/h; P=1200Pa; T400°C; cu motor N11.0kW VEZA, "KPOC91-08-ДУ400"	КОМПЛ.	1,00	48 000,00 0,00	48 000,00 0,00
164		Clapeta antifoc 700x500 КДМ-700x500	КОМПЛ.	2,00	7 200,00 0,00	14 400,00 0,00
165		Manson D800 VEZA "KPOC+CTAM100"	КОМПЛ.	1,00	860,00 0,00	860,00 0,00
		Total Evacuare fum. Sistema D1 Inclusiv salariu				63 260,00
		3.11. Alimentare cu agent frigorific. Sistema X1,X2				

1	2	3	4	5	6	7
166		Chiller cu condensator racit cu aer Q=20,8kW; N=6,67kW; cu vas tampon si pompe de circulatie Systemair "Syscroll 20 Air CO"	КОМПЛ.	2,00	115 000,00 0,00	230 000,00 0,00
		Total Alimentare cu agent frigorific. Sistema X1,X2 Inclusiv salariu				230 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 292 125,50
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			15 505,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 307 631,01

		Total	lei	1 686 847
		TVA	20,00 %	337 369
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 024 216 72 062

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)