

1	2	3	4	5	6	7
		KIJD-10(0,18m3)			0,00	0,00
14	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KIJ-10-9(0,24m3)	buc	10,00	390,00 0,00	3 900,00 0,00
15	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine (KIPI1-10-2(0,10m3)	buc	10,00	280,00 0,00	2 800,00 0,00
16	AcE13A1	Inel de reazem KIJO-1(0,02m3)	buc	10,00	260,00 0,00	2 600,00 0,00
17	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KIJ7-3 (0.05m3)	buc	4,00	260,00 0,00	1 040,00 0,00
18	AcE13A1	Capacelor din fonta	buc	10,00	1 400,00 0,00	14 000,00 0,00
19	AcE13A1	Scara cu vanguri din otel	kg	97,00	25,50 0,00	2 473,50 0,00
20	LzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10	1 230,81 547,21	123,081 54,721
21	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3	2,40	6 143,711 654,269	14 744,907 1 570,246
		Total capitul:				
						58 912,869 8 224,757
		1.1.4. Demolarea si restabilirea drumului de asfalt				
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10,00	92,274 24,641	922,743 246,413
23	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,064	1 054,688 0,00	67,50 0,00
24	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,047	1 168,085 0,00	54,90 0,00