

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primaria mun. Ungheni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Saculțanu Victor

reprezentanți ai ofertantului S.R.L. "Cons-Viand"

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu accese în curțile blocurilor de locuit din mun. Ungheni (etapa nr. 1)

(denumirea lucrării)

- Lot 1: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Națională nr. 43 pentru suma fără TVA de:

419 419, 49 (patru sute nouasprezece mii patru sute nouasprezece, 49 lei)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 83 883, 90 (optzeci și trei mii opt
(suma în litere și în cifre)

sute optzeci și trei, 90 lei);

- Lot 2: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Națională nr. 31 pentru suma fără TVA de:

504 181, 54 (cinci sute patru mii una suta optzeci și unu, 54 lei)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 100 836, 31 (una suta mii opt sute
(suma în litere și în cifre)

treizeci și șase, 31 lei);

- Lot 3: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. A. Boico nr. 2 pentru suma fără TVA de:

524 737, 52 (cinci sute douăzeci și patru mii șapte sute treizeci și șapte, 52) la care

(suma în litere și în cifre)

se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 104 947, 50 (una suta patru mii noua sute
(suma în litere și în cifre)

patruzeci și șapte, 50 lei);

- Lot 4: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. M. Cibotaru nr. 88 pentru suma fără TVA de:

1 118 813, 19 (un million una suta optsprezece mii opt sute treisprezece, 19 lei)


(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 223 762, 64 (doua sute douăzeci și
(suma în litere și în cifre)

trei mii șapte sute șezeci și doi, 64 lei);

- Lot 5: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curțile blocurilor de locuit str. Romană nr. 7 și nr. 9 pentru suma fără TVA de:

831 584, 74 (opt sute treizeci și una mii cinci sute optzeci și patru, 74



(suma in litere si in cifre)

lei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 166 316, 95 (una suta sasezeci si sase mii trei sute sasesprezece, 95 lei);

- Lot 6: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curțile blocurilor de locuit str. Romană nr. 26/1 și str. Romană nr. 26/2 pentru suma fără TVA de:
932 658, 30 (noua sute treizeci si doua mii sase

(suma in litere si in cifre)

sute cincizeci si opt, 30 lei) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de
186 531, 66 (una suta optzeci si sase mii cinci sute treizeci si unu, 66 lei);

(suma in litere si in cifre)

- Lot 7: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Barbu Lăutaru 12 pentru suma fără TVA de:
538 943, 34 (cinci sute treizeci si opt mii noua sute patruzeci si trei, 34 lei),

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 107 788, 67 (una suta sapte mii sapte sute optzeci si opt, 67 lei).

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în *termen de 60 de zile din data înregistrării contractului*, conform FDA 4.5.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, conform FDA 4.8 respectiv pînă la data de 19.04.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20.03.2019

Sacutanu Victor, în calitate de administrator legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L. "Cons-Viand"
(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie:

- Lot 1: 25 165.17 lei;
- Lot 2: 30 250.89 lei;
- Lot 3: 31 484.25 lei;
- Lot 4: 67 128.79 lei;
- Lot 5: 49 895.08 lei;
- Lot 6: 55 959.50 lei;
- Lot 7: 32 336.60 lei.

În total 292 221 lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate - conform FDA.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

Sacutanu Victor

(semnătură autorizată)



**Lucrari de reparatie a curtii bloc locativ str.Nationala nr.31
mun.Ungheni (Lotul nr.2)**

WinCmera2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 605 017,85 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Portiunea deteriorata - intrarea de la str.Nationala						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	24,20	145,05 84,11	3 510,13 2 035,51
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (sub portiunea decapata, strat gr.18 cm)	m3	16,40	518,58 42,06	8 504,75 689,72
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	11 127,38 0,00	1 669,11 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2	220,00	151,88 3,15	33 413,73 693,92
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	11 127,38 0,00	1 669,11 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	220,00	137,65 2,63	30 282,01 578,27
7	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	24,20	58,35 58,35	1 412,14 1 412,14
8	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (asfalt decapat)	t	38,00	19,00 0,00	722,00 0,00
Total Portiunea deteriorata - intrarea de la str.Nationala					81 182,97	
Inclusiv salariu					5 409,56	
2. Parcari						
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	58,00	16,82 16,82	975,70 975,70
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (strat gr.10 cm + stratul existent)	m3	35,70	518,58 42,06	18 513,39 1 501,40
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,23	11 127,38	2 781,84



1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2	357,00	151,88 3,15	54 221,37 1 126,05
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	11 127,38 0,00	2 781,84 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	357,00	137,65 2,63	49 139,44 938,37
15	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	m3	1,20	436,67 73,60	524,00 88,32
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum cu dimensiunea de 100cm x 15cm x 25cm)	m	58,00	208,50 35,22	12 092,81 2 042,87

Total Parcari
Inclusiv salariu

141 030,41
6 672,71

3. Curtea blocului locativ cu iesire la str.Eminescu

17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plumburi)	m3	8,20	436,67 73,60	3 580,68 603,50
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,056	11 131,21 0,00	623,35 0,00
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	92,00	213,20 40,48	19 614,44 3 724,06
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat gr.5cm)	t	115,71	1 417,18 11,04	163 982,47 1 277,40

Total Curtea blocului locativ cu iesire la str.Eminescu
Inclusiv salariu

187 800,94
5 604,97

4. Trotuare

21	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	120,00	16,82 16,82	2 018,69 2 018,69
22	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din coyoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	72,00	28,39 28,39	2 043,92 2 043,92
23	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	m3		436,67 73,60	890,81 150,14



1	2	3	4	5	6	7
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	52,00	131,26 15,77	6 825,78 820,09
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum dimensiune de 100 x 15 x 25cm)	m	68,00	203,66 31,02	13 849,12 2 109,11
26	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	72,00	139,45 6,31	10 040,50 454,20
27	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (mixtura asfaltica)	t	256,00	19,00 0,00	4 864,00 0,00
28	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (SOL SI DESEURI)	t	61,00	19,00 0,00	1 159,00 0,00
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,00	310,31 65,71	1 241,23 262,85
30	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (la trotuare gr.10cm)	m3	7,20	436,67 73,60	3 144,01 529,91
Total Trotuare					46 077,07	
Inclusiv salariu					8 388,91	

Cheltuieli directe	lei	456 091,40
Inclusiv: Salariu	1,00	26 076,14
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	406 588,42
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	23 426,83
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	5 867,13
Total	100,00 +	461 958,53
Cheltuieli de regie	7,00 %	32 337,10
Total	100,00 +	494 295,63
Beneficiul planificat	2,00 %	9 885,91
Total	100,00 +	504 181,54
TVA	20,00 %	100 836,31

Total deviz:

605 017,85

Intocmit

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)

(denumirea)

Lucrari de reparatie a curtii bloc locativ str.Nationala nr.31

mun.Ungheni (Lotul nr.2)

(denumirea obiectivului)

CATALOG DE PREȚURI UNITARE

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Portiunea deteriorata - intrarea de la str.Nationala				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			145,05
						84,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	52,57	84,11
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (sub portiunea decapata, strat gr.18 cm)	m3			518,58
						42,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,57	42,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,84	27,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	13,00	3,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	175,00	45,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2			151,88
						3,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,57	3,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 182,80	139,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	175,00	1,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	175,00	1,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	380,00	2,51
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			137,65



1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
7	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			58,35
						58,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
8	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (asfalt decapat)	t			19,00
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
		2. Parcari				
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,82
						16,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,82
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (strat gr.10 cm + stratul existent)	m3			518,58
						42,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,57	42,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,84	27,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	13,00	3,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	175,00	45,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2			151,88
						3,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,57	3,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 182,80	139,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	175,00	1,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	175,00	1,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	380,00	2,51



1	2	3	4	5	6	7
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,65 2,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
15	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	m3			436,67 73,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,00	0,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	175,00	30,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum cu dimensiunea de 100cm x 15cm x 25cm)	m			208,50 35,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,34
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,75	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	190,00	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	2666122800286-0 2-16	Bordura de drum dimensiuni 100 x 15 x 25cm	m	1,0050	115,86	116,44
		3. Curtea blocului locativ cu iesire la str.Eminescu				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plombari)	m3			436,67 73,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,00	0,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	175,00	30,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 131,21 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 053,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			213,20 40,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	52,57	40,48
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 727,55	6,44
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	45,00	5,63
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	175,00	2,45
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,96
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	250,00	2,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat gr.5cm)	t			1 417,18 11,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,57	11,04
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	175,00	23,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	380,00	12,39
		4. Trotuare				
21	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,82 16,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,82
22	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			28,39 28,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	52,57	28,39
23	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	m3			436,67 73,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,00	0,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	175,00	30,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			131,26 15,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,75	1,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	190,00	0,57
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,00	0,04
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum dimensiune de 100 x 15 x 25cm)	m			203,66 31,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89



1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,75	5,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	190,00	1,52
	2666122800286-0 2-16	Bordura de drum dimensiuni 100 x 15 x 25cm	m	1,0050	115,86	116,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
26	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			139,45 6,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,57	6,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	175,00	2,00
27	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (mixtura asfaltica)	t			19,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
28	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (SOL SI DESEURI)	t			19,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			310,31 65,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	52,57	42,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,70	210,94
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 100,00	33,66
30	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (la trotuare gr.10cm)	m3			436,67 73,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,00	0,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	175,00	30,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25



S.R.L. "Cons-Viand" Administrator V. Sacultanu
funcția, semnătura (numele, prenumele)

APROBAT:
L.Ș.

Investitor
Primaria mun.Ungheni

funcția, semnătura (numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,20	52,57	168,22
2.	7129020012800	Pavator	h-om	137,216	52,57	7 213,45
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	144,75	52,57	7 609,51
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,842	52,57	7 772,05
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	63,0191	52,57	3 312,91
		Total manopera				26 076,14

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	68,086	1 182,80	80 532,12
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	61,006	1 350,00	82 358,10
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,3142	270,84	1 439,30
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	89,8398	260,41	23 395,18
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,678	1 350,00	4 965,30
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,222	190,00	232,18
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,3897	190,00	2 544,04
8.	14221022055070	Beton asfaltic	t	127,4471	1 350,00	172 053,58
9.	23203226000401	Bitum	t	0,8817	10 727,55	9 458,48
10.	23203226001101	Bitum	t	0,0552	10 727,55	592,16
11.	2640112300739	Caramizi	buc	179,52	4,70	843,74
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	435,46	1,75	762,05
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,166	1 100,00	8 982,60
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224	1 100,00	134,64
15.	2666122800286-02-16	Bordura de drum dimensiuni 100 x 15 x 25cm	m	126,63	115,86	14 671,35
16.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	52,26	60,00	3 135,60
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,371	18,00	294,68
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,957	13,00	181,44
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,912	13,00	11,86
		Total materiale de constructii				406 588,42

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	18,755	45,00	843,98
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	11,50	45,00	517,50
3.	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2568	260,00	66,77
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6504	350,00	927,64
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,8663	175,00	1 201,60
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,288	175,00	225,40
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24 3723	175,00	4 265,15
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15 5894	175,00	2 693,14
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4 6168	175,00	807,94
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10 6384	380,00	4 042,59



11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,736	120,00	88,32
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	18,755	25,00	468,88
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,736	250,00	184,00
14.	34105400000001	Autocamion, 5 t	h-ut	26,98	250,00	6 745,00
15.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3957	250,00	348,93
Total utilaje de construcții						23 426,83

Total:

Cheltuieli directe	lei	456 091,40
Inclusiv: Salariu	1,00	26 076,14
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	406 588,42
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	23 426,83
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	5 867,13
Total	100,00 +	461 958,53
Cheltuieli de regie	7,00 %	32 337,10
Total	100,00 +	494 295,63
Beneficiul planificat	2,00 %	9 885,91
Total	100,00 +	504 181,54
TVA	20,00 %	100 836,31

Total deviz:

605 017,85

Intocmit

Verificat



funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)