

**Amenajarea drumului de acces si
crearea unei parcuri in cadrul
proiectului "Calea catre
Manastirea Adormirea Maicii
Domnului" in r. Hincesti, s.
Secareni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Drum de acces**

Valoarea de deviz 4 452 439,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia drumului de acces				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	19,1100	1 153,01 0,00	22 033,93 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3	19,1100	500,66 0,00	9 567,66 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 675,4000	5,96 0,00	15 936,29 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	19,1100	158,77 21,00	3 034,04 401,31
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	49,5400	1 497,25 0,00	74 173,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3	5,1300	500,66 0,00	2 568,40 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	872,1000	5,96 0,00	5 194,75 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,1300	192,90 25,20	989,58 129,28
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,1300	1 452,04 0,00	7 448,97 0,00
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3	39,2800	500,66 0,00	19 666,02 0,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6 677,6000	5,96 0,00	39 775,79 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	39,2800	192,90 25,20	7 577,10 989,86
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	152,6000	983,10 632,10	150 020,45 96 458,46
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta	m3	2 289,0000	673,98 25,90	1 542 744,75 59 285,10

1	2	3	4	5	6	7
		filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip GOST 8736-77 gr.150 mm				
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din Pietris M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm	m3	2 289,0000	676,00 <hr/> 21,00	1 547 364,87 <hr/> 48 069,00
		<i>Total</i>	lei			3 448 096,24
		Total Constructia drumului de acces Inclusiv salariu				3 448 096,24 205 333,01

		Total	lei	3 448 096,24
		CAS	24 %	49 279,92
		Total CD		3 497 376,16
		Cheltuieli de regie	3 %	104 921,29
		Total cu CR		3 602 297,45
		Beneficiu	3 %	108 068,93
		Total cu B		3 710 366,38
		TVA	20 %	742 073,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 452 439,66 <hr/>205 333,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea drumului de acces si
crearea unei parcuri in cadrul
proiectului "Calea catre
Manastirea Adormirea Maicii
Domnului" in r. Hincesti, s.
Secareni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Drum de acces**

Valoarea de deviz 4 452 439,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 533,6300	70,00	107 354,10
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 399,6986	70,00	97 978,91
Total manopera						205 333,01

Materiale:

1.	1411122201672-1	Piatris M300	m3	2 907,0300	450,00	1 308 163,50
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2158	450,00	97,11
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3 000,8790	435,00	1 305 382,36
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	798,0980	35,00	27 933,43
Total materiale de construcții						2 641 576,40

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	437,9752	414,75	181 650,22
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	183,1200	263,33	48 220,99
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	849,2190	289,66	245 984,78
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,1150	289,67	1 771,33
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	123,8640	256,75	31 802,08
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,1567	414,75	3 382,99
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,0703	414,75	9 983,16
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,1150	375,25	2 294,65
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	237,2223	256,75	60 906,83
10.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	64,0920	237,00	15 189,80
Total utilaje de construcții						601 186,83

Total	lei	3 448 096, 24
CAS	24 %	49 279,92
Total CD		3 497 376, 16
Cheltuieli de regie	3 %	104 921,2 9
Total cu CR		3 602 297, 45
Beneficiu	3 %	108 068,9 3
Total cu B		3 710 366, 38
TVA	20 %	742 073,2 8
Total deviz:		4 452 439, 66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea drumului de acces si crearea unei parcuri in cadrul proiectului "Calea catre Manastirea Adormirea Maicii Domnului" in r. Hincesti, s. Secareni **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Constructia drumului de acces						
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,75	1 153,01
		<i>Total</i>	lei			22 033,93
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3			500,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	256,75	500,66
		<i>Total</i>	lei			9 567,66
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	256,75	5,96
		<i>Total</i>	lei			15 936,29
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			158,77 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,75	136,87
		<i>Total</i>	lei			3 034,04
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 497,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,75	1 497,25
		<i>Total</i>	lei			74 173,64
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3			500,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	256,75	500,66
		<i>Total</i>	lei			2 568,40
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	256,75	5,96
		<i>Total</i>	lei			5 194,75
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,90 25,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,75	165,90
		<i>Total</i>	lei			989,58
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 452,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	289,67	345,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,75	659,45
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,25	447,30
		<i>Total</i>	lei			7 448,97
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3			500,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	256,75	500,66
		<i>Total</i>	lei			19 666,02
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	256,75	5,96
		<i>Total</i>	lei			39 775,79
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,90 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,75	165,90
		<i>Total</i>	lei			7 577,10
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			983,10 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	35,00	35,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	263,33	316,00
		<i>Total</i>	lei			150 020,45
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip GOST 8736-77 gr.150 mm	m3			673,98 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	35,00	8,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	435,00	570,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,66	44,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	237,00	5,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,75	19,91
		<i>Total</i>	lei			1 542 744,75
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din Pietris M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm	m3			676,00 21,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672-1	Piatris M300	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,75	17,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R	h-ut	0,2180	289,66	63,15

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	237,00	1,18
		<i>Total</i>	lei			1 547 364,87

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.