

Beneficiar

Direcția Generală Mobilitate Urbană

CENTRALIZATOR DEVIZE

**Lucrări de amenajare a unei parcări auto de uz public
pe terenul cu nr. cadastral 0100413.330 din
str. Calea Orheiului, sect.Rîșcani, mun.Chișinău**

Nr.	Simbol	Denumirea lucrărilor	Total fara TVA	TVA (20%)	Total cu TVA
1	Deviz local Nr. 2-1	Lucrari de amenajare parcare. Etapa I.	4 213 867,73	842 773,55	5 056 641,28
2	Deviz local Nr. 2-2	Lucrari de amenajare parcare. Etapa II.	606 995,79	121 399,16	728 394,95
3	Deviz local Nr. 2-3	Indicatoare si marcaj rutier.	66 197,70	13 239,54	79 437,24
4	Deviz local Nr. 4-1	Iluminat electric exterior	577 926,07	115 585,21	693 511,28
5	Deviz local Nr. 7-1	Mobilier urban	151 197,31	30 239,46	181 436,77
Total - oferta			5 616 184,60	1 123 236,92	6 739 421,52

Semnat: _____

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100413.330 din str. Calea
Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1
Lucrari de amenajare parcare. Etapa I

Valoarea de deviz 5 056 641,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1088,0m2x0.05m=54,4m3)	m3	54,4000	415,65 151,36	22 611,36 8 233,98
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1088,0m2x0.05m=54,5m3)	m3	54,4000	45,62 13,53	2 481,88 735,91
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton BR100.30.15)	m	375,0000	39,73 39,73	14 899,50 14 899,50
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton BR100.30.15)	m	336,0000	39,73 39,73	13 349,95 13 349,95
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri)	100 m3	1,3110	1 430,00 0,00	1 874,73 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma	t	128,9000	41,80 0,00	5 388,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)				
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris, borduri)	t	126,5300	41,80 0,00	5 288,95 0,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,3110	268,80 35,95	352,40 47,13
9	Nota	Valoarea si cantitatea materialelor reutilizabile in urma demontarii urmeaza a fi determinate prin acte de constatare, confirmate de beneficiar si antreprenor.		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			66 246,79
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				66 246,79 37 266,47
		2. Lucrari de terasamente				
10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului vegetal 0,4m)	100 m3	13,6300	1 155,00 0,00	15 742,65 0,00
11	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	13,6300	731,50 0,00	9 970,35 0,00
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului cu impingerea lui la 20m)	100 m3	5,5400	1 507,00 0,00	8 348,78 0,00
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,5400	885,50 0,00	4 905,67 0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	1,2000	599,50 0,00	719,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint)				
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,2000	726,00 0,00	871,20 0,00
16	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	1,2000	1 221,00 0,00	1 465,20 0,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2000	2 126,10 0,00	2 551,32 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3	11,3910	1 072,50 0,00	12 216,85 0,00
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint surplus)	100 m3	4,3400	1 237,50 0,00	5 370,75 0,00
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2 240,0000	31,40 0,00	70 347,20 0,00
21	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,3910	210,62 28,38	2 399,18 323,28
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,3400	255,53 34,06	1 109,02 147,80
		<i>Total</i>	lei			136 017,57
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				136 017,57 471,08
		3. Inverzire				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,2390	726,00 0,00	1 625,51 0,00
24	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	2,2390	1 221,00 0,00	2 733,82 0,00
25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 239,0000	10,41 10,41	23 299,03 23 299,03
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	22,3900	1 077,10 455,97	24 116,22 10 209,21
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	22,3900	278,59 62,44	6 237,54 1 397,94
28	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc	58,0000	37,84 37,84	2 194,72 2 194,72
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Tuia Smaragd h=1,5m	buc	58,0000	585,85 34,06	33 979,44 1 975,25
		<i>Total</i>	lei			94 186,28
		Total Inverzire Inclusiv salariu				94 186,28 39 076,15
		4. Acoperire cu pavaj presat h=60mm (S=1070,0m2+4,2m2=1074.2m2)				
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	107,4200	750,59 108,79	80 628,46 11 686,22
31	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 074,2000	97,65 24,22	104 896,28 26 014,55
32	DII12 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta	m2	- 1 074,2000	13,28	-14 269,89

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade la norma D111 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			2,55	-2 743,72
33	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200	m2	1 070,0000	388,24 124,04	415 414,15 132 722,29
34	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „pavaj tactil indicator intersectie” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200	m2	4,2000	586,16 124,04	2 461,89 520,97
		<i>Total</i>	lei			589 130,89
		Total Acoperire cu pavaj presat h=60mm (S=1070,0m2+4,2m2=1074.2m2) Inclusiv salariu				589 130,89 168 200,31
		5. Acoperire cu pavaj vibropresat h=100mm (S=2850m2)				
35	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m3	427,5000	628,52 29,33	268 693,80 12 536,87
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3	570,0000	616,44 28,38	351 369,38 16 176,60
37	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	2 850,0000	464,36 124,04	1 323 433,18 353 512,63

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=100mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200				
		<i>Total</i>	lei			1 943 496,36
		Total Acoperire cu pavaj vibropresat h=100mm (S=2850m2) Inclusiv salariu				1 943 496,36 382 226,10
		6. Acoperire din beton asfaltic (S=200,7m2)				
38	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m3	30,1050	628,52 29,33	18 921,70 882,86
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3	40,1400	616,44 28,38	24 743,80 1 139,17
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,1410	15 115,04 0,00	2 131,22 0,00
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4	m2	200,7000	256,71 5,68	51 520,89 1 139,17
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,0610	15 115,08 0,00	922,02 0,00
43	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2 (total 5,0cm) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	200,7000	241,49 5,91	48 466,54 1 186,64
		<i>Total</i>	lei			146 706,17
		Total Acoperire din beton asfaltic (S=200,7m2) Inclusiv salariu				146 706,17 4 347,84
		7. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150mm	m	1 076,0000	296,59 64,33	319 132,89 69 216,93
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m	371,8000	177,77 28,38	66 096,54 10 551,68
		<i>Total</i>	lei			385 229,43
		Total Borduri Inclusiv salariu				385 229,43 79 768,61
		8. Alte lucrari				
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,4100	780,22 162,71	319,89 66,71
47	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (montare rigola tip IL-30, 41,0 m.l.)	buc	14,0000	2 680,49 198,66	37 526,88 2 781,24
48	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (uluc din beton tip OL-25 cu gratar, 49x17x15cm, 684,0mx2=1368buc)	buc	1 368,0000	139,65 28,38	191 045,99 38 823,84
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 (pat de fundatie pentru pozitionare uluc din beton OL-25, 40x15cm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	20,5200	2 384,22 364,21	48 924,11 7 473,59
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (strat suport sub rigola IL-30 si beton, V=2.3m3+0,06m3x3buc=2,48m3, h=100mm)	m3	2,4800	684,22 93,65	1 696,86 232,26
51	CA02C	Beton C20/25 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3	0,3000	2 619,77 425,70	785,93 127,71

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Nod A, 3buc) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 3Bp1, 100x100mm, S=0,6m2x3)	kg	1,8720	34,19 2,84	64,00 5,31
53	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,4000	489,93 110,68	1 175,84 265,64
		<i>Total</i>	lei			281 539,50
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				281 539,50 49 776,30

		Total	lei			3 642 552,99
		Asigurari sociale	24 %			182 671,89
		Total				3 825 224,88
		Cheltuieli de regie	8 %			306 017,99
		Total				4 131 242,87
		Beneficiu de deviz	2 %			82 624,86
		Total				4 213 867,73
		TVA	20 %			842 773,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 056 641,28 761 132,86

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcare
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100413.330 din str. Calea
Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Lucrari de amenajare parcare. Etapa I**

Valoarea de deviz 5 056 641,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	71,949	94,60	6 806,38
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,047	94,60	4,43
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	437,000	94,60	41 340,20
4.	7129020012800	Pavator	h-om	6 073,122	94,60	574 517,38
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	388,707	94,60	36 771,70
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,586	94,60	2 325,81
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	260,534	94,60	24 646,54
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	309,832	94,60	29 310,14
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	136,405	94,60	12 903,93
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	340,811	94,60	32 240,72
11.	9312040019600	Sapator	h-om	2,808	94,60	265,64
Total manopera						761 132,86

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,960	5,00	34,80
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	88,664	156,85	13 907,01
3.	1111000100002-1,5	Tuia Smaragd h=1,5m	buc	58,000	550,00	31 900,00
4.	11110001000131 0-22,4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22,4	t	28,299	1 650,00	46 692,86
5.	11110001000131 1-11,2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	23,582	1 850,00	43 627,16
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	155,759	370,00	57 630,83
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	774,878	370,00	286 704,79
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,899	370,00	1 072,52
9.	1421102200000-11,2	Nisip bitumat	t	0,753	1 850,00	1 392,36
10.	1421102200000-22,4	Nisip bitumat	t	0,602	1 650,00	993,46
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,760	430,00	4 626,80
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	140,940	430,00	60 604,04
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	19,621	430,00	8 437,03

14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	167,956	430,00	72 220,98
15.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,460	370,00	910,20
16.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,580	100,00	58,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	0,562	1,00	0,56
18.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,580	15,00	8,70
19.	23203226000401	Bitum	t	0,208	14 500,00	3 016,87
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 766,000	2,70	10 168,20
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6 278,720	2,70	16 952,54
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,900	2,70	88,83
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	30 883,454	2,70	83 385,33
24.	2653102000000-1	Amestec optimal din agregate (piatra concasata-prundis-nisip)	m3	461,266	430,00	198 344,31
25.	2661112800655-10	pavele din beton vibropresat h=100mm tip „Caramida” dim. 100x200mm	m2	2 892,750	280,00	809 970,00
26.	2661112800655-6	pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm	m2	1 086,050	205,00	222 640,25
27.	2661112800655-6t	pavele din beton vibropresat h=60mm tip „pavaj tactil indicator intersectie” dim. 100x200mm	m2	4,263	400,00	1 705,20
28.	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	96,223	1 750,00	168 390,07
29.	2663102100000-25	Beton C20/25	m3	0,311	1 950,00	605,62
30.	2666122800284-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1 081,380	125,00	135 172,50
31.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	373,659	65,00	24 287,84
32.	2666122800600-30	Element prefabricat (rigola tip IL-30, 41,0 m.l.)	buc	14,140	2 200,00	31 108,00
33.	2666122800611-25	Element prefabricat din beton armat (uluc din beton tip OL-25 cu gratar, 49x17x15cm)	buc	1 377,576	110,50	152 222,15
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,009	20,00	0,19
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,019	35,00	0,66
36.	2873122004100-3b	Plase sudate (plasa 3Bp1, 100x100mm, S=0,6m2x3)	kg	1,891	30,00	56,72
37.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	78,484	500,00	39 242,00
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	122,299	23,15	2 831,21
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,712	23,15	224,84
40.	4100126202818	Apa	m3	0,248	23,15	5,74
Total materiale de constructii						2 531 241,19

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	42,160	175,00	7 378,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,042	300,00	312,48
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,521	175,00	91,14
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	7,000	500,00	3 500,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,076	500,00	38,06
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,061	600,00	36,36
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,355	650,00	18 430,48

8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,915	400,00	1 166,07
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	258,525	400,00	103 410,12
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,683	400,00	6 273,33
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,430	500,00	715,20
12.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	35,236	900,00	31 712,03
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,915	900,00	2 623,65
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,386	550,00	19 462,33
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,751	650,00	487,97
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,908	550,00	1 049,40
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	84,332	550,00	46 382,58
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,046	550,00	3 325,11
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,120	120,00	14,40
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,312	120,00	1 477,44
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	42,160	150,00	6 324,00
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,430	550,00	786,72
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,751	550,00	412,90
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,130	500,00	2 565,00
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	147,317	550,00	81 024,17
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,360	500,00	11 180,01
Total utilaje de constructii						350 178,94

Total	lei	3 642 552,99
Asigurari sociale	24 %	182 671,89
Total		3 825 224,88
Cheltuieli de regie	8 %	306 017,99
Total		4 131 242,87
Beneficiu de deviz	2 %	82 624,86
Total		4 213 867,73
TVA	20 %	842 773,55

Total deviz:

5 056 641,28

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 0100413.330 din str. Calea Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1
Lucrari de amenajare parcare. Etapa I**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1088,0m2x0.05m=54,4m3)	m3			415,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	175,00	135,63
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 611,36
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1088,0m2x0.05m=54,5m3)	m3			45,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 481,88
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton BR100.30.15)	m			39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	94,60	39,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 899,50
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton BR100.30.15)	m			39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	94,60	39,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 349,95
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri)	100 m3			1 430,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	550,00	1 430,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 874,73

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 388,02
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris, borduri)	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 288,95
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			268,80 35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	370,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	550,00	231,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			352,40
9	Nota	Valoarea si cantitatea materialelor reutilizabile in urma demontarii urmeaza a fi determinate prin acte de constatare, confirmate de beneficiar si antreprenor.				0,00 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			
		2. Lucrari de terasamente				
10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului vegetal 0,4m)	100 m3			1 155,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,100	550,00	1 155,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 742,65
11	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			731,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330	550,00	731,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 970,35
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului cu impingerea lui la 20m)	100 m3			1 507,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	550,00	1 507,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 348,78
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			885,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	550,00	885,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 905,67
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint)	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			719,40
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			726,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	550,00	726,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			871,20
16	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3			1 221,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,740	550,00	1 221,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 465,20
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 126,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	550,00	655,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 551,32
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	550,00	1 072,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 216,85
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint surplus)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 370,75

1	2	3	4	5	6	7
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			70 347,20
21	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			210,62 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	370,00	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	550,00	181,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 399,18
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,53 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	370,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 109,02
		3. Inverzire				
23	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			726,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	550,00	726,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 625,51
24	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3			1 221,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,740	550,00	1 221,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 733,82
25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			10,41 10,41
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,110	94,60	10,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			23 299,03
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 077,10 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	156,85	621,13
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 116,22
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	23,15	23,15

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	500,00	193,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 237,54
28	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc			37,84 ----- 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	94,60	37,84
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 194,72
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Tuia Smaragd h=1,5m	buc			585,85 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340	94,60	32,16
	1111000100002-1,5	Tuia Smaragd h=1,5m	buc	1,000	550,00	550,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	23,15	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010	100,00	1,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	15,00	0,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			33 979,44
		4. Acoperire cu pavaj presat h=60mm (S=1070,0m²+4,2m²=1074.2m²)				
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			750,59 ----- 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	430,00	563,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	23,15	5,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	500,00	11,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			80 628,46
31	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			97,65 ----- 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	370,00	64,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	23,15	0,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			104 896,28
32	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			13,28 ----- 2,55

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	2,55
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0145	370,00	10,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			-14 269,89
33	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200	m2			388,24 <hr/> 124,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	2661112800655-6	pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm	m2	1,015	205,00	208,08
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			415 414,15
34	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „pavaj tactil indicator intersectie” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200	m2			586,16 <hr/> 124,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	2661112800655-6t	pavele din beton vibropresat h=60mm tip „pavaj tactil indicator intersectie” dim. 100x200mm	m2	1,015	400,00	406,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 461,89
		5. Acoperire cu pavaj vibropresat h=100mm (S=2850m2)				
35	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu	m3			628,52 <hr/> 29,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	2653102000000-1	Amestec optimal din agregate (piatra concasata-prundis-nisip)	m3	1,008	430,00	433,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	23,15	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	500,00	2,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	900,00	69,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			268 693,80
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3			616,44 ----- 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	370,00	469,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			351 369,38
37	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=100mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200	m2			464,36 ----- 124,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	2661112800655-10	pavele din beton vibropresat h=100mm tip „Caramida” dim. 100x200mm	m2	1,015	280,00	284,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 323 433,18
		6. Acoperire din beton asfaltic (S=200,7m2)				

1	2	3	4	5	6	7
38	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m3			628,52 29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	2653102000000-1	Amestec optimal din agregate (piatra concasata-prundis-nisip)	m3	1,008	430,00	433,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,15	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	500,00	2,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	900,00	69,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 921,70
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3			616,44 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	370,00	469,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 743,80
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t			15 115,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 131,22
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4	m2			256,71 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310-22,4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22,4	t	0,141	1 650,00	232,65
	1421102200000-22,4	Nisip bitumat	t	0,003	1 650,00	4,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			51 520,89

1	2	3	4	5	6	7
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			15 115,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			922,02
43	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2 (total 5,0cm) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2			241,49 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	5,91
	111100010001311-11,2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	0,094	1 850,00	217,38
	1421102200000-11,2	Nisip bitumat	t	0,003	1 850,00	6,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			48 466,54
		7. Borduri				
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150mm	m			296,59 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,25
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	0,053	1 750,00	92,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,70	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	430,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,15	0,14
	2666122800284-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1,005	125,00	125,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			319 132,89
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m			177,77 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	0,048	1 750,00	84,00
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	23,15	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			66 096,54
		8. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			780,22 <hr/> 162,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	650,00	617,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			319,89
47	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (montare rigola tip IL-30, 41,0 m.l.)	buc			2 680,49 <hr/> 198,66
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	94,60	18,92
	2666122800600-30	Element prefabricat (rigola tip IL-30, 41,0 m.l.)	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,15	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	2,70	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	430,00	3,44
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	500,00	250,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			37 526,88
48	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (uluc din beton tip OL-25 cu gratar, 49x17x15cm, 684,0mx2=1368buc)	buc			139,65 <hr/> 28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,300	94,60	28,38
	2666122800611-25	Element prefabricat din beton armat (uluc din beton tip OL-25 cu gratar, 49x17x15cm)	buc	1,007	110,50	111,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			191 045,99
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 (pat de fundatie pentru pozitionare uluc din beton OL-25, 40x15cm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 384,22 <hr/> 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	37,84
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,025	1 750,00	1 820,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	23,15	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	120,00	72,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	500,00	125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			48 924,11
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (strat suport sub rigola IL-30 si beton, V=2.3m3+0,06m3x3buc=2,48m3, h=100mm)	m3			684,22 <hr/> 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	23,15	2,32
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	300,00	126,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 696,86</i>
51	CA02C	Beton C20/25 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Nod A, 3buc) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 619,77 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	94,60	61,49
	2663102100000-25	Beton C20/25	m3	1,025	1 950,00	2 018,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	23,15	2,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	120,00	48,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>785,93</i>
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 3Bp1, 100x100mm, S=0,6m2x3)	kg			34,19 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100-3b	Plase sudate (plasa 3Bp1, 100x100mm, S=0,6m2x3)	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>64,00</i>
53	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			489,93 ----- 110,68
	9312040019600	Sapator	h-om	1,170	94,60	110,68
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	370,00	379,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 175,84</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 0100413.330 din str. Calea
 Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2
Lucrari de amenajare parcare. Etapa II

Valoarea de deviz 728 394,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului vegetal 0,4m)	100 m3	2,9000	1 155,00 0,00	3 349,50 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,9000	731,50 0,00	2 121,35 0,00
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului cu impingerea lui la 20m)	100 m3	0,5800	1 507,00 0,00	874,06 0,00
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,5800	885,50 0,00	513,59 0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	0,1700	599,53 0,00	101,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint)				
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,1700	726,00 0,00	123,42 0,00
7	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3	0,1700	1 221,00 0,00	207,57 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1700	2 126,12 0,00	361,44 0,00
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3	2,6390	1 072,50 0,00	2 830,33 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint surplus)	100 m3	0,4100	1 237,51 0,00	507,38 0,00
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	517,2000	31,41 0,00	16 242,67 0,00
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,6390	210,62 28,38	555,82 74,89
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4100	255,54 34,05	104,77 13,96
		<i>Total</i>	lei			27 893,82
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				27 893,82 88,85
		2. Inverzire				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m ³	0,2610	726,02 0,00	189,49 0,00
15	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m ³	0,2610	1 221,00 0,00	318,68 0,00
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m ²	261,0000	10,41 10,41	2 715,97 2 715,97
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m ²	2,6100	1 077,10 455,97	2 811,23 1 190,09
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m ²	2,6100	278,59 62,44	727,11 162,96
		<i>Total</i>	lei			6 762,48
		Total Inverzire Inclusiv salariu				6 762,48 4 069,02
		3. Acoperire cu pavaj vibropresat h=100mm (S=612,0m²)				
19	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m ³	91,8000	628,52 29,33	57 698,46 2 692,13
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m ³	122,4000	616,44 28,38	75 451,95 3 473,71
21	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=100mm tip	m ²	612,0000	464,36 124,04	284 189,87 75 912,19

1	2	3	4	5	6	7
		„Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200				
		<i>Total</i>	lei			417 340,28
		Total Acoperire cu pavaj vibropresat h=100mm (S=612,0m2) Inclusiv salariu				417 340,28 82 078,03
		4. Borduri				
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150mm	m	251,0000	296,59 64,33	74 444,57 16 146,33
		<i>Total</i>	lei			74 444,57
		Total Borduri Inclusiv salariu				74 444,57 16 146,33
		Total	lei			526 441,15
		Asigurari sociale	24 %			24 571,74
		Total				551 012,89
		Cheltuieli de regie	8 %			44 081,03
		Total				595 093,92
		Beneficiu de deviz	2 %			11 901,88
		Total				606 995,79
		TVA	20 %			121 399,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				728 394,95 102 382,23

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcare
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100413.330 din str. Calea
Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Lucrari de amenajare parcare. Etapa II**

Valoarea de deviz 728 394,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	974,369	94,60	92 175,33
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	43,013	94,60	4 069,01
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,609	94,60	4 125,44
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,273	94,60	2 012,44
Total manopera						102 382,23

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,336	156,85	1 621,14
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	155,448	370,00	57 515,76
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	370,00	2,56
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,510	430,00	1 079,30
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,060	430,00	1 315,80
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,194	430,00	11 263,25
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	878,500	2,70	2 371,95
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	979,200	2,70	2 643,84
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 816,440	2,70	13 004,39
10.	2653102000000-1	Amestec optimal din agregate (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip)	m3	92,534	430,00	39 789,79
11.	2661112800655-10	pavele din beton vibropresat h=100mm tip „Caramida” dim. 100x200mm	m2	621,180	280,00	173 930,40
12.	2663102100001-15	Beton clasa...(C12/15)	m3	13,303	1 750,00	23 280,25
13.	2666122800284-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150mm	m	252,255	125,00	31 531,88
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,240	500,00	6 120,00
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,320	23,15	308,36
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,506	23,15	34,86
Total materiale de construcții						365 813,53

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,141	650,00	3 341,52
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,981	400,00	19 192,32
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,203	500,00	101,32
4.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	7,069	900,00	6 361,74
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,069	550,00	3 337,70
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,270	550,00	148,66
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,181	550,00	7 799,57
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,035	550,00	569,18
9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,203	550,00	111,45
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,532	550,00	16 242,67
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,078	500,00	1 039,23
Total utilaje de construcții						58 245,39

Total	lei	526 441,15
Asigurari sociale	24 %	24 571,74
Total		551 012,89
Cheltuieli de regie	8 %	44 081,03
Total		595 093,92
Beneficiu de deviz	2 %	11 901,88
Total		606 995,79
TVA	20 %	121 399,16

Total deviz:

728 394,95

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcuri auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 0100413.330 din str. Calea Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2
Lucrari de amenajare parcare. Etapa II**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului vegetal 0,4m)	100 m3			1 155,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,100	550,00	1 155,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 349,50
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			731,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330	550,00	731,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 121,35
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului cu impingerea lui la 20m)	100 m3			1 507,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	550,00	1 507,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			874,06
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			885,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	550,00	885,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			513,59
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint)	100 m3			599,53 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			101,92
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si	100 m3			726,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	550,00	726,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			123,42
7	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3			1 221,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,740	550,00	1 221,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			207,57
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 126,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	550,00	655,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			361,44
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	550,00	1 072,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 830,33
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint surplus)	100 m3			1 237,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			507,38
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 242,67
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			210,62 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	370,00	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	550,00	181,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			555,82
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,54 ----- 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	370,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			104,77
		2. Inverzire				
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			726,02 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	550,00	726,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			189,49
15	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100 m3			1 221,00 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,740	550,00	1 221,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			318,68
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			10,41 ----- 10,41
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,110	94,60	10,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 715,97
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 077,10 ----- 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	156,85	621,13
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 811,23
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59 ----- 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	500,00	193,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			727,11
		3. Acoperire cu pavaj vibropresat h=100mm (S=612,0m2)				
19	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie	m3			628,52 ----- 29,33

1	2	3	4	5	6	7
		din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	2653102000000-1	Amestec optimal din agregate (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip)	m3	1,008	430,00	433,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,15	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	500,00	2,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	900,00	69,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			57 698,46
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3			616,44 ----- 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	370,00	469,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			75 451,95
21	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=100mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200	m2			464,36 ----- 124,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	2661112800655-10	pavele din beton vibropresat h=100mm tip „Caramida” dim. 100x200mm	m2	1,015	280,00	284,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			284 189,87
		4. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150mm	m			296,59 ----- 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,25
	2663102100001-15	Beton clasa...(C12/15)	m3	0,053	1 750,00	92,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,70	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	430,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,15	0,14
	2666122800284-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150mm	m	1,005	125,00	125,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>74 444,57</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcari
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100413.330 din str. Calea
Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Indicatoare si marcaj rutier

Valoarea de deviz 79 437,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	13,0000	928,11 103,11	12 065,48 1 340,48
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	5,0000	1 028,11 103,11	5 140,57 515,57
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint in urma sapatarii la fundatii)	m3	1,4000	29,33 29,33	41,06 41,06
4	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. (montare)	buc	23,0000	162,49 124,87	3 737,37 2 872,06
5		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	1,0000	970,00 0,00	970,00 0,00
6		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs	buc	6,0000	950,00 0,00	5 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)				
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	6,0000	1 150,00 0,00	6 900,00 0,00
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	6,0000	1 050,00 0,00	6 300,00 0,00
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	4,0000	950,00 0,00	3 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			44 654,48
		Total Indicatoare rutiere Inclusiv salariu				44 654,48 4 769,17
		2. Marcaj rutier				
10	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.1.1, S=144.0m2)	1 km	0,9600	8 409,60 313,13	8 073,22 300,60
11	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.5, S=5.0m2)	1 km	0,0330	8 409,39 313,03	277,51 10,33
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km	0,0500	8 409,60 313,20	420,48 15,66
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.14.1)	m2	11,0000	230,41 44,46	2 534,53 489,08
14	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.18.1)	m2	11,5800	230,41 44,46	2 668,17 514,87
		<i>Total</i>	lei			13 973,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Marcaj rutier Inclusiv salariu				13 973,91 1 330,54
		Total	lei			58 628,39
		Asigurari sociale	24 %			1 463,93
		Total				60 092,32
		Cheltuieli de regie	8 %			4 807,38
		Total				64 899,70
		Beneficiu de deviz	2 %			1 298,00
		Total				66 197,70
		TVA	20 %			13 239,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				79 437,24 6 099,71

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcare
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100413.330 din str. Calea
Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3
Indicatoare si marcaj rutier**

Valoarea de deviz 79 437,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,940	94,60	561,92
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,452	94,60	326,59
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,032	94,60	192,25
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	30,360	94,60	2 872,06
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,694	94,60	2 146,89
Total manopera						6 099,71

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	430,00	0,45
2.	2320166200676	White spirit	kg	0,834	37,50	31,29
3.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,252	42,50	53,19
4.	2430126108720-1	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	69,082	150,00	10 362,28
5.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	10,479	65,00	681,15
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,574	50,00	128,71
7.	2663102100000-7,5	Beton (C6/7,5)	m3	1,800	1 750,00	3 150,00
8.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	32,522	23,00	748,01
9.	2811106301794-1,45	Stilp metalic confectionat industrial (stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	13,000	650,00	8 450,00
10.	2811106301794-2,45	Stilp metalic confectionat industrial (stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	5,000	750,00	3 750,00
11.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	46,000	1,00	46,00
12.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,460	55,00	25,30
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	46,000	1,00	46,00
14.	33	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	6,000	1 150,00	6 900,00
15.	44	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	6,000	1 050,00	6 300,00

16.	55	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	4,000	950,00	3 800,00
17.	A700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	1,000	970,00	970,00
18.	D600	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	6,000	950,00	5 700,00
Total materiale de constructii						51 142,37

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,386	1 000,00	1 386,31
Total utilaje de constructii						1 386,31

Total	lei	58 628,39
Asigurari sociale	24 %	1 463,93
Total		60 092,32
Cheltuieli de regie	8 %	4 807,38
Total		64 899,70
Beneficiu de deviz	2 %	1 298,00
Total		66 197,70
TVA	20 %	13 239,54

Total deviz:

79 437,24

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 0100413.330 din str. Calea Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3
Indicatoare si marcaj rutier**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc			928,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	2663102100000-7,5	Beton (C6/7,5)	m3	0,100	1 750,00	175,00
	2811106301794-1,45	Stîlp metalic confectionat industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	1,000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 065,48
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc			1 028,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	2663102100000-7,5	Beton (C6/7,5)	m3	0,100	1 750,00	175,00
	2811106301794-2,45	Stîlp metalic confectionat industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	1,000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 140,57
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint in urma sapaturii la fundatii)	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	94,60	29,33
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			41,06
4	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. (montare)	buc			162,49 124,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,320	94,60	124,87
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,020	55,00	1,10
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	23,00	32,52
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 737,37
5		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc			970,00 0,00
	A700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	1,000	970,00	970,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			970,00
6		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc			950,00 0,00
	D600	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	1,000	950,00	950,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 700,00
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc			1 150,00 0,00
	33	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	1,000	1 150,00	1 150,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 900,00
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc			1 050,00 0,00
	44	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 300,00
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc			950,00 0,00
	55	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	1,000	950,00	950,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 800,00
		2. Marcaj rutier				
10	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.1.1, S=144.0m2)	1 km			8 409,60 313,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,310	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,200	42,50	51,00
	2430126108720-1	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,430	150,00	7 564,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,470	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,800	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,290	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 073,22
11	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.5, S=5.0m2)	1 km			8 409,39 313,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,310	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,200	42,50	51,00
	2430126108720-1	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,430	150,00	7 564,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,470	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,800	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,290	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			277,51
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km			8 409,60 313,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,310	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,200	42,50	51,00
	2430126108720-1	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,430	150,00	7 564,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,470	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,800	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,290	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			420,48
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.14.1)	m2			230,41 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720-1	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,730	150,00	109,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	1 000,00	48,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 534,53

1	2	3	4	5	6	7
14	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.18.1)	m2			230,41 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720-1	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,730	150,00	109,50
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	1 000,00	48,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 668,17</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 0100413.330 din str. Calea
 Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1
Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 693 511,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	1,0800	8 368,25 2 754,75	9 037,71 2 975,13
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	20,0000	3 900,00 0,00	78 000,00 0,00
3	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,1060	8 368,21 2 754,72	887,03 292,00
4		Teava patrata 150*150*6mm metalica L=4000m (pilon p/n montare dulap = 1buc) (1m teava=26,4kg)	m	4,0000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,0000	425,62 41,62	8 938,10 874,10
6		Fundatie pentru piloni (Fm2b-1buc,Fm2a-20buc)	buc	20,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	6,7200	2 509,05 364,21	16 860,80 2 447,49

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,010				
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,010	m3	1,0500	<u>2 767,86</u> 364,21	<u>2 906,25</u> 382,42
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17(instalata in fundatie piloni) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	81,8000	<u>83,15</u> 13,91	<u>6 801,61</u> 1 137,53
10	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	255,1500	<u>28,47</u> 7,47	<u>7 264,99</u> 1 906,84
11	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	642,6000	<u>26,58</u> 5,58	<u>17 081,21</u> 3 586,61
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	89,0400	<u>67,56</u> 19,87	<u>6 015,53</u> 1 768,87
13	21	Caramida	buc	3 700,0000	<u>7,00</u> 0,00	<u>25 900,00</u> 0,00
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	65,0000	<u>83,15</u> 13,91	<u>5 404,70</u> 903,90
15	GD59A1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru	m	3,0000	<u>836,99</u> 262,99	<u>2 510,97</u> 788,96

1	2	3	4	5	6	7
		conducte avind diametrul pina la 125 mm.Pentru executarea in teren tare 50 mm PE100 SDR17				
		<i>Total</i>	lei			189 608,90
		Total Constructie Inclusiv salariu				189 608,90 17 063,85
		1.2. Lucrari de terasamente				
16	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	21,0000	899,94 97,44	18 898,70 2 046,20
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	0,6250	250,69 250,69	156,68 156,68
18	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului)	100 m3	0,0200	1 776,50 0,00	35,53 0,00
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,2000	91,00 0,00	291,20 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0200	255,50 34,00	5,11 0,68
21	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	146,6300	250,69 250,69	36 758,67 36 758,67
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	33,1100	686,46 85,14	22 728,53 2 818,99
23	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	109,7400	94,08 91,76	10 324,01 10 069,96
24	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,3690	1 776,50	655,53

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus)			0,00	0,00
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,0200	91,00 0,00	5 370,82 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3690	255,56 34,07	94,30 12,57
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,5000	792,75 792,75	1 189,12 1 189,12
28	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	1,5000	1 113,64 491,92	1 670,46 737,88
		<i>Total</i>	lei			98 178,66
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				98 178,66 53 790,75
		<i>Total</i>	lei			287 787,56
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			17 005,10
		<i>Transport</i>	4 %			6 816,11
		<i>Total</i>				311 608,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			24 928,70
		<i>Total</i>				336 537,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 730,75
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				343 268,21 70 854,60
		2. Lucrari de montare				
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	539,90 224,20	539,90 224,20
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	109,15 105,95	545,76 529,76
31		Intrerupator BH-32 3P 25A	buc	1,0000	81,67 0,00	81,67 0,00
32		Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,0000	108,33 0,00	216,66 0,00
33		Sina N	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
34		Sina PE	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc	40,0000	313,43 216,63	12 537,36 8 665,36
36		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	40,0000	1 000,00 0,00	40 000,00 0,00
37	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	20,0000	618,93 430,43	12 378,60 8 608,60
38		Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc	20,0000	1 800,00 0,00	36 000,00 0,00
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	20,0000	184,37 147,58	3 687,42 2 951,52
40		Intrerupator automat BA47-29/IP/B1A	buc	20,0000	66,00 0,00	1 320,00 0,00
41		DIN рейка 7cm	buc	20,0000	45,00 0,00	900,00 0,00
42		Зажим ответвительный У734М	buc	60,0000	28,50 0,00	1 710,00 0,00
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,6000	1 951,25 1 173,04	7 024,51 4 222,94
44		Cablu VVng-3*1,5mm2	m	360,0000	15,00 0,00	5 400,00 0,00
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,26kg/m)	100 m	0,0500	5 797,20 1 570,40	289,86 78,52
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm (1,58kg/m)	100 m	0,0800	7 531,00 1 797,37	602,48 143,79
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	3 573,53 784,23	1 072,06 235,27
48	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	4,4200	2 335,99 1 296,02	10 325,07 5 728,41
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6800	1 951,26 1 173,04	1 326,86 797,67
50	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la	100 m	1,0000	1 668,38 1 097,36	1 668,38 1 097,36

1	2	3	4	5	6	7
		cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg				
51		Cablu ABBГНГ 4*16	m	10,0000	34,00 0,00	340,00 0,00
52		Cablu ABB6ШВ 4*25	m	170,0000	75,00 0,00	12 750,00 0,00
53		Cablu ABB6ШВ 5*10	m	430,0000	55,00 0,00	23 650,00 0,00
54		Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc	4,0000	125,00 0,00	500,00 0,00
55		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФВД 16-16	buc	3,0000	300,00 0,00	900,00 0,00
56	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,0000	669,65 477,73	669,65 477,73
57		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,0000	620,00 0,00	620,00 0,00
58	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,0000	712,46 653,69	712,46 653,69
59		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,0000	385,00 0,00	385,00 0,00
60	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,7300	5 067,85 615,85	23 970,91 2 912,95
		<i>Total</i>	lei			202 234,61
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 958,66
		<i>Transport</i>	4 %			5 184,73
		<i>Total</i>				216 378,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			11 198,33
		<i>Total</i>				227 576,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 551,52
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				232 127,85 37 327,77
		3. Utilaj				
61	Preturile firmei	Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>	1,2 %			30,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 530,00
		Total	lei			577 926,07
		TVA	20 %			115 585,21
		Total deviz: Inclusiv salariu				693 511,28
						108 182,37

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a unei parcuri auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 0100413.330 din str. Calea Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1
Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 693 511,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	459,992	94,60	43 515,21
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	1,410	94,60	133,39
3.	7123010010200	Betonist	h-om	26,806	94,60	2 535,89
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,479	94,60	5 153,74
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,800	94,60	737,88
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,580	94,60	2 041,43
7.	7136080025001	Montator	h-om	18,698	94,60	1 768,87
8.	7137010011500	Electrician	h-om	35,341	94,60	3 343,28
9.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	6,930	94,60	655,58
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	503,841	94,60	47 663,40
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,699	94,60	633,73
		Total manopera				108 182,37

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,940	157,00	932,58
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,002	30 000,00	72,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	35 000,00	435,68
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	25 000,00	607,50
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,044	25 000,00	1 105,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CТ3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	25 000,00	110,50
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,427	75,00	32,03
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,180	55,00	174,90
9.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,007	25 000,00	162,50
10.	1019852	Vopsea	kg	15,125	75,00	1 134,38
11.	10811614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,016	25 000,00	400,00
12.	111	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	20,000	3 900,00	78 000,00
13.	112	Teava patrata 150*150*6mm metalica L=4000m (pilon p/n montare dulap = 1buc) (1m teava=26,4kg)	m	4,000	500,00	2 000,00
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	370,00	0,58
15.	1421102200525-1	Nisip pentru umplutura	m3	36,421	430,00	15 661,03
16.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	21,600	8,25	178,20

17.	1616	корпус предохранительной вставки КИВ 16-16 с плавкой ставкой ССФБД 16-16	buc	3,000	300,00	900,00
18.	1670	Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc	4,000	125,00	500,00
19.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,539	5 500,00	2 964,77
20.	2010237318750	Distantieri	buc	134,662	1,00	134,66
21.	21	Caramida	buc	3 700,000	7,00	25 900,00
22.	211	Intrerupator ВН-32 3P 25А	buc	1,000	81,67	81,67
23.	212	Intrerupator automat ВА-47-3P 6А tip В	buc	2,000	108,33	216,66
24.	213	Sina N	buc	1,000	55,00	55,00
25.	214	Sina PE	buc	1,000	55,00	55,00
26.	215	Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc	20,000	1 800,00	36 000,00
27.	216	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	40,000	1 000,00	40 000,00
28.	217	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В1А	buc	20,000	66,00	1 320,00
29.	218	DIN рейка 7cm	buc	20,000	45,00	900,00
30.	219	Зажим ответвительный У734М	buc	60,000	28,50	1 710,00
31.	2521216701001-100	Teava din polietilena diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	154,991	41,70	6 463,13
32.	2663102100000-302	Beton C25/30XC2	m3	6,957	2 000,00	13 913,76
33.	2663102100000-303	Beton C30/37XC3	m3	1,087	2 250,00	2 445,78
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	261,529	20,00	5 230,58
35.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	658,665	20,00	13 173,30
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,978	35,00	314,21
37.	280	Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
38.	2811236309900	Confectii metalice	kg	93,528	28,50	2 665,54
39.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,899	75,00	67,45
40.	315	Cablu VVng-3*1,5mm2	m	360,000	15,00	5 400,00
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,974	23,15	254,05
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,096	23,15	94,82
43.	4100126202818	Apa	m3	0,360	23,15	8,33
44.	416	Cablu АВВГНГ 4*16	m	10,000	34,00	340,00
45.	4162	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,000	385,00	385,00
46.	41625	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,000	620,00	620,00
47.	425	Cablu АВБШВ 4*25	m	170,000	75,00	12 750,00
48.	5009031	Scoabe	10 buc	1,800	5,00	9,00
49.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,097	1 000,00	97,26
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,319	95,00	30,28
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,113	115,00	12,97
52.	510	Cablu АВБШВ 5*10	m	430,000	55,00	23 650,00
53.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2,400	115,00	276,00
54.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,500	30,00	45,00
55.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,240	125,00	30,00
Total materiale de constructii						302 521,10

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	5,040	550,00	2 772,00
----	--------	-------------------------	------	-------	--------	----------

2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	5,040	550,00	2 772,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	24,404	500,00	12 201,85
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,040	500,00	2 520,00
5.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,653	50,00	182,64
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	29,822	50,00	1 491,12
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	29,822	50,00	1 491,12
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	32,000	50,00	1 600,00
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	34,910	50,00	1 745,50
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,479	220,00	985,36
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	175,00	38,50
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	150,00	33,00
13.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,641	500,00	1 820,51
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	22,470	750,00	16 852,50
15.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	5,147	550,00	2 830,98
16.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,233	500,00	616,72
17.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,906	300,00	4 171,86
18.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,890	100,00	89,04
19.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,688	250,00	422,05
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,256	550,00	691,06
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,156	550,00	85,58
22.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	1,410	1 000,00	1 410,00
23.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	4,662	120,00	559,44
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,404	100,00	440,40
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,123	200,00	1 424,64
26.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,800	100,00	80,00
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,324	500,00	5 662,02
28.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,400	500,00	2 200,00
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	24,404	550,00	13 422,04
30.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	2,194	550,00	1 206,76
Total utilaje de constructii						81 818,70

Total	lei	577 926,07
TVA	20 %	115 585,21

Total deviz:

693 511,28

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 0100413.330 din str. Calea Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1
Iluminat electric exterior**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masa pînă la 2 t	t			8 368,25 2 754,75
	1	Muncitor	h-om	29,120	94,60	2 754,75
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,080	50,00	154,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,070	500,00	1 535,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,340	550,00	2 387,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,040	500,00	520,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,850	550,00	1 017,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 037,71
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc			3 900,00 0,00
	111	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	1,000	3 900,00	3 900,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			78 000,00
3	33-01-016-1	Montarea stlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masa pînă la 2 t	t			8 368,21 2 754,72
	1	Muncitor	h-om	29,120	94,60	2 754,75
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,080	50,00	154,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,070	500,00	1 535,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,340	550,00	2 387,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,040	500,00	520,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,850	550,00	1 017,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			887,03
4		Teava patrata 150*150*6mm metalica L=4000m (pilon p/n montare dulap = 1buc) (1m teava=26,4kg)	m			500,00 0,00
	112	Teava patrata 150*150*6mm metalica L=4000m (pilon p/n	m	1,000	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		montare dulap = 1buc) (1m teava=26,4kg)				
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 000,00
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			425,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,440	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	550,00	132,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	550,00	132,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	500,00	120,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 938,10
6		Fundatie pentru piloni (Fm2b-1buc,Fm2a-20buc)	buc			0,00 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,010	m3			2 509,05 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	37,84
	2663102100000-302	Beton C25/30XC2	m3	1,025	2 000,00	2 070,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	23,15	2,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	120,00	72,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 860,80
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,010	m3			2 767,86 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	37,84
	2663102100000-303	Beton C30/37XC3	m3	1,025	2 250,00	2 329,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	23,15	2,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	120,00	72,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 906,25
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,	m			83,15 13,91

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17(instalata in fundatie piloni) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	94,60	13,91
	2521216701001-100	Teava din polietilena diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	1,015	41,70	43,17
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	250,00	2,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 801,61</i>
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,47 <hr/> 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 264,99</i>
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			26,58 <hr/> 5,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	94,60	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>17 081,21</i>
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			67,56 <hr/> 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	28,50	29,94
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	200,00	16,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 015,53</i>
13	21	Caramida	buc			7,00 <hr/> 0,00
	21	Caramida	buc	1,000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>25 900,00</i>
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,	m			83,15 <hr/> 13,91

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	94,60	13,91
	2521216701001-100	Teava din polietilena diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	1,015	41,70	43,17
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	250,00	2,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 404,70
15	GD59A1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm.Pentru executarea in teren tare 50 mm PE100 SDR17	m			836,99 ----- 262,99
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	2,310	94,60	218,53
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,470	94,60	44,46
	2521216701001-100	Teava din polietilena diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	1,003	41,70	41,83
	4100126202818	Apa	m3	0,120	23,15	2,78
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	7,200	8,25	59,40
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,470	1 000,00	470,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 510,97
		1.2. Lucrari de terasamente				
16	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc			899,94 ----- 97,44
	1	Muncitor	h-om	1,030	94,60	97,44
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,070	750,00	802,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 898,70
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			250,69 ----- 250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,410	94,60	227,99
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240	94,60	22,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			156,68
18	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului)	100 m3			1 776,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,230	550,00	1 776,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			35,53

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	500,00	91,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			291,20
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,50 34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	370,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5,11
21	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			250,69 250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,410	94,60	227,99
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240	94,60	22,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			36 758,67
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3			686,46 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	94,60	85,14
	1421102200525-1	Nisip pentru umplutura	m3	1,100	430,00	473,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	23,15	2,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	300,00	126,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 728,53
23	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			94,08 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	23,15	2,32
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 324,01
24	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus)	100 m3			1 776,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,230	550,00	1 776,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			655,53
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	500,00	91,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 370,82
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,56 34,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	370,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			94,30
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75 ----- 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 189,12
28	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			1 113,64 ----- 491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	157,00	621,72
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 670,46
		2. Lucrari de montare				
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc			539,90 ----- 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,370	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100	75,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	75,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	220,00	156,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	175,00	38,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	550,00	38,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			539,90
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			109,15 ----- 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,120	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	550,00	1,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			545,76
31		Intreupator BH-32 3P 25A	buc			81,67 ----- 0,00
	211	Intreupator BH-32 3P 25A	buc	1,000	81,67	81,67
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			81,67
32		Intreupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc			108,33 ----- 0,00
	212	Intreupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	1,000	108,33	108,33
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			216,66

1	2	3	4	5	6	7
33		Sina N	buc			55,00 0,00
	213	Sina N	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			55,00
34		Sina PE	buc			55,00 0,00
	214	Sina PE	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			55,00
35	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc			313,43 216,63
	1	Muncitor	h-om	2,290	94,60	216,63
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	30 000,00	1,80
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	50,00	40,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	500,00	55,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 537,36
36		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			1 000,00 0,00
	216	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			40 000,00
37	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			618,93 430,43
	1	Muncitor	h-om	4,550	94,60	430,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	35 000,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,700	75,00	52,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	500,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,560	50,00	78,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	550,00	16,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 378,60
38		Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc			1 800,00 0,00
	215	Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			36 000,00
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			184,37 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,560	94,60	147,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	55,00	2,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	125,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	220,00	28,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 687,42
40		Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc			66,00
						0,00
	217	Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	1,000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 320,00
41		DIN рейка 7cm	buc			45,00
						0,00
	218	DIN рейка 7cm	buc	1,000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			900,00
42		Зажим ответвительный У734М	buc			28,50
						0,00
	219	Зажим ответвительный У734М	buc	1,000	28,50	28,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 710,00
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 951,25
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,400	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	1,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	95,00	0,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,500	115,00	57,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	50,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	550,00	214,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 024,51
44		Cablu VVng-3*1,5mm2	m			15,00
						0,00
	315	Cablu VVng-3*1,5mm2	m	1,000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 400,00
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,26kg/m)	100 m			5 797,20
						1 570,40
	1	Muncitor	h-om	16,600	94,60	1 570,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	75,00	67,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	25 000,00	3 250,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	220,00	688,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,210	500,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,210	550,00	115,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			289,86
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm (1,58kg/m)	100 m			7 531,00 1 797,37
	1	Muncitor	h-om	19,000	94,60	1 797,40
	10811614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,200	25 000,00	5 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	75,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	220,00	688,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			602,48
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			3 573,53 784,23
	1	Muncitor	h-om	8,290	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	25 000,00	2 025,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	75,00	58,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	500,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	220,00	558,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	550,00	77,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 072,06
48	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 335,99 1 296,02
	1	Muncitor	h-om	13,700	94,60	1 296,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	1,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	25 000,00	250,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,250	75,00	18,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	95,00	3,90
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220	50,00	161,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220	50,00	161,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	550,00	214,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 325,07
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 951,26 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,400	94,60	1 173,04

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	1,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	95,00	0,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,500	115,00	57,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	50,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	550,00	214,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 326,86</i>
50	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 668,38 ----- 1 097,36
	1	Muncitor	h-om	11,600	94,60	1 097,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	35 000,00	3,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,800	5,00	9,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100	95,00	9,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	115,00	2,82
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,260	115,00	29,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,210	500,00	105,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,750	50,00	137,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,750	50,00	137,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,210	550,00	115,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 668,38</i>
51		Cablu АВВГНГ 4*16	m			34,00 ----- 0,00
	416	Cablu АВВГНГ 4*16	m	1,000	34,00	34,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>340,00</i>
52		Cablu АВБШВ 4*25	m			75,00 ----- 0,00
	425	Cablu АВБШВ 4*25	m	1,000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 750,00</i>
53		Cablu АВБШВ 5*10	m			55,00 ----- 0,00
	510	Cablu АВБШВ 5*10	m	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>23 650,00</i>
54		Прокальвующий ажим ЗОИ 16-70	buc			125,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1670	Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc	1,000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			500,00
55		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФБД 16-16	buc			300,00 0,00
	1616	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФБД 16-16	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			900,00
56	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			669,65 477,73
	1	Muncitor	h-om	5,050	94,60	477,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	95,00	0,95
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	115,00	0,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	500,00	1,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,710	50,00	185,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	550,00	1,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			669,65
57		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc			620,00 0,00
	41625	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,000	620,00	620,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			620,00
58	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			712,46 653,69
	1	Muncitor	h-om	6,910	94,60	653,69
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	95,00	0,95
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,500	30,00	45,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	115,00	0,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	550,00	5,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			712,46
59		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc			385,00 0,00
	4162	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,000	385,00	385,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			385,00
60	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			5 067,85 615,85
	1	Muncitor	h-om	6,510	94,60	615,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240	500,00	2 120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	550,00	2 332,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>23 970,91</i>
		3. Utilaj				
61	Preturile firmei	Dulap metalic ИЦМПІ- IP54 (280h*220*116)	buc			2 500,00 <hr/> 0,00
	280	Dulap metalic ИЦМПІ- IP54 (280h*220*116)	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 500,00</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100413.330 din str. Calea
Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1
Mobilier urban

Valoarea de deviz 181 436,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier urban				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc	7,0000	59,60 59,60	417,19 417,19
2	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (urne de gunoi)	buc	7,0000	25,54 25,54	178,79 178,79
		<i>Total</i>	lei			595,98
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			143,04
		<i>Total</i>				739,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			59,12
		<i>Total</i>				798,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			15,96
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				814,11 595,98
		1.2. Utilaj				
3	Decorstone	Banca de beton cu speteaza din lemn si ghiveci 2000x450x450h	buc	7,0000	8 400,00 0,00	58 800,00 0,00
4	- // -	Urna din beton "URBAN"	buc	7,0000	6 400,00 0,00	44 800,00 0,00
5		Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux"	buc	3,0000	15 000,00 0,00	45 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			148 600,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 783,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				150 383,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			151 197,31
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				151 197,31 595,98
		Total	lei			151 197,31
		TVA	20 %			30 239,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				181 436,77 595,98

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100413.330 din str. Calea
Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Mobilier urban**

Valoarea de deviz 181 436,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,300	94,60	595,98
		Total manopera				595,98

Materiale:

1.	2000	Banca de beton cu speteaza din lemn si ghiveci 2000x450x450h	buc	7,000	8 400,00	58 800,00
2.	20001	Urna din beton "URBAN"	buc	7,000	6 400,00	44 800,00
3.	2002	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux"	buc	3,000	15 000,00	45 000,00
		Total materiale de construcții				148 600,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	151 197,31
TVA	20 %	30 239,46

Total deviz:**181 436,77**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 0100413.330 din str. Calea Orheiului, sect. Riscani, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1
Mobilier urban**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier urban				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc			59,60 ----- 59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630	94,60	59,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			417,19
2	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (urne de gunoi)	buc			25,54 ----- 25,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,270	94,60	25,54
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			178,79
		1.2. Utilaj				
3	Decorstone	Banca de beton cu speteaza din lemn si ghiveci 2000x450x450h	buc			8 400,00 ----- 0,00
	2000	Banca de beton cu speteaza din lemn si ghiveci 2000x450x450h	buc	1,000	8 400,00	8 400,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			58 800,00
4	- // -	Urna din beton "URBAN"	buc			6 400,00 ----- 0,00
	20001	Urna din beton "URBAN"	buc	1,000	6 400,00	6 400,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			44 800,00
5		Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux"	buc			15 000,00 ----- 0,00
	2002	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux"	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			45 000,00

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.