

# Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice pe anul 2020, PARTEA III

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 799 119,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L91 R14 drum de acces spre s. Curesnita Noua (Drumuri pietruite)</b> <b>1.1. Drum principal</b>				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,120	833,04 0,00	933,00 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	1,120	665,18 0,00	745,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,120	681,25 0,00	763,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	180,000	13,40	2 411,50

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	39,60 0,00	891,00 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,500	7 878,44 151,86	177 265,00 3 416,75
<b>Total Drum principal</b>						<b>183 008,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 416,75</b>
<b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,000	787,50 0,00	787,50 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	175,000	13,40 0,00	2 345,00 0,00
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	4,000	4 348,12 1 168,12	17 392,48 4 672,48
10	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	1,000	1 171,00 0,00	1 171,00 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	10,000	56,70 0,00	567,00 0,00
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>22 262,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 672,48</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total L91 R14 drum de acces spre s. Curesnita Noua (Drumuri pietruite)</b>						<b>205 271,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 089,23</b>
		<b>2. L84 R14 drum de acces spre sat. Valea (drumuri pietruite)</b> <b>2.1. Drum principal L=200 m, b=3.0 m</b>				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	830,00 <hr/> 0,00	249,00 <hr/> 0,00
13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,300	666,67 <hr/> 0,00	200,00 <hr/> 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,300	676,67 <hr/> 0,00	203,00 <hr/> 0,00
15	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,000	13,38 <hr/> 0,00	602,00 <hr/> 0,00
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	39,50 <hr/> 0,00	237,00 <hr/> 0,00
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	7 878,67 <hr/> 151,85	47 272,03 <hr/> 911,13
<b>Total Drum principal L=200 m, b=3.0 m</b>						<b>48 763,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>911,13</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,800	4 347,50 1 168,12	3 478,00 934,50
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,800	1 168,75 0,00	935,00 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	57,00 0,00	114,00 0,00
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>4 527,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>934,50</b>
<b>Total L84 R14 drum de acces spre sat. Valea (drumuri pietruite)</b>						<b>53 290,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 845,63</b>
		<b>3. L85 R14 drum de acces spre sat. Livezi (Drumuri pietruite)</b>				
		<b>3.1. Drum principal L=550 m, b=3.0 m</b>				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,830	834,94 0,00	693,00 0,00
22	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,830	665,66 0,00	552,50 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,830	683,13 0,00	567,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
24	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,750	13,41 0,00	1 659,00 0,00
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	39,64 0,00	654,00 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	7 878,48 151,86	129 994,97 2 505,62
<b>Total Drum principal L=550 m, b=3.0 m</b>						<b>134 120,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 505,62</b>
<b>3.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,200	4 348,35 1 168,12	9 566,36 2 569,86
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,200	1 171,82 0,00	2 578,00 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	56,73 0,00	312,00 0,00
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>12 456,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 569,86</b>
<b>Total L85 R14 drum de acces spre sat. Livezi (Drumuri pietruite)</b>						<b>146 576,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 075,48</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4. Autopavilion (Drumul L104 R14 Drum de acces spre s. Dubna, s. Stoicani)</b>				
30	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	8,300	69,18 69,18	574,22 574,22
31	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,100	1 949,20 209,00	194,92 20,90
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,800	456,12 30,35	364,90 24,28
33	TrB22D3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	20,000	20,84 5,84	416,81 116,81
34	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	42,020	10,76 0,61	452,32 25,82
35	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,000	4 919,61 92,22	88 552,97 1 659,96
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,000	127,46 52,26	764,75 313,55
37	CP23A1	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C 22.5/20(Bc 22.5/B300) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea	m3	0,850	2 784,78 227,48	2 367,06 193,36

1	2	3	4	5	6	7
		regulata				
38	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	18,000	52,94 7,68	952,99 138,33
39	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	8,000	100,43 24,59	803,44 196,74
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	18,000	24,67 1,23	444,11 22,13
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05	m2	18,000	64,49 14,76	1 160,86 265,60
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,000	4,42 0,92	398,00 83,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	189,000	4,42	835,80

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			0,92	174,30
44	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	41,360	272,22 19,67	11 258,91 813,69
45	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-82,720	13,65 7,38	-1 128,94 -610,19
46	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	51,640	272,25 19,67	14 058,89 1 015,96
47	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-103,200	13,65 7,38	-1 408,91 -761,43
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,700	454,73 30,40	1 227,76 82,08
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,800	492,92 27,67	887,25 49,80
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	17,700	165,02 9,22	2 920,94 163,23
51	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	18,000	181,40 18,31	3 265,13 329,54



1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
52	Tr11AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,000	13,83 <hr/> 13,83	13,83 <hr/> 13,83
53	TR11AA0 8F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2	t	1,000	10,76 <hr/> 10,76	10,76 <hr/> 10,76
54	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,000	1 263,38 <hr/> 221,33	2 526,75 <hr/> 442,66
55	DI19C	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri	h-ut	8,000	280,00 <hr/> 0,00	2 240,00 <hr/> 0,00
56	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	93,000	33,06 <hr/> 13,83	3 074,94 <hr/> 1 286,47
57	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	0,900	38,01 <hr/> 31,42	34,21 <hr/> 28,28
58	DE17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,900	22,49 <hr/> 2,04	20,24 <hr/> 1,84
59	CP17G1	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, prin suprapunere cu bare avind diametrul 8-16 mm	buc	20,000	17,48 <hr/> 12,30	349,52 <hr/> 245,92
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	14,000	119,15 <hr/> 6,15	1 668,07 <hr/> 86,07

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
61	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	5,000	250,92 38,42	1 254,62 192,12
62	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	5,000	5 030,00 0,00	25 150,00 0,00

<b>Total Autopavilion (Drumul L104 R14 Drum de acces spre s. Dubna, s. Stoicani)</b>						<b>165 707,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 199,63</b>

Прямые затраты	lei	570 845,46
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 997,24
Total ПЗ+CASM	100,00 +	575 842,70
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	83 497,19
Total Total+CR	100,00 +	659 339,89
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	6 593,40
Total Total+B	100,00 +	665 933,29
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	133 186,66

**Total deviz:** **799 119,95**  
**Incluziv salariu** **22 209,97**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)