

**Lucrari de constructie a  
terenului de minifotbal cu invelis  
artificial la IP Gimnaziul ;  
Simion Cibotaru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10-06-2019**

**Valoarea de deviz 284 169,710 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 10-06-2019:						

**Manopera :**

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	191,360	30,92	8 875,277
2.	7129020012800	Pavator	h-om	54,080	30,92	1 672,154
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	128,000	30,92	3 957,760
4.	7137010011500	Electrician	h-om	3,440	30,92	106,365
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,360	30,92	134,811
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,900	30,92	3 830,988
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,760	30,92	23,499
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,840	30,92	118,733
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	70,315	30,92	2 174,139
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	286,666	30,92	8 863,712
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,005	30,92	3 083,497
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,680	30,92	2 711,066
13.	9312040019600	Sapator	h-om	37,440	30,92	1 157,645
<b>Total manopera</b>						<b>36 709,646</b>

**Materiale:**

1.	06897564123456	Porti de mini fotbal	buc	2,000	815,00	1 630,000
2.	14111222017523	Piatra sparta 20-40mm	m3	88,320	170,00	15 014,400
3.	14111222017524	Piatra sparta 5-20mm	m3	36,800	170,00	6 256,000
4.	14111222017525	Piatra sparta 0-5mm	m3	22,080	170,00	3 753,600
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016	125,00	2,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936	125,00	117,000
7.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 812,800	0,65	8 328,320
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,350	5,50	29,425
9.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,000	256,00	1 024,000
10.	2320166200676	White spirit	kg	10,700	18,40	196,880
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,202	14,60	2,950
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,131	17,30	2,267
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	18,190	28,00	509,320
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,400	18,60	7,440
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,128	18,00	200,304

16.	2430226102197	.Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,350	18,40	98,440
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	11,770	16,50	194,205
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	329,680	1,50	494,520
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,000	1,50	7,500
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,680	0,00	0,000
21.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	104,520	132,00	13 796,640
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,400	1,50	32,100
23.	26821326016262	Strat de amortizare-Shock Pad	m2	678,976	5,50	3 734,368
24.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	102,536	12,20	1 876,409
25.	27321036462501	Plasa rabita zincatade 2.5mm	m2	405,870	30,40	18 507,672
26.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	682,899	0,00	0,000
27.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	352,501	4,80	1 692,005
28.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	120,517	15,00	1 807,755
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,018	10,80	43,395
30.	281110630120023	Tava profilata 80x80x3mm	kg	1 281,120	11,50	14 732,880
31.	28111063012003	Tava profilata 50x50x3mm	kg	26,520	10,82	286,946
32.	28111063012004	Tava profilata 40x40x2mm	kg	741,540	10,28	7 623,031
33.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	17,200	12,50	215,000
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,460	36,00	16,560
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,904	36,00	32,544
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	13,059	2,50	32,648
37.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,000	3,00	48,000
38.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000	0,80	12,800
39.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	13,059	0,85	11,100
40.	2874115883700	Saiba M 20	buc	13,059	0,15	1,959
41.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,000	0,15	2,400
42.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,080	1 620,00	6 609,600
43.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 910,400	0,83	6 565,632
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,824	0,00	0,000
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,400	12,00	76,800
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,628	12,00	7,536
47.	4100126202818	Apa	m3	12,800	12,00	153,600
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>115 787,951</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	10,400 0,080	128,00 268,00	1 996,800 21,440
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,760	254,00	13 655,040
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,880	168,00	4 515,840
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,400	15,00	96,000
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,997	288,00	4 486,061
6.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,960	216,00	1 935,360
7.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloarilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,608	0,00	0,000
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,664	25,00	41,600
9.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,464	0,00	0,000
10.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,192	56,40	10,829

11.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,440	186,00	1 011,840
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,301	186,00	55,986
13.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	20,640	15,00	309,600
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>28 136,396</b>

Total	lei	236 808,092
TVA	20,00 %	47 361,618

**Total deviz: 284 169,7**  
10



*[Handwritten signature]*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Mensuri					
1	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,440	186,00
2	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,301	186,00
3	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	20,640	15,00
<b>Total mensuri</b>					<b>28 136,396</b>

Materiale					
1	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,440	186,00
2	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,301	186,00
3	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	20,640	15,00
<b>Total materiale</b>					<b>28 136,396</b>

Obiect Lucrari de constructie a terenului de  
minifotbal cu invelis artificial la IP Gimnaziul ;  
Simion Cibotaru

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de constructii</b>				
1	TsE05C K=7.8 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III Коэффициент к осн. зарплате=7,800 Коэффициент к стоимости материалов=7,800 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=7,800	100m2			700,947 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	288,00	700,947
2	TsE06B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t. in teren coeziv	100m2			593,608 279,208
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	30,92	279,208
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	216,00	302,400
3	TsA03D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0.75 m adincime teren foarte tare	m3			102,655 102,655
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	30,92	92,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,92	9,895
4	TsC39A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2.5 m	buc			74,040 61,840
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	30,92	2,474
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	30,92	59,366
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	12,50	5,000
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	15,00	7,200
5	DE10C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m			159,328 20,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,92	4,638
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,92	16,078
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,755
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0090	125,00	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	132,00	132,660
6	TsC54B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr.12cm	m3			369,271 30,611

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017523	Piatra sparta 20-40mm	m3	1,1500	170,00	195,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	168,00	35,280
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	254,00	106,680
7	TsC54B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr.5cm	m3			369,271 30,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,611
	14111222017525	Piatra sparta 5-20mm	m3	1,1500	170,00	195,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	168,00	35,280
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	254,00	106,680
8	TsC54B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 compactarea gr.3cm	m3			369,271 30,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,611
	14111222017525	Piatra sparta 0-5mm	m3	1,1500	170,00	195,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	168,00	35,280
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	254,00	106,680
9	CL08A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilpi din tiava profilata minim 80x80x3mm montati cu inaltimea de la sol la coama 3m cu pasul pina 3m pe latura lunga si pina la 2m pe latura scurta a terenului.	t			13 057,780 1 236,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	30,92	1 082,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	30,92	154,600
	281110630120023	Tava profilata 80x80x3mm	kg	1 020,0000	11,50	11 730,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,00	16,194
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,85	5,525
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,50	16,250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,15	0,975
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,30	1,130
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	14,60	1,465
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,80	21,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	186,00	27,841
10	CL08A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilpi din tiava profilata minim 50x50x3mm cadranul portitei de la intrare.	t			12 365,846 1 236,808
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	30,92	1 082,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	30,92	154,615
	28111063012003	Tava profilata 50x50x3mm	kg	1 020,0000	10,82	11 036,385
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,00	16,615
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,85	5,538
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,50	16,269
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,15	0,962
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,30	1,346
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	14,60	1,692
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,80	21,615
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	186,00	28,615
11	CL08A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilpi din tiava profilata minim 40x40x2mm elemente orizontale de legatura a imprejmuirii si fixare a plasei.	t			11 813,415 1 236,799
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	30,92	1 082,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	30,92	154,600
	28111063012004	Tava profilata 40x40x2mm	kg	1 020,0000	10,28	10 485,600
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,00	16,193
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,85	5,525

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,15	0,975
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	17,30	1,118
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	14,60	1,466
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,80	21,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	186,00	27,887
12	CK14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			338,420 <hr/> 52,873
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	30,92	5,875
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	30,92	29,683
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	30,92	5,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	30,92	11,749
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	256,00	256,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,00	12,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,600
	2430226100034	Grund miniu antiocoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,60	1,860
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,00	4,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0040	125,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,012
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	268,00	5,360
13	CN20B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			45,794 <hr/> 34,012
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,92	34,012
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	18,00	1,872
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,50	1,815
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	18,40	0,920
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,40	1,840
14	CO06B K=1.5 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Imprejmuiri din plasa de rabita zincata gr.sirmei2.5mm cu inaltimea la coama de 3.05m inclusiv fixarea sau sudarea de stilpii existente profilul de legatura a imprejmuirii(se exclud stilpii si piatra sparta) Коэффициент к осн. зарплате=1,500 Коэффициент к стоимости материалов=1,500 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,500 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m			158,618 <hr/> 51,018
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	30,92	42,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,92	8,348
	27321036462501	Plasa rabita zincatade 2.5mm	m2	1,9000	30,40	88,979
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,20	9,021
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	128,00	9,600
15	RpEF02A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea corpuri de iluminat multiple.tip led.orce tip.de plafon sau de perete.inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate(tipul Led250w) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			1 686,103 <hr/> 33,703
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	30,92	33,703
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	1 620,00	1 652,400
16	CE17B A plicativ п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suplimentar de amortizare h=8mm(Shock Pad)montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial, placi ondulate sau amprentate N=1.03 Material marunt (saibe etc)=1,030	m2			23,974 <hr/> 7,730

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,546
	26821326016262	Strat de amortizare-Shock Pad	m2	1,0300	5,50	5,835
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,0000	0,83	10,259
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
17	TsH43A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperita cu nisip n=20kg/m2(invelitoarea de gazon Fibrilat 26mm material beneficiar)se exclude cauciuc farmitat. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2			21,451 <hr/> 3,819
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	30,92	3,819
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	4,80	1,360
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	15,00	1,625
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0.63-0.315 mm	kg	20,0000	0,65	13,013
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	0,00	0,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,037
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	0,00	0,000
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	186,00	1,581
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	56,40	0,017
18	TsH44A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial , latimea liniei 8-10 cm culoare alba	m			11,716 <hr/> 1,670
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	30,92	1,670
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	0,00	0,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	4,80	5,136
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	15,00	4,800
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	0,00	0,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	25,00	0,110
19	TsH38A Aplicativ n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclud materiale,muncitor-dulgher, betonist, lacatus)	buc			84,721 <hr/> 84,721
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	30,92	84,721
20	pret de piata n. K=1,000	Porti de mini fotbal 3mx2m gata confectionate.	buc			815,000 <hr/> 0,000
	06897564123456	Porti de mini fotbal	buc	1,0000	815,00	815,000

APROBAT:


  
Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de constructie a  
terenului de minifotbal cu invelis  
artificial la IP Gimnaziul ;  
Simion Cibotaru**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 10-06-2019

Valoarea de deviz 284 169,710 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și eheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsE05C K=7.8	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III Кoэффициент к осн. зарплате=7,800 Кoэффициент к стоимости материалов=7,800 Кoэффициент к стоимости эксплуатации машин=7,800	100m2	6,400	700,947 0,000	4 486,061 0,000
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,400	593,608 279,208	3 799,089 1 786,929
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	12,480	102,655 102,655	1 281,139 1 281,139
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor . cu	buc	43,000	74,040	3 183,730



1	2	3	4	5	6	7
		instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2.5 m			61,840	2 659,120
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	104,000	159,328 20,716	16 570,154 2 154,506
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr.12cm	m3	76,800	369,271 30,611	28 359,997 2 350,909
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr.5cm	m3	32,000	369,271 30,611	11 816,666 979,546
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 compactarea gr.3cm	m3	19,200	369,271 30,611	7 089,999 587,727
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilpi din tiava profilata minim 80x80x3mm montati cu inaltimea de la sol la coama 3m cu pasul pina 3m pe latura lunga si pina la 2m pe latura scurta a terenului.	t	1,256	13 057,780 1 236,800	16 400,572 1 553,421
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilpi din tiava profilata minim 50x50x3mm cadranul portitei de la intrare.	t	0,026	12 365,846 1 236,808	321,512 32,157
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilpi din tiava profilata minim 40x40x2mm elemente orizontale de legatura a imprejmuirii si fixare a plasei.	t	0,727	11 813,415 1 236,799	8 588,353 899,153
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,000	338,420 52,873	1 353,680 211,492

1	2	3	4	5	6	7
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	107,000	45,794 34,012	4 899,958 3 639,284
14	CO06B K=1.5	Imprejmuiri din plasa de rabita zincata gr.sirmei2.5mm cu inaltimea la coama de 3.05m inclusiv fixarea sau sudarea de stilpii existehti profilul de legatura a imprejmuirii(se exclud stilpii si piatra sparta) Коэффициент к осн. зарплате=1,500 Коэффициент к стоимости материалов=1,500 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,500 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	208,000	158,618 51,018	32 992,625 10 611,744
15	RpEF02A	Montarea corpur̄ de iluminat multiple,tip led,orce tip,de plafon sau de perete,inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate(tipul Led250w) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	4,000	1 686,103 33,703	6 744,411 134,811
16	CE17B A plicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8mm(Shock Pad)montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial, placi ondulate sau amprentate N=1.03 Material marunt (saibe etc)=1,030	m2	640,000	23,974 7,730	15 343,200 4 947,200
17	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperita cu nisip n=20kg/m2(invelitoarea de gazon Fibrilated 26mm material beneficiar)se exclude cauciuca farmitat. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	640,000	21,451 3,819	13 728,906 2 443,917
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial , latimea liniei 8-10 cm culoare alba	m	160,000	11,716 1,670	1 874,509 267,149
19	TsH38A Aplicativ	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclud materiale,muncitor-dulgher,bețonist,lacatus)	buc	2,000	84,721 84,721	169,442 169,442

1	2	3	4	5	6	7
20	pret de piata	Porti de mini fotbal 3mx2m gata confectionate.	buc	2,000	815,000 0,000	1 630,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			180 633,993
		<i>Contributii sociale si asigurari medica</i>	22,50 %			8 259,670
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			11 578,795
		<i>Total</i>	100,00 +			200 472,458
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			25 059,057
		<i>Total</i>	100,00 +			225 531,515
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			11 276,577
		<i>Total</i>	100,00 +			236 808,092
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>236 808,092 36 709,646</b>

	Total	lei	236 808,092
	TVA	20,00 %	47 361,618
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>284 169,710</b>
			<b>36 709,646</b>



*[Handwritten signature]*

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

(funcția, semnătura, numele, prenumele)