

ФОМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес : **Примэрии мун.Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91**

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Лазарев С.В.**

представители офертанта **АО« Монтаж» г.Чадыр-Лунга**  
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Ремонт дорог в мун.Чадыр-Лунга**  
(наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

**Лот № 1 Ремонт дорог по ул.Железнодорожная,ул.Механизаторов,ул.Тургенева**

а) за сумму без НДС **945 750,0 (девятьсот сорок пять тысяч семьсот пятьдесят лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **189 150,0 (сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят лей 00 бань)**

**Лот № 2 Ремонт дорог по ул.Островского,ул.Крылова (К.Маркса- Матросова**

а) за сумму без НДС **641 499,0 (шестьсот сорок одна тысяча четыреста девяносто девять лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **128 300,0 (сто двадцать восемь тысяч триста лей 00 бань)**

**Лот № 3 Ремонт дорог по ул.Кирова с парковкой, по ул.Измайловская-Ломоносова**

а) за сумму без НДС **698 378,0 (шестьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **139 676,0 (сто тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят шесть лей 00 бань)**

**Лот № 4 Ремонт дорог по ул.Буденного, по ул.Колхозная**

а) за сумму без НДС **546 263,0 (пятьсот сорок шесть тысяч двести шестьдесят три лея 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **109 253,0 (сто девять тысяч двести пятьдесят три лея 00 бань)**



2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через:

**Лот №1 35 календарных дней ( тридцать пять календарных дней )**

**Лот №2 30 календарных дней ( тридцать календарных дней)**

**Лот №3 30 календарных дней ( тридцать календарных дней)**

**Лот №4 30 календарных дней ( тридцать календарных дней)**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 дней соответственно до 26.07.2019г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

**не подаем альтернативную оферту.**

*(отмечается соответствующий вариант)*

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26.06.2019г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ**

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме

**в размере 5%** (от общей стоимости в оферте) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ **6 лет**

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 5

календарных дней.

Офертант,



*[Handwritten signature]*



Ремонт дорог по ул..Буденного  
длинной 250м и шириной 5 м; по ул.  
Колхозная длинной 200м, шириной  
2м плитами 2\*4 м

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №


### Лот № 4

Ремонт дорог по ул..Буденного длинной 250м и шириной 5 м; по ул. Колхозная  
длинной 200м, шириной 2м плитами 2\*4 м

Valoarea de deviz 655 516,0 lei

Intocmit in prețuri curente.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Ремонт дороги по ул. Буденного длинной 250 м,шириной 5м</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	15,000	48,015 14,415	720,225 216,225
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,750	886,480 0,000	664,860 0,000
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток( плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)проезжая часть	m2	1 250,000	263,242 60,197	329 052,550 75 246,300
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	500,000	220,857 44,975	110 428,425 22 487,400



1	2	3	4	5	6	7
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,700	156,835	266,620
					156,835	266,620
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante,) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт	m3	1,500	1 397,395	2 096,093
					265,235	397,853
7	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (установка армокаркаса для зуба)	kg	135,000	18,153	2 450,698
					2,998	404,773
		<b>Total 1.Ремонт дороги по ул. Буденного длиной 250 м,шириной 5м</b>				<b>445 679,471</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>99 019,171</b>
		<b>2. 1.Ремонт дороги по ул. Колхозная длиной 200 м,шириной 2 м плитами 2*4</b>				
8	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	4,800	48,015	230,472
					14,415	69,192
9	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, 30 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	m3	144,000	26,460	3 810,240
					0,000	0,000
10	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	480,000	3,471	1 666,080
					2,883	1 383,840
11	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из песка, укладка выполняется вручную)	m3	40,000	288,730	11 549,184
					147,610	5 904,384
12	CP51D	Placi pentru fundatii continue, (Устройство покрытий из ж/б плит 4*2 -б/у заказчика)	buc	50,000	430,184	21 509,220
					192,584	9 629,220
13	CP20A	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat (Укладка бетона класса B250 в стыки сборных ж/б элементов) заделка швов и монолитные участки	m3	4,120	400,560	1 650,308
					158,565	653,288





1	2	3	4	5	6	7
14	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,200	156,835	188,202
					156,835	188,202
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.2,5 м x шир0,2мxглуб 0,5 м -4 шт	m3	1,000	1 397,036	1 397,036
					265,236	265,236
16	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (установка армокаркаса для зуба )	kg	180,000	18,153	3 267,597
					2,998	539,697
17	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	2,100	616,385	1 294,409
					616,385	1 294,409
		<b>Total 1.Ремонт дороги по ул. Колхозная длиной 200 м,шириной 2 м плитами 2*4</b>				<b>46 562,748</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>19 927,468</b>

	Total	lei	492 242,219
	Соц. и мед страхование	22,50 %	26 762,994
	Транспортировка материалов	1,00 %	3 559,580
	Накладные расходы	3,50 %	18 289,768
	Итого	100,00 +	540 854,561
	Сметная прибыль	1,00 %	5 408,546
	Итого	100,00 +	546 263,107
	НДС	20,00 %	109 252,622
			<b>655 516,0</b>
	<b>Total deviz:</b>		<b>118 946,639</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Ремонт дорог по ул..Буденного длиной 250м и шириной 5 м; по ул. Колхозная длиной 200м, шириной 2м плитами 2\*4 м **Investitor** ООО

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Ремонт дороги по ул. Буденного длиной 250 м,шириной 5м</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,015
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	33,600
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			886,480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	886,480
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток( плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			263,242
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,50	154,787
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	225,00	0,563
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			220,857
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 080,00	57,240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	187,00	2,244
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	108,33	108,872
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0096	225,00	2,160
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2	m3			156,835



1	2	3	4	5	6	7
		m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)				
6	9310060019900 CA02A	Muncitor necalificat Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	h-om m3	2,7200	57,66	156,835 1 397,395
	7123010010200	Betonist				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9500	57,66	227,757
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2952270003000	Vibrator de suprafata	m3	1,0250	1 080,00	1 118,160
7	CC01F3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба )	h-ut kg	0,4000	35,00	14,000 18,153
	7123020011140	Fierar beton				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0490	57,66	2,825
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2010237318750	Distantieri	kg	1,0150	13,00	13,195
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	buc kg	0,1500 0,0100	12,00 16,00	1,800 0,160
		<b>2. 1.Ремонт дороги по ул. Колхозная длиной 200 м, шириной 2 м плитами 2*4</b>				
8	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,015
	7129020012800	Pavator				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-om	0,2500	57,66	14,415
9	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, 30 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	h-ut m3	0,0800	420,00	33,600 26,460
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp				
10	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	h-ut m2	0,0630	420,00	26,460 3,471
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	420,00	0,588
11	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из песка, укладка выполняется вручную)	m3			288,730
	7129020012800	Pavator				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	57,66	47,858
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	h-om	1,7300	57,66	99,752
12	CP51D	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate peste 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Устройство покрытий из ж/б плит 4*2 -6/у заказчика) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m3 buc	1,0080	140,00	141,120 430,184
	7136080025001	Montator				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	172,980
	2666122800600	Element prefabricat	h-om	0,1700	57,66	19,604
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	buc h-ut	1,0100 0,3300	0,00 360,00	0,000 237,600



*[Handwritten signature]*



1	2	3	4	5	6	7
13	CP20A	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimei pina la 35 m, la monolitizarea stlpilor in fundatii pahar (Укладка бетона класса В250 в стыки сборных ж/б элементов) заделка швов и монолитные участки	m3			400,560
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,4500	57,66	141,267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2200	1 080,00	237,495
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,3000	15,00	4,500
14	TsA01HI	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.2,5 м x шир0,2мxглуб 0,5 м -4 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 397,036
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 080,00	1 117,800
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
16	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба )	kg			18,153
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	12,00	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
17	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			616,385
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	57,66	616,385

**APROBAT:**

**Intocmit**

(functia, semnatura, nume, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.



L.S.



Ремонт дорог по ул..Буденного  
длинной 250м и шириной 5 м;  
по ул. Колхозная длиной 200м,  
шириной 2м плитами 2\*4 м

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

### Лот № 4

Ремонт дорог по ул..Буденного длиной 250м и шириной 5 м; по ул. Колхозная  
длинной 200м, шириной 2м плитами 2\*4 м

Valoarea de deviz 655 516,0 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

#### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,875	57,66	569,392
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,435	57,66	889,982
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,094	57,66	582,020
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 603,650	57,66	92 466,459
5.	7136080025001	Montator	h-om	150,000	57,66	8 649,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	120,337	57,66	6 938,631
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,806	57,66	2 583,513
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	108,700	57,66	6 267,642
		<b>Total manopera</b>				<b>118 946,639</b>

#### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,000	187,00	1 122,000
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,250	187,00	1 168,750
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	95,000	140,00	13 300,000
4.	2010237318750	Distantieri	buc	47,250	12,00	567,000
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 080,000	1,29	2 683,200
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 000,000	1,29	2 580,000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	33 000,000	1,29	42 570,000
8.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	40,320	140,00	5 644,800
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 268,750	152,50	193 484,375
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	29,994	1 080,00	32 393,520
11.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	502,500	108,33	54 435,825
12.	2666122800600	Element prefabricat	buc	101,000	0,00	0,000
13.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	319,725	13,00	4 156,425
14.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	1,236	15,00	18,540
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,150	16,00	50,400
16.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,800	225,00	1 080,000



17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,125	225,00	703,125
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>355 957,960</b>


**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,911	420,00	5 422,620
2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,000	35,00	35,000
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	33,000	360,00	11 880,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>17 337,620</b>

Total	lei	492 242,219
Соц. и мед страхование	22,50 %	26 762,994
Транспортировка материалов	1,00 %	3 559,580
Накладные расходы	3,50 %	18 289,768
Итого	100,00 +	540 854,561
Сметная прибыль	1,00 %	5 408,546
Итого	100,00 +	546 263,107
НДС	20,00 %	109 252,622

**Total deviz:**

**655 516,0**



*[Handwritten signature]*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)