

Caiet de sarcini

Obiectul „Lotul nr.2

”Amenajarea teritoriului LT ”Lucian Blaga din mun.Bălți”».

Autoritatea contractantă DÎTS a Primăriei mun. Bălți

1 . Descriere generală

Proiectul prevede amenajarea partiala a terenului aferet si executarea imprejmuirii transparente.

Tipurile de lucrari prevazute in proiect:

a). Inprejmuire transparentă:

Trasarea axelor pentru stilpii gardului;

- *Montarea stilpilor de gard;*
- *Executarea portilor si a sectiilor de gard;*
- *Montarea portilor si sectiilor de gard;*
- *Prelucrarea anticoroziva a gardului.*

Toate imbinarile prin sudura se vor efectua cu electrozi tip Э-42 ГОСТ 9467-75., imbinarea de sutura cu inaltimea $h=4\text{mm}$., lungimea - pe toata lungimea imbinarii 154,1m. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatite si executata grunduirea. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu СНІП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.

b). Amenajarea teritoriului:

- *Pavarea cailor pietonale cu latimea de 1,1m la intrarea principala;*
- *Executarea parcarii auto 10 locuri in curtea liceului.*

2. Informații și proiectare :

- *cel mai mic pret.*
- *experienta similară de lucrul în constructii si (sau) reparatia capitală.*
- *personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrări.*
- *termen de executare a lucrărilor nu mai mult de 1,5 luni*

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier, conectarea la apă și electricitate, pentru a asigura colectarea gunoiului.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

- pașapoartele pentru materiale, armatură și echipamentul aplicat.
- Dupa finisarea lucrarilor de montaj de verificar toate sistemele.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de depistare – se constată în prezența autorului proiectului și reprezentantului supravegherii tehnice și se introduce înscrierea în actul.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție – N/A

8. Parametrii de ealeul ai elementelor constructive

Categorie de importanta -II (normala, NCM E.01.02-2005). Grad rezistenta la foc (RF) -II (NCM E.03.02-2015). Clasificarea constr. pericol de incendiu (PI) -C1 (NCM E.03.02-2015). Clasificare risc de incendiu/explozie -E (mic) (NCM E.03.02-2015). Grad pericol de incendiu - II (NCM E.03.02-2015). Clasificare pericol explozie-incendiu -B4 (NCM E.03.04-2004). Valabilitatea seismica teren - grad 7.

9. Nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Montarea utilajului sa fie efectuata de organizațiile specializate.

11. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Sunt necesare certificate emise în R Moldova.

12. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- În preajma locului montării, trebuie sa fie atârinate panouri cu inscripții, care informează personalul muncitoresc despre ordinea efectuării lucrărilor și eventualele pericole ce pot aparea în timpul lucrului
Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihna, cu apă potabilă și cu veceu.

13. Cerințe privind calculul costului

- Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare a divergențelor între lista cu cantități și proiect de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada clarificarilor)

- prezentarea graficului de executare a lucrărilor.

- În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de buna execuție a contractului va constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

- Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanție din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă **garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.**

Autoritatea contractantă



Data " _____ " _____