

**Amenajarea unui scuar pe
terenul cu nr.cad.0100110513 in
adiacenta blocului locativ situat
pe adresa
mun.Chisinau,sec.Botanica,str.B
elgrad 19/1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Amenajarea unui scuar pe terenul cu nr.cad.0100110513 in adiacenta blocului
locativ situat pe adresa mun.Chisinau,sec.Botanica,str.Belgrad 19/1**

Valoarea de deviz 508 774,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,300	202,457 103,744	5 122,171 2 624,723
2	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	43,010	71,972 71,972	3 095,526 3 095,526
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,010	52,892 0,000	2 274,885 0,000
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,950	4 697,419 394,227	9 159,968 768,743
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	253,500	52,890 0,000	13 407,615 0,000
Total Capitolul 1.Demolari						33 060,165
Inclusiv salariu						6 488,992

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2.Imbaracimnte				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,630	1 068,307 585,507	4 946,260 2 710,896
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm	m3	69,450	493,129 64,191	34 247,800 4 458,074
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	463,000	232,752 38,645	107 764,155 17 892,469
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	385,000	104,979 19,452	40 417,089 7 489,020
Total Capitolul 2.Imbaracimnte						187 375,304
Inclusiv salariu						32 550,459
		3. Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje				
10	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	8,000	3 421,768 466,848	27 374,144 3 734,784
11	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banci pentru parc tip cerc	buc	1,000	5 785,098 466,848	5 785,098 466,848
12	TsH91B	Instalarea urne	buc	7,000	1 815,956 382,556	12 711,692 2 677,892
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ)/Instalarea elementelor de uscat rufe	buc	2,000	1 735,098 466,848	3 470,196 933,696
Total Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje						49 341,130
Inclusiv salariu						7 813,220
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,950	1 192,436 0,000	2 325,250 0,000
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	253,500	52,890 0,000	13 407,615 0,000
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 950,00 0	7,132 7,132	13 908,180 13 908,180
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	19,500	775,849 312,529	15 129,052 6 094,312
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	19,500	95,396 42,794	1 860,214 834,491

Total Capitolul 4. Spatii verzi						46 630,311
Inclusiv salariu						20 836,983

Cheltuieli directe	lei	316 406,90
Asigurarea sociala	24,00 %	16 245,52
Cheltuieli de transport	7,00 %	13 940,33
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 982,95
Total	100,00 +	350 575,70
Cheltuieli de regie	14,50 %	50 255,95
Total	100,00 +	400 831,65
Beneficiu	6,00 %	23 810,92
Total	100,00 +	424 642,57
TVA	20,00 %	84 131,92

Total deviz: **508 774,49**
Inclusiv salariu **67 689,65**

Intocmit (SRL "TotalSroy Com")
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)