

**Lucrari de reparatie curenta a  
casei scarii, a cabinetelor 101,  
201, 305, holului si a incaperii de  
arhiva din blocul de studii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2

**Valoarea de deviz 397 044,78 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Coridor et.4</b>				
		<b>1.1. 1.1. Desfaceri</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,4000	25,20 25,20	60,48 60,48
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	186,0000	16,95 16,20	3 152,70 3 013,20
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	82,0000	56,40 56,40	4 624,80 4 624,80
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,0000	9,60 9,60	28,80 28,80
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( pervazuri din beton la ferestre 1.8x0,5 , 6 buc )	m3	0,4000	896,20 891,00	358,48 356,40
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	15,0000	30,00 30,00	450,00 450,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	15,0000	66,60 66,60	999,00 999,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	4,60 0,00	68,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 743,20
		<b>Total 1.1. Desfaceri Inclusiv salariu</b>				<b>9 743,20 9 532,68</b>
		<b>1.2. 1.2. Pereti</b>				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( Zidirea golurilor de usa si fereastra )	m3	0,5000	2 185,68 223,20	1 092,84 111,60
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,2000	1 908,70 48,60	2 290,44 58,32
11	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( inclusiv glafurile ) Коэффициент к трудозатрагам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	186,0000	203,73 153,00	37 893,78 28 458,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	186,0000	4,30 1,80	799,80 334,80
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( inclusiv glafurile )	m2	186,0000	113,58 73,20	21 126,62 13 615,20
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,0000	24,15 15,60	289,83 187,20
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	186,0000	22,05 12,00	4 101,30 2 232,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti/structura decorativa	m2	186,0000	176,76 73,20	32 876,62 13 615,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	186,0000	4,30 1,80	799,80 334,80
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" , aplicate in 2 straturi pe glet existent , executate manual , inclusiv glafurile cu adaos de color	m2	186,0000	54,09 33,00	10 060,00 6 138,00
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	11,0000	227,89 21,60	2 506,79 237,60
		<i>Total</i>	lei			113 837,82
		<b>Total 1.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>113 837,82 65 322,72</b>
		<b>1.3. 1.3. Tavan</b>				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	125,3200	396,28 132,00	49 661,19 16 542,24
		<i>Total</i>	lei			49 661,19
		<b>Total 1.3. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>49 661,19 16 542,24</b>
		<b>1.4. 1.4. Pardoseli</b>				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	125,3200	7,75 1,80	971,23 225,58
22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	125,3200	179,90 28,08	22 544,82 3 518,99
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	125,3200	4,30 1,80	538,88 225,58
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (	m2	125,3200	373,55 150,00	46 812,66 18 798,00

1	2	3	4	5	6	7
		40x40 cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru )				
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie ( modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru ) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	60,0000	118,82 30,00	7 129,38 1 800,00
		<i>Total</i>	lei			77 996,97
		<b>Total 1.4. Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>77 996,97 24 568,15</b>
		<i>Total</i>	lei			251 239,18
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			27 831,79
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			6 695,67
		<i>Total</i>				285 766,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			20 003,67
		<i>Total</i>				305 770,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			9 173,11
		<i>Total</i>				314 943,42
		<b>Total 1. Coridor et.4 Inclusiv salariu</b>				<b>314 943,42 115 965,79</b>
		<b>2. 2. Electricitate-Coridor et.4</b>				
		<b>2.1. 2.1. Lucrari de montare</b>				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	100,0000	31,45 4,20	3 144,70 420,00
27	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	100,0000	48,80 40,20	4 880,20 4 020,00
28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,0000	513,17 336,60	513,17 336,60

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	75,00 16,20	150,01 32,40
30	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	10,0000	270,55 66,00	2 705,48 660,00
		<i>Total</i>	lei			11 393,56
		<b>Total 2.1. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>11 393,56 5 469,00</b>
		<i>Total</i>	lei			11 393,56
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 312,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			296,16
		<i>Total</i>				13 002,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			2 461,05
		<i>Total</i>				15 463,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			463,90
		<i>Total</i>				15 927,23
		<b>Total 2. Electricitate-Coridor et.4 Inklusiv salariu</b>				<b>15 927,23 5 469,00</b>

		Total	lei			330 870,65
		TVA	20 %			66 174,13
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>397 044,78 121 434,79</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a  
casei scarii, a cabinetelor 101,  
201, 305, holului si a incaperii de  
arhiva din blocul de studii**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2**

**Valoarea de deviz 397 044,78 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	451,6650	60,00	27 099,90
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	453,8400	60,00	27 230,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	4,1200	60,00	247,20
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8760	60,00	52,56
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	24,0000	60,00	1 440,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	340,6198	60,00	20 437,19
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	60,00	28,80
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,5400	60,00	5 132,40
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,9792	60,00	7 258,76
11.	7422010060100	Timplar	h-om	302,1500	60,00	18 129,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6500	60,00	999,00
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,5240	60,00	10 231,44
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,5440	60,00	2 792,64
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3150	60,00	18,90
<b>Total manopera</b>						<b>121 434,79</b>

**Materiale:**

1.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	10 000,00	4,00
2.	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
3.	1111000100024	Intreupator manual	buc	2,0200	50,00	101,00
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,4500	1 800,00	810,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0120	240,00	2,88
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,3700	240,00	2 008,80
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,3100	5,00	46,55
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	5 600,00	1,12
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 884,4000	0,15	432,66
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,2000	1 800,00	2 160,00
11.	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000	0,35	7,00
12.	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,5000	1,00	5,50
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6000	80,00	48,00

14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	74,5980	15,00	1 118,97
15.	2416586105303* 1	Betonocontact	kg	18,7980	38,00	714,32
16.	2430116103800* 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	74,4000	45,00	3 348,00
17.	24302261000001	Fuga	kg	37,5960	20,00	751,92
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,3465	15,00	170,20
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,3000	20,00	126,00
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2100	60,00	12,60
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,9000	12,00	334,80
22.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,0500	5,60	123,48
23.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,0000	12,00	24,00
24.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	11,2200	200,00	2 244,00
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,6000	7,50	1 534,50
26.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0350	1 800,00	63,00
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,5000	8,00	12,00
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 929,8000	2,50	7 324,50
29.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	112,7880	5,60	631,61
30.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 857,8008	4,80	18 517,44
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0600	5,60	67,54
32.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 328,0400	5,60	7 437,02
33.	26531021008311	Tink	kg	427,8000	45,00	19 251,00
34.	2661112800700* 1	Placi de gresie 40x40 cm	m2	129,0796	180,00	23 234,33
35.	2661122803601* 1	Tub flexibil d=20 mm	m	112,2000	7,00	785,40
36.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0500	1 800,00	90,00
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,6960	0,00	0,00
38.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	507,5460	5,60	2 842,26
39.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,7200	5,00	468,60
40.	2722103107001* 1	Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	113,3000	24,00	2 719,20
41.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	131,5860	250,00	32 896,50
42.	2743123549025* 1	Cornier din aluminiu	m	12,6000	5,00	63,00
43.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,2000	34,00	74,80
44.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	8,00	16,00
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	121,6800	0,50	60,84
46.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,0000	0,50	10,00
47.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	64,2600	70,00	4 498,20
48.	2874136313300	Diblu din metal	buc	501,2800	0,35	175,45
49.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,0000	200,00	2 000,00
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,10	4,92
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,3110	10,00	113,11
52.	4100126202818	Apa	m3	1,6265	14,00	22,78
53.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
54.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
55.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
56.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
57.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00

58.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	12,00	1,92
59.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,1320	5,00	155,66
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>139 836,58</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8600	25,00	46,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1850	25,00	4,62
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,2756	25,00	281,89
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,0067	25,00	375,17
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,0000	25,00	75,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2320	25,00	55,80
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,0000	25,00	450,00
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,1160	0,00	0,00
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5745	120,00	68,94
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 361,37</b>

Total	lei	330 870,65
TVA	20 %	66 174,13

**Total deviz:**

**397 044,78**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie curenta a casei scarii, a cabinetelor 101, 201, 305, holului si a incaperii de arhiva din blocul de studii

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Coridor et.4</b>				
		<b>1.1. 1.1. Desfaceri</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			60,48
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2			16,95 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 152,70
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,40 56,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
		<i>Total</i>	lei			4 624,80
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			28,80
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( pervazuri din beton la ferestre 1.8x0,5 , 6 buc )	m3			896,20 891,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	60,00	618,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,00	273,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			358,48
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			30,00 30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	60,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t			66,60 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
		<i>Total</i>	lei			999,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			4,60

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	120,00	4,60
		Total	lei			68,94
		<b>1.2. 1.2. Pereti</b>				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( Zidirea golurilor de usa si fereastră )	m3			2 185,68 223,20
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	60,00	185,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 800,00	1 620,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 800,00	126,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 800,00	180,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	2,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,24
		Total	lei			1 092,84
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 908,70 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			2 290,44
11	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( inclusiv glafurile ) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			203,73 153,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	39,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	240,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,30
		Total	lei			37 893,78
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,30 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			799,80
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( inclusiv glafurile )	m2			113,58 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,60	39,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			21 126,62
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			24,15
						15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2743123549025*1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			289,83
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,05
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			4 101,30
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti/structura decorativa	m2			176,76
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			32 876,62
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,30
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			799,80
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,"Euroton Lav" , aplicate in 2 straturi pe glet existent , executate manual , inclusiv glafurile cu adaos de color	m2			54,09
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800*1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,60	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			10 060,00
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			227,89
						21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	200,00	204,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 506,79
		<b>1.3. 1.3. Tavan</b>				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			396,28
						132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49 661,19
		<b>1.4. 1.4. Pardoseli</b>				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			7,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303*1	Betonocontact	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			971,23
22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			179,90 28,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,80	147,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			22 544,82
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,30 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			538,88
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( 40x40 cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru )	m2			373,55 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700*1	Placi de gresie 40x40 cm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,60	22,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			46 812,66
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie ( modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru ) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			118,82 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,60	2,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			7 129,38
		<b>2. 2. Electricitate-Coridor et.4</b>				
		<b>2.1. 2.1. Lucrari de montare</b>				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din	m			31,45 4,20

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea materialelor explicitate=1,1000				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2722103107001*1	Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	1,0300	24,00	27,19
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			3 144,70
27	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			48,80 40,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	60,00	40,20
	2661122803601*1	Tub flexibil d=20 mm	m	1,0200	7,00	7,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	34,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			4 880,20
28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			513,17 336,60
	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	10 000,00	4,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	12,00	1,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			513,17
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,00 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,60	0,28
		<i>Total</i>	lei			150,01
30	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc			270,55 66,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	5,60	0,45
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			2 705,48

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.