

# SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML00000002251329136, c/b MOLDDMD2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

## OFERTĂ

Către Consiliul raional Criuleni  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)  
Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,33\_\_

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, in calitate de Administrator\_\_

reprezantați ai ofertantului "Staci Grup" SRL  
(denumirea, numele ofertantului)

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm "Lucrari de renovare a sectorului de drum cu beton armat s. Milestii Mici, str. Dosoftei"  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 459 893,35 (patru sute cincizeci si noua mii opt sute nouazeci si trei lei, 35 bani)\_lei, la care se adaugă

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 91 978,67 (nouazeci si una mii noua sute saptezeci si opt lei,67 bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate in **90 (nouazeci) zile lucratoare.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 11.06.19, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



# SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12 / 04 / 2019

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL  
(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în cuantum de    % (din prețul total ofertat) și constituie    mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 (douazeci si patru) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

Semnat Electronic

(semnătura autorizată)



# Renovarea unui sector de drum pe str. Dosoftei cu beton armat

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 02

Valoarea de deviz 551 872,02 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02:						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,190	57,66	68,62
2.	7123010010200	Betonist	h-om	385,784	57,66	22 244,30
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	91,836	57,66	5 295,27
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,368	57,66	3 250,18
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,650	57,66	383,44
6.	7129020012800	Pavator	h-om	101,686	57,66	5 863,21
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,000	57,66	403,62
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	73,080	57,66	4 213,79
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,078	57,66	4,50
10.	7135010011440	Geodezist	h-om.	14,818	57,66	854,40
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,963	57,66	1 727,67
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,536	57,66	1 472,41
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,056	57,66	406,85
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,986	57,66	3 228,15
15.	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,260	57,66	72,66
<b>Total manopera</b>						<b>49 489,07</b>

### Materiale:

1.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	16,261	27,00	439,05
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,871	255,00	2 262,10
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	213,290	255,00	54 388,95
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,229	255,00	313,40
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	144,750	150,00	21 712,50
6.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,013	2 800,00	36,40
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,060	2 800,00	168,00
8.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,003	2 800,00	8,40
9.	2010102903579	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,052	2 800,00	145,60
10.	2010102904755	Dulap rasinos tivit cls B gr=38mm l=3,50m S 942	m3	0,060	2 800,00	168,00
11.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,009	2 800,00	25,20
12.	2010237318750	Distantieri	bug	176,160	0,10	77,62



13.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,420	75,00	31,50
14.	2020112928347	Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros	m2	0,480	75,00	36,00
15.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,079	9,50	0,75
16.	2320156200901	Motorina	kg	84,840	13,00	1 102,92
17.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	3,959	25,00	98,98
18.	2320187315789	Decofrol	kg	5,848	18,00	105,26
19.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,043	9 500,00	408,50
20.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	60,802	9,50	577,62
21.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	5 938,800	7,00	41 571,60
22.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	381,780	7,00	2 672,46
23.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	933,240	14,00	13 065,36
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,510	1,50	26,27
25.	2663102100000	Beton	m3	118,844	850,00	101 017,40
26.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,804	850,00	1 533,40
27.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,035	750,00	26,25
28.	266612280056180	Tuburi din beton armat d 0,8 m	m3	2,600	6 200,00	16 120,00
29.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,442	5 300,00	7 642,60
30.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,490	1 500,00	735,00
31.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	65,044	0,40	26,02
32.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,010	400,00	4,00
33.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	68,326	9,50	649,10
34.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	5,302	14,50	76,88
35.	268216260584011	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc - Паукля	kg	0,088	27,00	2,38
36.	271060200100	Otel beton	kg	158,000	10,90	1 722,20
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,936	10,90	141,00
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,872	16,50	426,89
39.	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	4,798	16,50	79,17
40.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,370	16,50	39,11
41.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,497	16,50	8,20
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 613,072	16,50	43 115,69
43.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,998	13,00	51,97
44.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,294	12,00	3,53
45.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,063	750,00	47,25
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,117	0,00	0,00
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	0,00	0,00
48.	4100126202818	Apa	m3	0,106	0,00	0,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>312 910,48</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,445	62,50	27,81
2.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,156	2,00	0,31
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	3,444	215,00	740,46
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,223	55,00	12,27
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,624	171,90	1 310,57
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	3,136	35,00	109,76
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,029	233,92	3 515,58
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	551,544	1,00	551,54
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,318	221,04	12 006,46
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,502	221,04	332,00
11.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,976	251,54	497,04
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,461	251,54	115,96

13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,199	195,00	3 353,81
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,055	228,11	468,76
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,073	228,11	244,76
16.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	19,068	15,00	286,02
17.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,552	27,45	15,15
18.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,680	16,10	10,95
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	15,876	15,00	238,14
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,039	62,50	64,94
21.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,120	27,45	30,74
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	22,400	75,50	1 691,20
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,595	45,00	26,77
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,502	129,01	193,77
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,894	150,00	5 084,10
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	29,672	128,80	3 821,74
27.	3410541000009	Autocamion de teren echipat corespunzator	h-ut	1,260	150,00	189,00
28.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	6,500	150,00	975,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>35 914,61</b>

Total	lei	398 314,16
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	11 135,04
Total	100,00 +	409 449,20
Cheltuieli de regie	8,00 %	32 755,94
Total	100,00 +	442 205,14
Beneficiu de deviz	4,00 %	17 688,21
Total	100,00 +	459 893,35
TVA	20,00 %	91 978,67

**Total deviz:**


**551 872,02**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)






Obiect Renovarea unui sector de drum pe str.      Investitor  
 Dosoftei cu beton armat

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pregatire</b>				
1	tab. 156 par.2	Restabilirea traseului	KM			3 518,68
	7135010011440	Geodezist	h-om.	26,4600	57,66	1 525,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	26,4600	57,66	1 525,71
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,2500	57,66	129,75
	3410541000009	Autocamion de teren echipat corespunzator	h-ut	2,2500	150,00	337,50
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	KM			3 518,68
	7135010011440	Geodezist	h-om.	26,4600	57,66	1 525,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	26,4600	57,66	1 525,71
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,2500	57,66	129,75
	3410541000009	Autocamion de teren echipat corespunzator	h-ut	2,2500	150,00	337,50
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			930,12
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	195,00	930,12
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			9,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	150,00	9,60
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,00	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	228,11	91,24
6	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			801,52
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	195,00	801,52
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			72,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	233,92	72,98
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			779,90
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	221,04	263,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	228,11	362,62
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	129,01	153,79
		<b>3. Montarea tevi pentru drumuri L=5,0 m d 0,8 m x 1 buc</b>				
10	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			644,22



1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	251,54	644,22
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
12	DII22	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 001,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280056180	Tuburi din beton armat d 0,8 m	m3	1,0000	6 200,00	6 200,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	171,90	340,36
13	DII21	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			83,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 500,00	44,33
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	750,00	5,75
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	400,00	0,67
14	DII20	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			172,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 500,00	64,77
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	750,00	5,80
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	14,50	34,95
15	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Конопатка швов паклей)	t			2 293,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	57,66	1 500,00
	268216260584011	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc - Пакля	kg	29,2500	27,00	793,33
16	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 943,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	850,00	183,96
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 300,00	5 459,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	171,90	113,46
17	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			148,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	228,11	148,30
18	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 158,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	649,40
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (H=10 cm)	m3			265,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	128,80	2,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	233,92	11,23
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=25 cm)	m3			465,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,00	51,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,92	9,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	221,04	57,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	128,80	1,89
		<b>4. Constructia fintinei de captare 1,2x1,2 pentru 1 tevi</b>				
21	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 548,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	251,54	764,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	233,92	74,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	228,11	18,25
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	150,00	1 500,00
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,23
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			482,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	482,88
24	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			581,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,63
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			388,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	255,00	293,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,24
26	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3			1 161,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7200	57,66	156,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0300	850,00	902,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	750,00	15,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	1,50	15,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	16,10	6,44
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	27,45	8,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	2,00	0,18
27	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			73,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 800,00	5,20
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 800,00	1,20
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 800,00	3,60
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	75,00	4,50
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	16,50	1,17
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,00	0,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	18,00	2,70
28	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			16,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,90	10,90
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	16,50	0,25
		<b>5. Imbracaminte rutiera</b>				
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			265,99

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	128,80	2,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	233,92	11,23
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			399,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	255,00	323,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,92	9,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	221,04	48,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	128,80	0,64
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			465,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,00	51,77
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,92	9,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	221,04	57,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	128,80	1,93
32	RpDD22B	Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri refolosibile inclusiv sprijinirile	m2			108,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	57,66	76,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904755	Dulap rasinos tivit cls B gr=38mm l=3,50m S 942	m3	0,0015	2 800,00	4,29
	2010102903579	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0013	2 800,00	3,71
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	13,00	1,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,20
	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	0,1200	16,50	2,02
	2020112928347	Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros	m2	0,0120	75,00	0,92
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	2 800,00	4,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0800	35,00	2,80
33	IzF51A	Pelicula tehnica	m2			74,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0870	57,66	5,02
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,0000	7,00	49,49
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	7,00	3,18
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,55
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0227	15,00	0,34
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	215,00	0,88
34	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			19,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,90	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
35	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1.065,61
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	57,66	178,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	850,00	856,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	150,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	9,50	5,52
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	9,50	0,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	15,00	2,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	128,80	3,99
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,69
36	DC04A	Taieră cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la piste aeroportuare	m			47,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	75,50	12,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	128,80	20,61
37	RpDB13A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos	m			24,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	9,50	4,13
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	25,00	0,71
	1221000100001	Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,1150	27,00	3,14
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	0,40	0,19
	2320156200901	Motorină	kg	0,6000	13,00	7,88
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt până la 600 l	h-ut	0,0080	27,45	0,22

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Renovarea unui sector de drum  
pe str. Dosoftei cu beton armat**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02**

Valoarea de deviz 551 872,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pregatire</b>				
1	tab. 156 par.2	Restabilirea traseului	KM	0,280	3 518,68 3 181,18	985,23 890,73
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	KM	0,280	3 518,68 3 181,18	985,23 890,73
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>1 970,46 1 781,46</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,520	930,12 0,00	2 343,90 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	327,600	9,60 0,00	3 144,90 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,520	113,01 20,75	284,78 52,30
6	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,260	801,52 0,00	1 009,91 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	170,100	11,40 0,00	1 939,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km				
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,000	72,98 0,00	656,85 0,00
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,260	779,90 0,00	982,67 0,00
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>10 362,21 52,30</b>
		<b>3. Montarea tevi pentru drumuri L=5,0 m d 0,8 m x 1 buc</b>				
10	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,180	644,22 0,00	115,96 0,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,200	118,78 118,78	261,32 261,32
12	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,600	7 001,64 461,28	18 204,27 1 199,33
13	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	6,000	83,27 32,52	499,62 195,12
14	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,200	172,40 66,89	379,28 147,15
15	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Копопатка швов паклей)	t	0,003	2 293,33 1 500,00	6,88 4,50
16	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,400	5 943,81 187,39	8 321,34 262,35

1	2	3	4	5	6	7
17	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,100	148,30 0,00	14,83 0,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	1 158,00 508,60	115,80 50,86
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (H=10 cm)	m3	1,000	265,99 21,33	265,99 21,33
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=25 cm)	m3	1,700	465,89 34,59	792,01 58,81
		<b>Total Montarea tevi pentru drumuri L=5,0 m d 0,8 m x 1 buc Inklusiv salariu</b>				<b>28 977,30 2 200,77</b>
		<b>4. Constructia fintinei de captare 1,2x1,2 pentru 1 tevi</b>				
21	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,650	4 548,86 2 191,08	2 956,76 1 424,20
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,950	186,23 186,23	363,14 363,14
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,080	482,88 482,88	38,63 38,63
24	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,080	581,62 581,62	46,53 46,53
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,060	388,13 57,07	411,42 60,49
26	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la	m3	1,700	1 161,38	1 974,34

1	2	3	4	5	6	7
		caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m			197,20	335,24
27	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,000	73,65 54,78	515,57 383,44
28	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	158,000	16,34 5,19	2 581,24 819,93
		<b>Total Constructia fintinei de captare 1,2x1,2 pentru 1 tevi Inklusiv salariu</b>				<b>8 887,63 3 471,60</b>
		<b>5. Imbracaminte rutiera</b>				
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	100,800	265,99 21,33	26 811,98 2 150,49
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	126,000	399,80 17,30	50 375,22 2 179,55
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	42,000	465,99 34,60	19 571,61 1 453,03
32	RpDD22B	Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri refolosibile inclusiv sprijinirile	m2	39,200	108,04 86,49	4 235,27 3 390,41
33	IzF51A	Pelicula tehnica	m2	840,000	74,46 5,02	62 549,69 4 213,79
34	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	2 587,200	19,04 2,02	49 249,22 5 221,23
35	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	117,600	1065,61 178,17	125 315,20 20 952,72
36	DC04A	Taierea cu masina cu discuri	m	140,000	47,16	6 602,90

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare			9,23	1 291,58
37	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	140,000	24,32 8,07	3 405,47 1 130,14
		<b>Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>348 116,56 41 982,94</b>


		Total	lei	398 314,16
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	11 135,04
		Total	100,00 +	409 449,20
		Cheltuieli de regie	8,00 %	32 755,94
		Total	100,00 +	442 205,14
		Beneficiu de deviz	4,00 %	17 688,21
		Total	100,00 +	459 893,35
		TVA	20,00 %	91 978,67
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>551 872,02 49 489,07</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgoreniilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

“Lucrari de renovare a sectorului de drum cu beton armat s. Milestii Mici, str. Dosoftei,  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018	
			90 zile /Luni
1.	Organizare de șantier	18 zile	
	1. Lucrari de pregatire	18 zile	
	2. Lucrari de terasamente	18 zile	
	3. Montarea tevi pentru drumuri L=5,0 m d 0,8 m x 1 buc	18 zile	
	4. Constructia fintinei de captare 1,2x1,2 pentru 1 tevi	18 zile	
	5. Imbracaminte rutiera	18 zile	



Semnăt:

Nume: Pelivan Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Staci Grup" SRL

