

Constructia Oficiului Medicilor de Familie Recea din s.Recea r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Incalzire Ventilare

Valoarea de deviz 234 220 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. /Tava Rautitan stabil d16.2x2.6mm (1300071005)	m	45,000	29,689 17,298	1 336,001 778,410
2	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm Armaflex	m	45,000	30,455 20,181	1 370,491 908,145
3	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d16	buc	45,000	15,527 11,532	698,715 518,940
4	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	m	52,000	30,719 17,298	1 597,383 899,496

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv./Tava Rautitan stabil d20x2.9mm (130081005)				
5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm Armaflex	m	52,000	30,455 20,181	1 583,673 1 049,412
6	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d20	buc	52,000	14,777 11,532	768,404 599,664
7	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv./Tava Rautitan stabil d25x3.7mm (130081005)	m	16,000	36,404 17,298	582,472 276,768
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm Armaflex	m	16,000	30,455 20,181	487,284 322,896
9	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d25	buc	16,000	15,527 11,532	248,432 184,512
10	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./Tava polipropilena WAWIN ekoplast Therm STABI PN25 32x4.7(137166001)	m	20,000	56,467 23,064	1 129,338 461,280
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm Armaflex	m	20,000	30,780 20,181	615,594 403,620
12	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	4,000	20,620	82,479

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d32			16,145	64,579
13	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	113,000	6,189 5,189	699,402 586,402
14	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,000	7,593 6,343	151,852 126,852
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	113,000	4,613 4,613	521,246 521,246
16	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,000	5,766 5,766	115,320 115,320
17	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm /Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7.4 32 (137166001)	buc	14,000	37,028 19,028	518,389 266,389
18	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm /Cot REHAU RAUTITAN 74 32-32 90(137413001)	buc	2,000	26,518 19,028	53,036 38,056

1	2	3	4	5	6	7
19	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm /Teu Rehau Rautitan SDR 7.4 32-25-25 (138961002)	buc	2,000	36,505 28,830	73,010 57,660
20	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Cot REHAU RAUTITAN SDR 7.4 16-16 90gr. (139461002)	buc	46,000	15,588 13,838	717,066 636,566
21	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Cot REHAU RAUTITAN SDR 7.4 20-20 90gr.(139471002)	buc	10,000	17,518 15,568	175,182 155,682
22	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm /TEU Rehau Rautitan SDR 7.4 32-32-20 (139972001)	buc	2,000	36,695 28,830	73,390 57,660
23	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Присоединительный нипель 1/2x3/4 (240711002)	buc	32,000	28,068 15,568	898,182 498,182
24	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Teu Rehau Rautitan SDR 7.4 20-25-20 (257326002)	buc	2,000	30,822 25,947	61,644 51,894
25	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	2,000	30,247 25,947	60,494 51,894

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm /Teu Rehau Rautitan SDR 7.4 25-20-16 (257326002)				
26	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida /Fixator povorota REHAU 16/17 -90gr.(258408002)	buc	32,000	24,057 11,532	769,824 369,024
27	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv /Teu Rehau Rautitan SDR 7.4 16-16-16 (259335002)	buc	3,000	17,938 13,838	53,815 41,515
28	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Teu Rehau Rautitan SDR 7.4 20-16-20 (259365002)	buc	7,000	27,264 23,064	190,848 161,448
29	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /Teu Rehau Rautitan SDR 7.4 25-16-25 (259375002)	buc	2,000	30,822 25,947	61,644 51,894
30	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Teu Rehau Rautitan SDR 7.4 20-20-16 (25935002)	buc	4,000	26,864 23,064	107,456 92,256
31	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Teu Rehau Rautitan SDR 7.4 20-16-16 (25935002)	buc	6,000	26,914 23,064	161,484 138,384
32	IC37A	Piese de racordare cu doua	buc	128,000	26,463	3 387,315

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv /Nadvijnaia giliza REHAU RAUTITAN SDR 7.4 16 (259605002)			13,838	1 771,315
33	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm /Nadvijnaia giliza REHAU RAUTITAN SDR 7.4 d20(259615002)	buc	58,000	29,568 15,568	1 714,956 902,956
34	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Nadvijnaia giliza Rehau Rautitan SDR 7.4 d25	buc	8,000	33,298 17,298	266,384 138,384
35	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv /Резьбозажсоед с разр.РЕHAU для труб 16x2.2/16x2.0 (266352001)	buc	32,000	29,838 13,838	954,829 442,829
		Total Incalzire Inclusiv salariu				22 287,034 13 741,530
		1.2. Регулирующая и запорная арматура				
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /RA-N d15 (013G003300)	buc	16,000	125,025 8,649	2 000,400 138,384
37	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" /Cap termostatic RTD 3640(013L3640)	buc	16,000	152,355 25,947	2 437,680 415,152
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	16,000	125,025 8,649	2 000,400 138,384

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /RLV-K d15 (003L0282)				
		Total Регулирующая и запорная арматура Inclusiv salariu				6 438,480 691,920
		1.3. Радиаторы панельные				
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 10 603x604x49	buc	1,000	486,119 28,830	486,119 28,830
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 10 503x404x49	buc	2,000	381,119 28,830	762,238 57,660
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1001-1500 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 20S 603x1004x102	buc	2,000	917,768 37,479	1 835,536 74,958
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1001-1500 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 20S 603x1404x102	buc	2,000	1 203,768 37,479	2 407,536 74,958
43	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1501-2000 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 20S 603x1604x102	buc	1,000	1 356,417 46,128	1 356,417 46,128
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1001-1500 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 20S 603x1204x157	buc	3,000	1 060,768 37,479	3 182,304 112,437
45	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1001-1500 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 20S 603x1404x157	buc	2,000	1 203,768 37,479	2 407,536 74,958
46	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1501-2000 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 20S 603x1604x157	buc	2,000	3 450,417 46,128	6 900,834 92,256

1	2	3	4	5	6	7
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv /Radiatoare Korado Hygiene 10 600x1000x66	buc	1,000	1 045,119 28,830	1 045,119 28,830
		Total Радиаторы панельные Inclusiv salariu				20 383,639 591,015
		1.4. Прочие материалы				
48	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" k=1.33(d57x3 -400mm)	buc	13,000	57,998 28,830	753,968 374,790
		Total Прочие материалы Inclusiv salariu				753,968 374,790
		1.5. Теплогенераторная				
49	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"/Сбросной предохранительный клапан d=15	buc	1,000	658,822 5,766	658,822 5,766
50	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" /Filtru apa cu plasa d=15	buc	1,000	218,468 132,618	218,468 132,618
51	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" /Filtru apa cu plasa d=25	buc	1,000	233,618 132,618	233,618 132,618
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/Robinet cu bila d15mm /	buc	7,000	79,435 10,379	556,044 72,652
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" /Robinet cu bila d25mm /	buc	2,000	120,022 13,262	240,044 26,524
54	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"/Klapan obratnii d=15 /	buc	1,000	91,979 10,379	91,979 10,379

1	2	3	4	5	6	7
55	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 /Дымоход коаксильный d=125/80	m	3,500	1 084,164 50,164	3 794,575 175,575
56	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Колена дымохода 125/80 45rp.(din resurse Lacatus,Cot)	buc	2,000	681,200 237,559	1 362,400 475,118
57	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" /Tava otel БГПd=15	m	8,000	36,480 20,181	291,836 161,448
58	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	8,000	6,189 5,189	49,515 41,515
59	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	8,000	4,613 4,613	36,902 36,902
60	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	8,000	8,876 7,496	71,006 59,966

1	2	3	4	5	6	7
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000	25,112 13,262	125,559 66,309
		Total Теплогенераторная Inclusiv salariu				7 730,768 1 397,390
		1.6. Ventilare				
62	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm /pentru Parna 150	buc	1,000	52,049 39,209	52,049 39,209
63	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm /pentru Parna 150 k-3*0.9=2.7	buc	1,000	99,096 85,856	99,096 85,856
64	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm /d220 pentru Parna 200G,C k1,14	buc	5,000	61,406 46,128	307,030 230,640
65	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm /d220 pentru Parna 200G,C k1,14*2.7	buc	5,000	61,821 46,128	309,105 230,640
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Grila de ventilare exterioara DT OZR 200x200 /	buc	1,000	166,830 28,830	166,830 28,830
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Grila de ventilare exterioara RAG 200x200 /	buc	1,000	170,830 28,830	170,830 28,830
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	1,000	160,830 28,830	160,830 28,830

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie/Grila de ventilare exterioara RAG 150x150 /				
69	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm /150x150 /	m2	1,200	2 799,595 133,195	3 359,514 159,834
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4 625,284 832,669
		<i>Total</i>	lei			62 219,173
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			3 966,596
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			4 388,410
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			10 233,255
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 848,446
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				85 655,880 17 629,314
		2. Lucrari de montare				
70	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,000	1 466,380 1 037,880	1 466,380 1 037,880
71	IA23A	Filtru -Противонакипное магнитное устройство произв-ть 1м3/час	buc	1,000	190,154 178,746	190,154 178,746
72	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw /Parna 150	buc	1,000	671,723 665,973	671,723 665,973
73	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw /Parna 200G,C	buc	5,000	721,311 715,561	3 606,553 3 577,803
74	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,000	671,723 665,973	2 686,892 2 663,892

1	2	3	4	5	6	7
		/Ventilator BF 120S				
75	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw /Ventilator BF 150S	buc	1,000	671,723 665,973	671,723 665,973
76	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw /Саморегулируемые приточное ус-во VTK-160	buc	2,000	671,723 665,973	1 343,446 1 331,946
		<i>Total</i>	lei			10 636,871
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 277,498
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			34,541
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 692,882
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 238,507
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 880,299 10 122,213
		3. Utilaj				
77		Котел 26,4квт с баком аккумулятором Therm KDZ 10.A	set	1,000	28 000,000 0,000	28 000,000 0,000
78		Противонакипное магнитное ус- во произв-ть 1м3/час	buc	1,000	6 440,000 0,000	6 440,000 0,000
79		Recuperator Parna 150	buc	1,000	5 916,670 0,000	5 916,670 0,000
80		Recuperator Parna 200G	buc	3,000	6 533,330 0,000	19 599,990 0,000
81		Recuperator Parna 200C	buc	3,000	7 500,000 0,000	22 500,000 0,000
82		Ventilator bitovoi BF 120S	buc	4,000	533,330 0,000	2 133,320 0,000
83		Ventilator bitovoi BF 150S	buc	1,000	650,000 0,000	650,000 0,000
84		Саморегулируемая приточное устройство VTK -160	buc	2,000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				87 639,980

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			195 183
		TVA	20,00 %			39 037
		Total deviz:				234 220
		Inclusiv salariu				27 754

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)