

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №
Renovarea (reparația) unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic
L=244m. x3.50 m.latime

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	8,540		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,540		
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	8,540		
4	TsD08B 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,854		
		Capitolul 2. Lucrari de renovare (reparatie)				
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gros. H=12cm	m3	102,480		
6	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	36,600		
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului (Stramutarea cofrajelor)	m2	36,000		
8	CC03C	Montare plase sudate VR4 ochiul 100x200 mm - 854m2=1,78 kg	kg	1 520,12 0		
9	DC05A	Imbracaminte din beton pentru drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	854,000		
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	170,800		
11	RpDB13 A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa	m	170,800		
12	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2	146,400		

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm V=244 m.l.x0.3 m.lat x2 (parti)				

Total:
APROBAT:
L.S.

Investitor _____
