

Lucrări de reparatie a garajului cu 6 boxe
pentru transport școlar

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 448 507,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii si radiere				
1	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,20	86,94 57,75	3 060,29 2 032,80
2	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	44,00	23,16 4,34	1 019,26 191,18
3	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	156,30	22,29 3,46	3 483,15 541,58
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	52,00	51,81 11,55	2 694,11 600,60
5	CL15A	Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier	t	0,62	55 384,28 5 225,00	34 338,25 3 239,50
6	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,40	1 560,13 283,25	8 424,70 1 529,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii si radiere Inclusiv salariu				53 019,76 8 135,21
		2. Pereti				
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	120,68	214,15 75,35	25 843,26 9 093,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 843,26 9 093,24
		3. Acoperis				
8	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	176,00	191,43 82,50	33 691,96 14 520,00
9	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,74	771,80 400,40	571,13 296,30
		Total Acoperis Inclusiv salariu				34 263,09 14 816,30
		4. Porti metalice				
10	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	73,50	2 374,56 149,05	174 530,13 10 955,17
		Total Porti metalice Inclusiv salariu				174 530,13 10 955,17
		5. Amenajarea				
11	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,30	111,60 0,00	33,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.				
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,96	4,98 0,00	298,55 0,00
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,498	216,15 216,15	323,79 323,79
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	149,80	293,35 32,78	43 943,83 4 910,44
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				44 599,65 5 234,23

		Total	lei	332 255,89
		CNAM	24,00 %	11 576,20
		Cheltuieli de transport	3,00 %	8 469,13
		Cheltuieli de regie	3,00 %	10 569,04
		Beneficiu de deviz	3,00 %	10 886,11
		Total	100,00 +	373 756,36
		TVA	20,00 %	74 751,27
				448 507,64
		Total deviz: Inclisiv salariu		48 234,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)