

**Reparatia acoperisului Gradinita
Bahmut (Blocul central)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 344 708,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment,	m2	62,000	35,45 35,19	2 198,12 2 182,00
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,480	434,94 432,59	1 078,66 1 072,82
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,600	65,50 64,52	301,31 296,80
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	55,000	33,53 32,75	1 844,13 1 801,23
Total Lucrari de demolare						5 422,22
Incluziv salariu						5 352,85
		2. Centura de rezistenta				
5	CC04C1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime intre 35-50 m inclusiv, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	55,000	16,39 4,15	901,29 228,51
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	150,000	17,53 10,26	2 630,19 1 539,72

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010				
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,000	77,26 51,32	2 394,97 1 591,04
8	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	220,200	15,00 2,88	3 303,98 635,05
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	6,600	1 431,89 259,06	9 450,46 1 709,82
Total Centura de rezistenta						18 680,89
Incluziv salariu						5 704,14
		3. Sarpanta pe scaune				
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,200	4 715,71 1 099,80	5 658,85 1 319,76
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,570	5 110,80 1 177,53	23 356,36 5 381,30
12	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	501,500	48,57 14,42	24 359,05 7 231,45
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,970	275,15 41,55	3 018,41 455,81
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	10,970	15,09 12,22	165,52 134,08
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	501,500	21,26 12,22	10 661,49 6 128,33

1	2	3	4	5	6	7
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	501,500	198,42 56,21	99 507,91 28 190,32
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	152,000	24,63 9,78	3 743,68 1 485,95
18	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	30,000	127,91 39,10	3 837,37 1 173,12
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	102,000	168,16 14,66	17 151,96 1 495,73
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	56,000	175,67 17,11	9 837,69 958,05
Total Sarpanta pe scaune						201 298,29
Incluziv salariu						53 953,90
Total			lei		225 401,40	
Asigurari medicale si sociale			22,50 %		14 627,45	
Celtuieli de transport			7,00 %		11 069,92	
Cheltuieli de regie			10,00 %		25 109,88	
Beneficiu			4,00 %		11 048,36	
TVA			20,00 %		57 451,40	

Total deviz:

344 708,41

Incluziv salariu

65 010,89

Data: 04.07.2020

Nume: Nastas Mihail

Pozitia: Administrator

Ofertantul: „NASTAS CONSTRUCT” SRL

Adresa: str. Mihail Sadoveanu, 54, or. Calarasi, RM

Semnătura Nastas

