

**Lucrari de amenajare a trotuarului,
str.Drumul Viilor 32**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare a trotuarului**

Valoarea de deviz 719 230,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	2,5370	1 237,50 0,00	3 139,54 0,00
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,0000	155,14 155,14	775,72 775,72
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t	7,0000	71,90 71,90	503,27 503,27
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,0000	47,30 47,30	331,10 331,10
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	362,1800	68,22 0,00	24 707,92 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,5870	255,59 34,05	661,22 88,10
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	4,8780	202,80 0,00	989,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)				
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3	1,5600	4 395,52 479,62	6 857,01 748,21
		<i>Total</i>	lei			37 965,04
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				37 965,04 2 446,40
		2. Refacere drum asfaltat (22.5 m2)				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea h mediu = 40 cm)	100 m3	11,7000	1 237,50 0,00	14 478,75 0,00
10	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	16,4000	68,22 0,00	1 118,81 0,00
11	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2	0,2250	202,80 0,00	45,63 0,00
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3	0,0720	4 395,42 479,58	316,47 34,53
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,	m3	6,7500	758,13 56,76	5 117,38 383,13

1	2	3	4	5	6	7
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m ²	t	0,0135	13 645,19 0,00	184,21 0,00
15	DB19F k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.2) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m ²	22,5000	290,76 6,81	6 541,99 153,25
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m ²	t	0,0070	13 645,71 0,00	95,52 0,00
17	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m ²	22,5000	261,20 5,91	5 876,95 133,03
		<i>Total</i>	lei			33 775,71
		Total Refacere drum asfaltat (22.5 m²) Inclusiv salariu				33 775,71 703,94
		3. Amenajare cu pavaj (17 locuri de parcare, 115.38 m²)				
18	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m ²	1,1540	1 414,24 854,24	1 632,03 985,79
19	TsD16B1	trat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m ³	17,3100	622,45 119,20	10 774,54 2 063,28
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	109,8500	323,21 56,38	35 504,86 6 193,52

1	2	3	4	5	6	7
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida negru, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2	5,5300	338,44 56,38	1 871,56 311,79
		<i>Total</i>	lei			49 782,99
		Total Amenajare cu pavaj (17 locuri de parcare, 115.38 m2) Inklusiv salariu				49 782,99 9 554,38
		4. Amenajare trotuar cu pavaj (372.5 m2)				
22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,7250	1 414,24 854,24	5 268,04 3 182,04
23	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	55,8800	622,45 119,20	34 782,28 6 660,67
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri, gr 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	372,5000	276,01 56,38	102 815,48 21 002,15
		<i>Total</i>	lei			142 865,80
		Total Amenajare trotuar cu pavaj (372.5 m2) Inklusiv salariu				142 865,80 30 844,86
		5. Borduri				
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	71,3000	270,75 55,81	19 304,52 3 979,54
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	493,5000	181,49	89 567,59

1	2	3	4	5	6	7
		pneta incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20			28,38	14 005,53
		<i>Total</i>	lei			108 872,11
		Total Borduri Inclusiv salariu				108 872,11 17 985,07
		6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
27	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc	7,0000	868,11 103,11	6 076,80 721,80
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc	3,0000	1 106,62 41,62	3 319,87 124,87
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc	2,0000	1 106,62 41,62	2 213,25 83,25
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - "Indicator Modul de amplasare a vehiculului in stationare"	buc	2,0000	906,62 41,62	1 813,25 83,25
		<i>Total</i>	lei			13 423,17
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				13 423,17 1 013,17
		7. Amenajare gazon cu pamint fertil				
31	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,6400	10 431,17 575,17	6 675,95 368,11
32	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	89,6000	187,50 0,00	16 800,00 0,00
33	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-	100m2	4,8000	68,75 0,00	330,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	89,6000	118,25 118,25	10 595,20 10 595,20
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	64,0000	29,33 29,33	1 876,86 1 876,86
36	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	480,0000	13,24 13,24	6 357,12 6 357,12
37	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm	m2	480,0000	33,11 33,11	15 892,80 15 892,80
		<i>Total</i>	lei			58 527,93
		Total Amenajare gazon cu pamint fertil Inclusiv salariu				58 527,93 35 090,09
		8. Mobilier urban				
38	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	9,0000	4 869,74 558,14	43 827,66 5 023,26
39	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	9,0000	3 993,52 681,12	35 941,68 6 130,08
		<i>Total</i>	lei			79 769,34
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				79 769,34 11 153,34
		Total	lei			524 982,09
		CAS	24 %			26 109,90
		Cheltuieli de transport	3 %			10 067,07

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %			6 711,38
		Total				567 870,44
		Cheltuieli de regie	4,5 %			25 554,17
		Total				593 424,61
		Beneficiu	1 %			5 934,25
		Total				599 358,85
		TVA	20 %			119 871,77
		Total deviz:				719 230,62
		Inclusiv salariu				108 791,25

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura sectorului Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a trotuarului, str.Drumul Viilor 32

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de amenajare a trotuarului

Valoarea de deviz 719 230,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,3100	94,60	218,53
2.	7123011000200	Betonist	h-om	87,3000	94,60	8 258,58
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5400	94,60	145,68
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,9400	94,60	2 264,72
5.	7129020012800	Pavator	h-om	486,3652	94,60	46 010,15
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	201,6000	94,60	19 071,36
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,0263	94,60	286,28
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	224,1021	94,60	21 200,06
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	109,1885	94,60	10 329,23
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8912	94,60	368,11
11.	9312040019600	Sapator	h-om	6,7500	94,60	638,55
		Total manopera				108 791,25

Materiale:

1.	11110001000131 0-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	3,1860	1 850,00	5 894,10
2.	11110001000131 1-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	2,6437	2 000,00	5 287,50
3.	1212121212121	apa	m3	2,7000	20,00	54,00
4.	1411122201646- 31.5	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	1,3703	385,00	527,55
5.	1411122201672- 63	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	8,2283	385,00	3 167,88
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0103	385,00	3,98
7.	1421102200000- 16	Nisip bitumat	t	0,0844	2 000,00	168,75
8.	1421102200000- 22.4	Nisip bitumat	t	0,0810	1 850,00	149,85
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0509	400,00	820,36
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,4394	400,00	975,76
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,8813	400,00	8 352,51
12.	1421402200393- 40	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	91,4875	385,00	35 222,69
13.	2030112931102- 2	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	9,0000	4 170,00	37 530,00
14.	23203226000401	Bitum	t	0,0211	13 000,00	274,50
15.	2513206621460- 1	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	9,0000	3 250,00	29 250,00

16.	2615107326105-1	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	2,0000	1 050,00	2 100,00
17.	2615107326105-2	Indicator Modul de amplasare a vehiculului in stationare	buc	2,0000	850,00	1 700,00
18.	2615107326105-34	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	3,0000	1 050,00	3 150,00
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	711,5660	2,48	1 764,68
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	780,6080	2,48	1 935,91
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 839,6156	2,48	9 522,25
22.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4 cm, culoare gri	m2	378,0875	168,50	63 707,74
23.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	111,4977	215,00	23 972,02
24.	2661112800655-6c	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	5,6129	230,00	1 290,98
25.	2663102100000-15	Beton C12/16 XF2	m3	0,7000	1 650,00	1 155,00
26.	2663102100000-151	Beton C12/15	m3	1,0800	1 650,00	1 782,00
27.	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	26,8965	1 750,00	47 068,88
28.	2666122800285-15	Bordura 100x30x15	m	71,6565	125,00	8 957,06
29.	2666122800325-8	Bordura 100x20x8	m	495,9675	65,00	32 237,89
30.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,7414	14,37	10,65
31.	2811106301794-2.35	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	7,0000	600,00	4 200,00
32.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	14,0000	1,00	14,00
33.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	14,0000	1,00	14,00
35.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,2800	50,00	14,00
36.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1400	50,00	7,00
37.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	1,00	28,00
38.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,7576	300,00	2 927,28
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,2105	20,00	264,21
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9083	20,00	38,17
Total materiale de constructii						335 569,14

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0061	850,00	5,23
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8756	650,00	1 219,16
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,3273	450,00	147,27
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	20,0565	450,00	9 025,41
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,0688	450,00	930,94
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,3273	1 000,00	327,26
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,0332	550,00	17 618,29
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	9,1520	550,00	5 033,60
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6000	550,00	330,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0348	550,00	569,14
11.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,3168	550,00	1 274,24
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,6595	400,00	1 463,80
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	33,6000	500,00	16 800,00

14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	43,0445	600,00	25 826,73
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1012	500,00	50,62
Total utilaje de construcții						80 621,70

Total	lei	524 982,09
CAS	24 %	26 109,90
Cheltuieli de transport	3 %	10 067,07
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	6 711,38
Total		567 870,44
Cheltuieli de regie	4,5 %	25 554,17
Total		593 424,61
Beneficiu	1 %	5 934,25
Total		599 358,85
TVA	20 %	119 871,77

Total deviz:

719 230,62

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura sectorului Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Lucrari de amenajare a trotuarului, str.Drumul
Viilor 32

Investitor
Pretura sectorului Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de amenajare a trotuarului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 139,54</i>
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			155,14 155,14
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>775,72</i>
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t			71,90 71,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	94,60	51,08
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>503,27</i>
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			47,30 47,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>331,10</i>
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>24 707,92</i>
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			255,59 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>661,22</i>
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>989,26</i>

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3			4 395,52 479,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	450,00	3 915,90
		Total	lei			6 857,01
		2. Refacere drum asfaltat (22.5 m2)				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea h mediu = 40 cm)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		Total	lei			14 478,75
10	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,22
		Total	lei			1 118,81
11	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
		Total	lei			45,63
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3			4 395,42 479,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	450,00	3 915,90
		Total	lei			316,47
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,	m3			758,13 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672-63	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	385,00	469,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		Total	lei			5 117,38
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.6l/m2	t			13 645,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	lei			184,21
15	DB19F k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.2)	m2			290,76 6,81

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient k la muncitor=1,2000 Coeficient k la material=1,2000 Coeficient k la masina=1,2000				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	6,81
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,1180	1 850,00	261,96
	1421102200000-22.4	Nisip bitumat	t	0,0030	1 850,00	6,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,37	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 000,00	7,92
		Total	lei			6 541,99
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t			13 645,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	lei			95,52
17	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) Coeficient k la muncitor=1,2500 Coeficient k la material=1,2500 Coeficient k la masina=1,2500	m2			261,20 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	2 000,00	235,00
	1421102200000-16	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	7,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,37	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		Total	lei			5 876,95
		3. Amenajare cu pavaj (17 locuri de parcare, 115.38 m2)				
18	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 414,24 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
		Total	lei			1 632,03
19	TsD16B1	trat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			622,45 119,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	1421402200393-40	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	385,00	481,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	400,00	20,00
		Total	lei			10 774,54
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri gr 6 cm)	m2			323,21

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	215,00	218,22
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,48	3,97
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,48	19,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			35 504,86
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida negru, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2			338,44 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-6c	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,48	3,97
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,48	19,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 871,56
		4. Amenajare trotuar cu pavaj (372.5 m2)				
22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 414,24 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 268,04
23	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			622,45 119,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	1421402200393-40	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	385,00	481,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	400,00	20,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 782,28
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri, gr 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			276,01 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4 cm, culoare gri	m2	1,0150	168,50	171,03
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,48	3,97
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,48	19,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>102 815,48</i>
		5. Borduri				
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m			270,75 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,48	7,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285-15	Bordura 100x30x15	m	1,0050	125,00	125,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>19 304,52</i>
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			181,49 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,48	2,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325-8	Bordura 100x20x8	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>89 567,59</i>
		6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc			868,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000-15	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	2811106301794-2.35	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	600,00	600,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 076,80</i>
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc			1 106,62 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-34	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 319,87</i>
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc			1 106,62 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-1	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 213,25
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - "Indicator Modul de amplasare a vehiculului in stationare"	buc			906,62 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-2	Indicator Modul de amplasare a vehiculului in stationare	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 813,25
		7. Amenajare gazon cu pamint fertil				
31	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			10 431,17 575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	550,00	7 865,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	550,00	1 991,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 675,95
32	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t			187,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 800,00
33	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			68,75 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	550,00	68,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			330,00
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,25 118,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 595,20
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 876,86
36	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			13,24 13,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 357,12
37	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm	m2			33,11 33,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	94,60	6,62
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2800	94,60	26,49
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 892,80</i>
		8. Mobilier urban				
38	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			4 869,74
						558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2030112931102-2	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	4 170,00	4 170,00
	2663102100000-151	Beton C12/15	m3	0,0840	1 650,00	138,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>43 827,66</i>
39	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			3 993,52
						681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2513206621460-1	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2663102100000-151	Beton C12/15	m3	0,0360	1 650,00	59,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>35 941,68</i>

APROBAT:

Intocmit
Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Pretura sectorului Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.