

# Reparatia strazilor locale din s.Cobani, r-ul Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 554 002,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	557,0400	94,60	52 695,98
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9600	94,60	374,62
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 005,7600	94,60	95 144,89
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	551,2100	94,60	52 144,47
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	342,7770	94,60	32 426,71
<b>Total manopera</b>						<b>232 786,67</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	706,5510	1 708,50	1 207 142,39
2.	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1)	t	471,0340	1 901,83	895 826,59
3.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(servicii transport la santier)	m3	502,5030	405,55	203 790,09
4.	1421402200393-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	646,2900	440,80	284 884,63
5.	23203226000401	Bitum	t	4,6443	15 600,00	72 451,08
6.	2615107326105-1	Indicator de circulatie 2.3 #Drum cu prioritate# din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	9,0000	987,50	8 887,50
7.	2615107326105-2	Indicator de circulatie 2.1 # Cedeaza trecerea#; din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	9,0000	687,50	6 187,50
8.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	56 112,0000	2,76	154 869,12
9.	2663102100000	Beton	m3	1,8000	1 945,00	3 501,00
10.	2663102100001-11	Beton cl.M200 SM EN 206+A1:2017, C16/20	m3	80,1000	1 945,00	155 794,50
11.	26661228002861	Bordura vibropresata B2/100x30x15cm din beton, pentru drumuri (50x30x15)	m	1 788,9000	130,00	232 557,00
12.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	18,0000	595,83	10 724,94
13.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,0000	1,00	36,00
14.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,0000	1,00	72,00
15.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,0000	1,00	36,00
16.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,7200	25,00	18,00
17.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3600	25,00	9,00
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	1,00	72,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	360,7200	20,00	7 214,40

20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	88,3350	20,00	1 766,70
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>3 245 840,44</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	77,1540	250,00	19 288,50
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,3527	1 660,00	2 245,49
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,5448	750,00	11 658,60
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	104,7222	390,00	40 841,66
5.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	38,5770	390,00	15 045,03
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,1452	390,00	25 796,63
7.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	38,5770	850,00	32 790,45
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	66,1452	950,00	62 837,93
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,7359	500,00	6 367,95
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,5230	350,00	4 033,05
11.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	38,5770	250,00	9 644,25
12.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	38,5770	50,00	1 928,85
13.	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,6380	390,00	638,82
14.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	38,5770	245,00	9 451,37
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,2204	545,00	21 375,11
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	36,0720	415,00	14 969,88
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>278 913,57</b>

**Total:**

Прямые затраты	Lei	3 757 540,68
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	55 868,80
Total	100,00 +	3 813 409,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	552 944,37
Total	100,00 +	4 366 353,85
Beneficiu	6,00 %	261 981,23
Total	100,00 +	4 628 335,08
TVA	20,00 %	925 667,02

**Total deviz:**

**5 554 002,10**

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)