

**Amenajarea teritoriului la
gradinita de copii "Andries" din
sat. Horodiste r-ul Calarasi
(Etapa I)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari demolare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (demontarea acceselor din beton asfaltic h=60 mm) + fundatia de la borduri	m3	32,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	52,160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,623
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	25,265
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	25,265
2	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	0,330
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	0,766
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,501
Total Lucrari demolare				
		2. Tip 1 (S=510 m2)		
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,100

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,053
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,100
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	7,140
5	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire / pietris (Fr.20/40) gros.60 mm	m3	30,600
	7129020012800	Pavator	h-om	9,180
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,862
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,530
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,285
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,671
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,153
6	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire / pietris (Fr.5/20) gros.60 mm	m3	30,600
	7129020012800	Pavator	h-om	9,180
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,862
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,530
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,285
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,671
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,153
7	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / pavele decorative 60 mm	m2	510,000
	7129020012800	Pavator	h-om	295,902
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,058
	266111280065560	Plăci din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	517,650
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	816,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 013,700
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,550
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,828
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	10,200
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	78,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,700
	7129020012800	Pavator	h-om	34,320
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	78,390
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	4,290
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	227,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,468

Total Tip 1 (S=510 m2)

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

