

**Construcia Tirgului de animale  
din or. Cimisia**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 543 439,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imprejmuiri</b>				
1	TsA03C	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязанном или малосвязанном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт) Коефициент к трудозатратам=2,0000 Коефициент к материалам=2,0000 Коефициент к машинам=2,0000	m3	6,8000	310,211	2 109,434
2	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi până la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на строительной площадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de răsinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	6,2000	992,247	



1	2	3	4	5	6	7
3	Pret de piata	Stilpi din teava profilata 100x100, H-2.80	buc	38,0000	345,000	13 110,000
4	CL30A-1	Structuri metalice, din teava profila 20x40 pentru perete).(4 rinduri) Коэффициент к трудозатратам=0.4000	m	320,0000	377,397	120 767,097
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnostil gr.0.45) Material marunt=1,0500	m2	165,0000	181,036	29 870,949
6	Pret de piata	Scindura la pereti (H-1.80m),executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cgerestrea de rasinoase (200x100x30) inclusiv montarea	m3	4,2000	0,000	0,000
7	Pret de piata	Stilpi din tava profilata 50x50 , H-2.50M	buc	18,0000	99,500	1 791,000
8	Pret de piata	Imprejmuiri din plasa de sirma tip rabita H-1.80m	m	40,0000	12,000	480,000
		<i>Total</i>	Lei			176 120,727
		<b>Total Imprejmuiri Inklusiv salariu</b>				<b>176 120,727</b>
		<b>2. Acoperis</b>				<b>105 121,617</b>
		<b>2.1. Structura metalica</b>				
9	Pret de piata	Stilpi din tava profilata 160x160 ,H-3.80m	buc	10,0000	1 101,500	11 015,000
10	Pret de piata	Element metslice (stilpi,grinze,ferme)din tava profilata 160x80	m	160,0000	198,000	31 680,000
11	Pret de piata	Element metslice (stilpi,grinze,ferme)din tava profilata 120x60	m	210,0000	140,000	29 400,000
		<i>Total</i>	Lei			72 095,000
		<b>Total Structura metalica Inklusiv salariu</b>				<b>72 095,000</b>
		<b>2.2. Tabla profilata</b>				
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari	m2	250,0000	87,700	21 694,087



1	2	3	4	5	6	7
		de 40 mp TP-37 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
		<i>Total</i>	Lei			21 949,687
		<b>Total Tabla profilata Inclusiv salariu</b>				<b>21 949,687 13 694,250</b>
		<i>Total</i>	Lei			94 044,687
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>94 044,687 13 694,250</b>
		<b>3. Asfaltarea/canalul de scurgere/finina</b>				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,7100	527,500	374,525
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	70,0000	464,736	32 531,520
15	DB16H*K =1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким	m2	704,0000		521,757



1	2	3	4	5	6	7
		заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500				
16	CA03B2-1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-pentru canalele de evacuare a apei (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2400	1 150,702	1 426,870
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,0500	1 116,000	55,800
18	AcD53A1*	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana, H-5.60M	buc	1,0000	2 613,520	2 613,520
19	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	1 288,669	1 288,669



1	2	3	4	5	6	7
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 169,846	1 169,846
		<i>Total</i>	Lei			131 982,507
		<b>Total Asfaltarea/canalul de scurgere/finina Inclusiv salariu</b>				<b>131 982,507 5 471,126</b>


		Total	Lei	402 147,92
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	27 964,58
		Cheltuieli de transport	2 %	5 168,64
		Cheltuieli de regie	2 %	8 705,62
		Total		443 986,76
		Beneficiu de deviz	2 %	8 879,74
		Total		452 866,50
		TVA	20 %	90 573,30
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>543 439,80</b>

Intocmit

*Sorica Alina*  
(funcția, semnătura, numele prelungite)

Verificat

(funcția, semnătura, numele prelungite)



# Constructia Tirgului de animale din or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 543 439,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist				
2.	7129020012800	Pavator	h-om	44,0200	57,66	2 538,193
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	42,0000	57,66	2 421,720
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	44,0000	57,66	2 537,040
5.	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	57,66	144,150
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	161,2800	57,66	9 299,405
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	323,9500	57,66	18 678,957
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	80,6400	57,66	4 649,702
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 290,2400	57,66	74 395,238
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0800	57,66	235,253
11.	9312040019600	Sapator	h-om	130,3010	57,66	7 513,154
<b>Total manopera</b>						<b>1 874,181</b>
<b>Total manopera</b>						<b>124 287,00</b>

### Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	82,7200	1 050,00	86 856,000
2.	1258640	Stilpi din tava profilata 100x100, H-2.80	buc	38,0000	345,00	13 110,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,2100	270,00	3 836,700
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,3300	270,00	23 039,100
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,6400	210,00	554,400
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,3894	220,00	1 185,668
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,9469	195,00	1 159,645
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	49,7280	10,00	497,280
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	34,2720	12,20	418,118
10.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	26,2500	4,28	110,250
11.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	8,6825	5,00	29,938
12.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	17,3250	40,00	693,000
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 217,4943	44,00	991,490
14.	2661126420769	Piesa din beton armat B-200 pentru camine	buc	1,0302	35,30	36,366
15.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9a (0,23	buc	2,0000	350,00	700,000

		m3)				
16.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	55,00	55,000
17.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
18.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,52	358,520
19.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	400,00	800,000
20.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
21.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	86,6250	15,00	1 299,375
22.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	301,8750	15,00	4 528,125
23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip Profnostil gr.0.45)	m2	199,2375	95,30	18 987,334
24.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	157,5000	15,00	2 362,500
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	6,9300	40,00	277,200
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,6800	12,12	117,322
27.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	85,3125	12,20	1 040,812
28.	2811106301350	Module metalice din teava profilata 20*40	kg	421,2960	19,60	8 257,402
29.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	15,50	0,000
30.	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	320,0000	13,50	4 320,000
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	20,1600	55,00	1 108,800
32.	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	1 075,2000	0,10	107,520
33.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 312,5000	0,00	0,000
34.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	1 075,2000	0,10	107,520
35.	2874115883760	Saiba M 12	buc	1 075,2000	0,10	107,520
36.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 312,5000	0,10	131,250
37.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,0000	18,00	0,000
38.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,0500	1 080,00	2 214,000
39.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 559,2500	0,45	701,663
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,2720	1,80	61,690
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,5000	8,00	84,000
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5607	8,00	20,486
43.	4584	Stilpi din tava profilata 160x160 ,H-3.80m	buc	10,0000	1 101,50	11 015,000
44.	45874	Element metslice (stilpi,grinze,ferme)din tava profilata 160x80	m	160,0000	198,00	31 680,000
45.	47584	Element metslice (stilpi,grinze,ferme)din tava profilata 120x60	m	210,0000	140,00	29 400,000
46.	521245	Scindura la pereti (H-1.80m)	m3	0,0000	2 800,00	0,000
47.	5481388	Stilpi din tava profilata 50x50 H-2.5m	buc	18,0000	99,50	1 791,000
48.	785444	Imprejmuiuri din plasa de sirma tip rabita H-1.80m	m	40,0000	12,00	480,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>258 431,99</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7360	150,00	260,400
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,7500	15,00	206,250
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4981	250,00	374,525
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,9400	270,00	793,800
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,6640	56,80	264,915
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,7240	120,00	2 726,880
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,6640	350,00	1 642,400
			h-ut	0,1860	300,00	55,800

8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,4640	20,00	89,280
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,4180	18,50	44,734
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,750
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	69,1200	185,00	12 787,200
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0500	180,00	189,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>19 428,93</b>


Total	Lei	402 147,9 2
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	27 964,58
Cheltuieli de transport	2 %	5 168,64
Cheltuieli de regie	2 %	8 705,62
Total		443 986,7 6
Beneficiu de deviz	2 %	8 879,74
Total		452 866,5 0
TVA	20 %	90 573,30
<b>Total deviz:</b>		<b>543 439,8 0</b>

Intocmit

Verificat

*Dorica Alina*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*[Signature]*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Constructia Tirgului de animale din or. Investitor Primaria Cimisia  
Cimisia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Imprejmuii</b>						
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д. в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m3			310,211
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	275,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	34,60
2	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasiinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 289,072
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,80	532,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7660	195,00	153,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	220,00	159,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	8,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,50	6,01
3	Pret de piata	Stilpi din teava profilata 100x100, H-2.80	buc			345,000
	1258640	Stilpi din teava profilata 100x100, H-2.80	buc	1,0000	345,00	345,00
4	CL30A-1	Structuri metalice, din teava profila 20x40 pentru perete).(4 rinduri) Коэффициент к трудозатратам=0,4000	m			377,397
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,0000	57,66	232,49
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	57,66	14,33
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	57,66	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	14,33
	2811106301350	Module metalice din teava profilata 20*40	kg	1,3100	19,60	25,80
	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500	55,00	8,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2550	1,80	0,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2550	12,20	3,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3700	10,00	3,70



1	2	3	4	5	6	7
	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	1,0000	13,50	13,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	185,00	39,96
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnostil gr.0.45) Material marunt=1,0500	m2			181,036
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	36,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	10,09
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip Profnostil gr.0.45)	m2	1,1500	95,30	115,07
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,45	4,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	40,00	4,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
6	Pret de piata	Scindura la pereti (H-1.80m),executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cgerestrea de rasinoase (200x100x30) inclusiv montarea	m3			0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0000	57,66	0,00
	521245	Scindura la pereti (H-1.80m)	m3	0,0000	2 800,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,0000	18,00	0,00
7	Pret de piata	Stilpi din tava profilata 50x50 , H-2.50M	buc			99,500
	5481388	Stilpi din tava profilata 50x50 H-2.5m	buc	1,0000	99,50	99,50
8	Pret de piata	Imprejmuii din plasa de sirma tip rabita H-1.80m	m			12,000
	785444	Imprejmuii din plasa de sirma tip rabita H-1.80m	m	1,0000	12,00	12,00
		<b>2. Acoperis</b>				
		<b>2.1. Structura metalica</b>				
9	Pret de piata	Stilpi din tava profilata 160x160 ,H-3.80m	buc			1 101,500
	4584	Stilpi din tava profilata 160x160 .H-3.80m	buc	1,0000	1 101,50	1 101,50
10	Pret de piata	Element metslice (stilpi,grinze,ferme)din tava profilata 160x80	m			198,000
	45874	Element metslice (stilpi,grinze,ferme)din tava profilata 160x80	m	1,0000	198,00	198,00
11	Pret de piata	Element metslice (stilpi,grinze,ferme)din tava profilata 120x60	m			140,000
	47584	Element metslice (stilpi,grinze,ferme)din tava profilata 120x60	m	1,0000	140,00	140,00
		<b>2.2. Tabla profilata</b>				
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp ТП-37 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			87,799
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	4,04
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	15,00	18,11
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,00	9,45
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,00	0,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	4,20	1,36
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	4,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	218,00	0,33
		<b>3. Asfaltarea/canalul de scurgere/finina</b>				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri	100 m3			527,500



1	2	3	4	5	6	7
		fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	527,50
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			464,736
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	270,00	54,81
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,00	329,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	270,00	11,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
15	DB16H*K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			131,423
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 050,00	123,38
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	210,00	0,79
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,12	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	56,80	0,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	2,32
16	CA03B2-1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-pentru canalele de evacuare a apei (Устройство бетонных фундаментов, колодцев, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 150,702
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,80	524,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	195,00	151,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	220,00	157,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,50	6,01
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	3,7200	300,00	1 116,00



1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
18	AcD53A1*	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana, H-5.60M	buc			2 613,520
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	55,00	55,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	350,00	700,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	800,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,52	358,52
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	15,50	0,00
19	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 288,669
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,79
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 080,00	1 101,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,80	30,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	195,00	12,73
	2661126420769	Piesa din beton armat B-200 pentru camine	buc	1,0100	35,30	36,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	8,00	0,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			1 169,846
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 080,00	1 112,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,80	11,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	195,00	5,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06

APROBAT:

Intocmit



(semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.